

Lucrari de constructie zidarii auxiliar la IMSP CS Cazaclia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructie zidarii auxiliar la IMSP CS Cazaclia

Valoarea de deviz 1 437 819 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,480	1 404,67 0,00	674,24 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	4,000	175,04 175,04	700,15 700,15
		<i>Total</i>	Lei			1 374,39
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				1 374,39 700,15
		2. Фундаменты				
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=100mm	m3	1,500	842,37 84,12	1 263,56 126,18
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	32,640	137,89 101,96	4 500,89 3 328,10
5	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса АIII d=10 мм) сетка	kg	99,300	24,13 4,84	2 396,17 480,93
6	CL18A	Confectii metalice inglobate partial in beton - ancoare de fixare (ancoare din armatura clasa АIII d=30mm)	kg	225,600	38,48 15,84	8 682,17 4 025,53
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg	40,800	24,98	1 019,16



1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (armatura clasa AI d=8mm)			5,69	232,23
8	pret de piata	Bulon si piulita	kg	16,640	48,00	798,72
9	CA03D 2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	8,100	2 081,95 484,33	16 863,80 3 923,06
10	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv	buc	8,000	2 026,66 186,93	16 213,25 1 495,47
		<i>Total</i>				
		Total Фундаменты				51 737,72
		Inclusiv salariu				51 737,72
		3. Каркас				13 611,50
11	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (d=219 x 6)	t	0,888	27 968,90 1 529,36	24 836,38 1 358,07
12	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (швеллер 12)	t	1,352	37 650,76 7 222,46	50 903,83 9 764,76
13	CL06D	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate prin sudura, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,494	31 437,01 2 888,98	46 966,89 4 316,14
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (armatura d=16mm)	kg	36,000	38,48 17,84	1 385,45 642,37
15	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (П швеллер 14)	t	1,680	37 395,20 8 497,00	62 823,94 14 274,96
16	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (перекрытие)	t	1,426	37 650,69 7 222,39	53 689,89 10 299,13
17	CL18Af	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg	139,000	38,48	5 349,40



1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля - монтажные пластины)			17,84	2 480,28
18	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	7,013	1 783,79 618,59	12 509,69 4 338,14
		<i>Total</i>	Lei			258 465,47
		Total Каркас Inclusiv salariu				258 465,47
		4. Стены и перегородки				47 473,85
19	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (t=100mm)	m2	100,000	927,40 116,41	92 740,19 11 640,89
20	CA03B 2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,420	2 022,10 437,60	8 937,67 1 934,18
21	CD05D 3	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei pina la 35m inclusiv, utilizarea mortarului ciment-var M-50-Z preperat cu malaxorul pe santier	m3	21,500	1 294,50 339,88	27 831,74 7 307,42
		<i>Total</i>	Lei			129 509,60
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				129 509,60
		5. Кровля				20 882,49
22	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) t=100mm	m2	160,000	937,54 127,45	150 007,06 20 392,80
23	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla galvanizata 0,5mm l=1,50m (16 buc)	m	24,000	111,84 25,49	2 684,24 611,78
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla galvanizata 0,5mm, cu vopsea poliester d.100mm	m	24,400	173,13 25,49	4 224,34 621,98
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla galvanizata 0,5mm, cu vopsea poliester d.100mm	m	10,000	197,35 29,74	1 973,49 297,39
26	RpCI30 A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	72,000	47,02 35,69	3 385,28 2 569,49

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>	Lei				
		Total Кровля Inclusiv salariu					162 274,41
		6. Ворота, окна, двери					162 274,41 24 493,44
27	CK13A 1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.	m2	20,880	2 266,30 424,00	47 320,42 8 853,12	
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	41,800	115,24 93,47	4 816,90 3 906,92	
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. 2,1x0,8 - 3 buc, 2,1 x 0,9 - 1 buc	m2	7,030	1 918,96 68,82	13 490,28 483,82	
30	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	4,500	1 780,68 139,10	8 013,07 625,97	
		<i>Total</i>	Lei				
		Total Ворота, окна, двери Inclusiv salariu					73 640,67
		7. Полы					73 640,67 13 869,83
31	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,440	3 775,17 578,62	5 436,25 833,22	
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa sudara 6x200x200 (22,2 kg/m2)	kg	295,800	25,26 2,55	7 472,38 754,02	
33	CG22A 1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	133,240	258,82 89,22	34 484,81 11 887,47	
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	133,240	100,91 59,48	13 445,19 7 924,98	
35	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	54,840	368,50 100,26	20 208,38 5 498,49	
		<i>Total</i>	Lei				
		Total Полы Inclusiv salariu					81 047,01
		8. Внутренняя отделка 8.1. Потолки					81 047,01 26 898,18
36	CK52A	Plafone suspendate din placide sipci "Griiliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	54,840	223,21 75,62	12 240,68 4 147,22	
		<i>Total</i>	Lei				
		Total Потолки					12 240,68
							12 240,68



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 147,22
		8.2. Стены				
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	215,000	136,18	29 277,71
					103,66	22 287,63
38	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	215,000	103,19	22 186,24
					20,39	4 384,45
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	215,000	7,20	1 547,81
					2,55	548,06
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	215,000	62,51	13 440,40
					46,73	10 047,70
		<i>Total</i>	Lei			66 452,16
		Total Стены				66 452,16
		Inclusiv salariu				37 267,84
		<i>Total</i>	Lei			78 692,84
		Total Внутренняя отделка				78 692,84
		Inclusiv salariu				41 415,06
		9. Смотровая яма				
41	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	5,500	254,06	1 397,33
					254,06	1 397,33
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	842,35	168,47
					84,10	16,82
43	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,000	138,22	1 244,01
					101,96	917,68
44	CA03D 2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,900	2 019,49	3 837,04
					484,33	920,23
45	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,000	127,16	1 144,48
					101,96	917,68
		<i>Total</i>	Lei			7 791,33
		Total Смотровая яма				7 791,33
		Inclusiv salariu				4 169,74



1	2	3	4	5	6	7	
		10. Отмостка					
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380	3 775,21	1 434,58	
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,800	578,68	219,90	
					842,37	3 201,01	
48	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,800	84,12	319,66	
					2 061,28	7 832,88	
					390,86	1 485,28	
		<i>Total</i>					
		Total Отмостка	Lei				12 468,47
		Inclusiv salariu					12 468,47
		11. Электроосвещение					2 024,84
49	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1,5)	m	86,000	23,00	1 977,82	
					5,95	511,52	
50	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2,5)	m	45,000	29,80	1 340,82	
					5,95	267,66	
51	RpEA01 B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	131,000	61,66	8 077,53	
					50,98	6 678,64	
52	RpEA07 C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	3,000	82,78	248,35	
					64,58	193,73	
53	RpEF02 A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate LED	buc	7,000	449,62	3 147,32	
					92,62	648,32	
54	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	7,000	78,58	550,04	
					22,94	160,59	
55	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	92,54	647,78	
					26,34	184,38	
		<i>Total</i>					
		Total Электроосвещение	Lei				15 989,66
		Inclusiv salariu					15 989,66
							8 644,84



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			872 990
		Соцфонд	24 %			49 004
		Транспорт материалов	10 %			65 221
		Итого				987 215
		Накладные расходы	14,5 %			143 147
		Итого				2 117 577
		Сметная прибыль	6 %			67 821
		Итого				1 198 183
		НДС	20 %			239 636
		Total de viz:				1 437 819
		Inclisiv salariu				204 182



Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie zidarii auxiliar la Investitor
IMSP CS Cazaclia
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 404,67 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	320,00	1 404,67
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
		2. Фундаменты				
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=100mm	m3			842,37 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	606,00	696,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	95,00	19,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			137,89 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,16
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
5	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса АIII d=10 мм) сетка	kg			24,13 4,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
6	CL18A	Confecții metalice inglobate partial in beton - ancoare de fixare (ancoare din armatura clasa АIII d=30mm)	kg			38,48 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	84,97	361,12
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0 000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	45,00	247,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,80	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	16,00	9,60
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	80,00	440,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	180,00	1 710,00
13	CL06D	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in tronsoane, asamblate prin sudura, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			31 437,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,000 0	84,97	1 444,49
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,4000	84,97	288,92
	7212030022700	Sudor	h-om	12,000 0	84,97	1 019,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000	84,97	135,93
	2811106301150	Ferme cu zabrele livrate in tronsoane	kg	1 000,0 000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,0000	45,00	90,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,5000	1,00	8,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,5000	1,00	8,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,5000	0,80	6,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	18,00	2,70
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,2500	20,00	24,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	16,00	3,52
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,0000	80,00	160,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,3500	180,00	243,01
14	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (armatura d=16mm)	kg			38,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,64	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
15	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (П1 швеллер 14)	t			37 395,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,000 0	84,97	7 647,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,000 0	84,97	849,70
	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 000,0 000	28,00	28 000,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,00 00	0,60	138,00
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,00 00	0,80	184,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,00 00	0,80	184,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,000 0	18,50	222,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5000	18,00	27,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	16,00	35,20
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	180,00	108,00
16	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (перекрытие)	t			37 650,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,500 0	84,97	3 611,23
	7212030022700	Sudor	h-om	29,750 0	84,97	2 527,83
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	84,97	722,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	84,97	361,09
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0 000	28,00	28 000,00



1	2	3	4	5	6	7
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	000		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,5000	45,00	247,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,80	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	18,00	7,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	16,00	9,61
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	80,00	440,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	180,00	1 710,00
17	CL18Af	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля - монтажные пластины)	kg			38,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,0080	2,64	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
18	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 783,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,59
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	75,00	900,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	30,00	180,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	19,00	57,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,00	3,00
		4. Стены и перегородки				
19	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (t=100mm)	m2			927,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	84,97	106,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	650,00	682,89
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	25,00	82,40
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	2,00	6,18
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,20	3,71
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	60,00	10,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
20	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 022,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	84,97	403,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,20	640,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	583,00	453,34
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	606,00	433,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	96,00	31,21
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
21	CD05D3	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei pina la 35m inclusiv, utilizarea mortarului ciment-var M-50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3			1 294,50
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	84,97	288,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	900,00	877,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,6500	2,20	27,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1510	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0690	583,00	40,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	15,00	1,77
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,80	5,40
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,40	1,20
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		5. Кровля				
22	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) t=100mm	m2			937,54 127,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	84,97	101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	28112363049031	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	680,00	707,47
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	30,00	78,95
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	2,00	6,12
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,20	3,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	60,00	11,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	56,00	2,80
23	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla galvanizata 0,5mm l=1,50m (16 buc)	m			111,84 25,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	27104063118001	Sisteme de divizori de zapada din tabla galvanizata 0,5mm l=1,50m (16 buc)	m	1,0500	75,00	81,11
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	0,00	0,00
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	0,00	0,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	0,00	0,00
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	0,00	0,00
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	0,00	0,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,40	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	56,00	1,12
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla galvanizata 0,5mm, cu vopsea poliester d.100mm	m			173,13 25,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,00	102,74
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	15,00	21,63
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	15,00	3,09
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	15,00	3,09
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,00	9,27
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,40	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	56,00	1,12
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla galvanizata 0,5mm, cu vopsea poliester d.100mm	m			197,35 29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm	m	1,0500	120,00	128,52
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,83
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	0,00	0,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	56,00	0,84
26	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticiuri polimerice	m			47,02 35,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	70,00	11,08
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	20,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0012	35,00	0,04
		6. Ворота, окна, двери				
27	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canal montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.	m2			2.266,30 424,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,34
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	84,97	101,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	84,97	12,75
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1.800,00	1.800,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,64	0,71
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	45,00	6,08
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	30,00	19,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	320,00	16,00
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			115,24
						93,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	30,00	3,12
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	30,00	3,30
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,00	0,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	19,00	1,90
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. 2,1x0,8 - 3 buc, 2,1 x 0,9 - 1 buc	m2			1 918,96
						68,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,37
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,64	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	56,00	1,12
30	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2			1 780,68
						139,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	84,97	139,10
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	2,00	5,28
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	2,00	5,48
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	3,00	1,92
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	80,00	15,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	35,00	1,01
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	18,00	3,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	25,00	2,82
		7. Пoлы				
31	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 775,17
						578,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,62
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	606,00	3 090,60
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	46,00	98,45
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa sudara 6x200x200 (22,2 kg/m2)	kg			25,26
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
33	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			258,82
						89,22
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	84,97	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,1025	164,00	16,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	56,00	5,60
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,91

1	2	3	4	5	6	7
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	56,00	1,68
35	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			368,50
						100,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	84,97	100,26
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,80	18,04
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	34,00	15,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	56,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	35,00	0,44
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		8. Внутренняя отделка				
		8.1. Потолки				
36	CK52A	Plafone suspendate din placide sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2			223,21
						75,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	84,97	75,62
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	110,00	112,54
	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	0,8000	3,00	2,41
	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	0,8000	12,00	9,63
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	10,00	11,23
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	12,00	10,11
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,00	0,22
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,00	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	56,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	18,00	0,44
		8.2. Стены				
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			136,18
						103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	56,00	4,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	56,00	0,90
38	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			103,19
						20,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	81,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	56,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	56,00	0,17
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,20
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,51
						46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		9. Смотровая яма				
41	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub	m3			254,06

1	2	3	4	5	6	7
		1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare				254,06
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	84,97	203,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			842,35
						84,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	606,00	696,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	95,00	19,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
43	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			138,22
						101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
44	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 019,49
						484,33
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,00 00	2,20	616,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	583,00	440,93
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	606,00	421,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	96,00	31,17
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
45	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			127,16
						101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 200,00	25,20
		10. Отмостка				
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 775,21
						578,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,68
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	606,00	3 090,61
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	46,00	98,42
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			842,37
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	606,00	696,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	95,00	19,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
48	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 061,28
						390,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	333,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	4 600,00	4 726,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata				
		11. Электроосвещение	h-ut	0,4000	35,00	14,00
49	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1,5)	m			23,00
	7137010011520	Electrician in constructii				5,95
	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru (3x1,5)	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2413217300101	Clema de legatura	m	1,0300	15,00	17,00
50	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2,5)	buc	0,0500	1,00	0,06
	7137010011520	Electrician in constructii	m			29,80
	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru (3x2,5)	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2413217300101	Clema de legatura	m	1,0300	21,00	23,79
51	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	buc	0,0500	1,00	0,06
	7137010011520	Electrician in constructii	m			61,66
	25212167042351	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP гофра диам.20мм	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	m	1,0200	8,50	9,10
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,00	0,16
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,00	0,32
52	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	0,1500	7,00	1,10
	7137010011520	Electrician in constructii				82,78
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2875276305097	Console d'in otel lat 50x5 mm	buc	1,0000	16,58	16,58
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	15,00	1,50
53	RpEF02A	Montarea corpi de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate LED	kg	0,0500	2,50	0,13
	7137010011520	Electrician in constructii	buc			449,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	h-om	1,0900	84,97	92,62
54	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	350,00	357,00
	7137010011520	Electrician in constructii				78,58
	1111000100024	Intrerupator manual	h-om	0,2700	84,97	22,94
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0100	50,00	50,50
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
55	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	kg	0,0500	2,50	0,13
	7137010011520	Electrician in constructii	buc			92,54
	2746167335100	Priza	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0200	60,00	61,20
			buc	1,0000	5,00	5,00

APROBAT:



L.S.

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie zidarii
auxiliar la IMSP CS Cazaclia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie zidarii auxiliar la IMSP CS Cazaclia

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 437 819 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar				
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	82,100	84,97	6 976,04
3.	7123010010200	Betonist	h-om	313,900	84,97	26 672,08
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	215,583	84,97	18 318,09
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,368	84,97	1 305,82
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,000	84,97	1 359,52
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	43,722	84,97	3 715,06
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,132	84,97	436,07
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	144,655	84,97	12 291,33
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,200	84,97	2 141,24
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	101,740	84,97	8 644,84
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	173,812	84,97	14 768,81
13.	7212030022700	Sudor	h-om	51,055	84,97	4 338,14
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	109,345	84,97	9 291,04
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	18,020	84,97	1 531,15
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,291	84,97	2 573,83
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	420,286	84,97	35 711,71
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	352,314	84,97	29 936,11
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,379	84,97	2 496,33
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	173,790	84,97	14 766,95
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,000	84,97	1 019,64
22.	9312040019600	Sapator	h-om	56,175	84,97	4 773,19
Total manopera						204 182

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,009	12,00	72,11
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	7,070	50,00	353,50
3.	123654	Bulon si piulita	kg	16,640	48,00	798,72
4.	1421102200068	Pietris ciuruít nespalat de riu 7-15mm	m3	15,607	606,00	9 457,84
5.	1421102200290	Pietris ciuruít spalat de mal 7-30 mm	m3	10,116	606,00	6 130,30
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,104	0,00	0,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,048	0,00	0,00



8.	1421102200525	mm Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,483	583,00	7 277,59
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,395	2,00	46,79
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,021	0,00	0,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,146	5 200,00	759,20
12.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,008	5 200,00	41,60
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 107,768	0,20	221,55
14.	2010237318750	Distantieri	buc	109,755	0,50	54,88
15.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	20,962	900,00	18 865,80
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,164	120,00	499,68
17.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	4,500	1 600,00	7 200,00
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,030	1 800,00	12 654,00
19.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	29,250	1,00	29,25
20.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	44,554	1,00	44,55
21.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	11,881	1,00	11,88
22.	2320166200676	White spirit	kg	25,219	19,00	479,16
23.	2320187315789	Decofrol	kg	4,997	0,00	0,00
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,887	16,00	94,20
25.	2413217300010	Cleme	buc	5,100	5,00	25,50
26.	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,205	1,00	7,21
27.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,760	20,00	15,20
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,988	18,00	71,78
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	51,079	60,00	3 064,74
30.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,869	80,00	69,52
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,250	30,00	967,50
32.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	84,156	75,00	6 311,70
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	86,000	35,00	3 010,00
34.	2430116104160	Email alchidic	kg	7,106	75,00	532,95
35.	24302261000001	Fuga	kg	25,479	34,00	866,29
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	13,572	30,00	407,16
37.	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,347	30,00	130,41
38.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	42,078	30,00	1 262,34
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,230	65,00	79,95
40.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,090	0,00	0,00
41.	2430226103000	Chit polimeric	kg	11,394	70,00	797,58
42.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	5,891	30,00	176,73
43.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,598	30,00	137,94
44.	2513736621482	Banda izolanta	m	11,880	2,00	23,76
45.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	12,330	2,00	24,66
46.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,880	3,00	8,64
47.	25212167042351	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP гофра диам.20мм	m	140,301	8,50	1 192,56
48.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	20,633	2,00	41,27



49.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	64,500	1,80	116,10
50.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	329,600	25,00	8 240,00
51.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	421,056	30,00	12 631,68
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,788	0,00	0,00
53.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 559,543	2,20	3 431,00
54.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 801,400	2,20	6 163,08
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	67,746	0,00	0,00
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13,400	2,50	33,51
57.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	kg	6 146,850	3,80	23 358,03
58.	2662102701010	Placi de tavane	m2	57,050	220,00	12 551,00
59.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	56,105	110,00	6 171,55
60.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	17,591	1 600,00	28 145,60
61.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	m3	4,437	1 200,00	5 324,40
62.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	kg	260,325	3,80	989,23
63.	2666122800555	Element de inchidere	m3	0,189	1 200,00	226,80
64.	2666122800600	Element prefabricat ФБ2	buc	4,944	0,00	0,00
65.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,026	15,00	75,39
66.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm	buc	8,080	1 650,00	13 332,00
67.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	120,078	3,00	360,23
68.	27104063118001	Sisteme de divizori de zapada din tabla galvanizata 0,5mm l=1,50m (16 buc)	m	10,710	120,00	1 285,20
69.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	m	26,389	95,00	2 506,95
70.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	25,956	75,00	1 946,70
71.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	43,299	18,50	801,03
72.	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru (3x1,5)	kg	101,782	18,50	1 882,97
73.	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru (3x2,5)	m	20,160	18,50	372,96
74.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	m	97,438	15,00	1 461,57
75.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	m	50,985	21,00	1 070,68
76.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,552	22,00	78,14
77.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,006	25,00	100,15
78.	2746167335100	Priza	kg	2,082	25,00	52,05
79.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	4,359	25,00	108,97
80.	2811106301150	Ferme cu zabrele livrate in tronsoane	buc	7,140	60,00	428,40
81.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	405,575	20,00	8 111,50
82.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (d=219 x 6)	kg	1 494,000	28,00	41 832,00
83.	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	2 778,000	28,00	77 784,00
84.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	kg	888,000	26,00	23 088,00
85.	28112363049031	Panouri "Sandwich" *	kg	1 680,000	28,00	47 040,00
86.	2811236311002	Doze pentru aparate	m2	105,060	650,00	68 289,00
87.	2811236311006	Doze de ramificatie	m2	166,464	680,00	113 195,52
88.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	14,000	5,00	70,00
			buc	20,683	7,00	144,43
			buc	3,000	16,58	49,74



89.	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	44,004	3,00	132,01
90.	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	44,004	12,00	528,05
91.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	61,605	10,00	616,05
92.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	46,204	12,00	554,45
93.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	20,880	1 800,00	37 584,00
94.	2873122004100	Plase sudate	kg	298,758	22,00	6 572,68
95.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,331	34,00	113,25
96.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,819	45,00	126,86
97.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,003	38,00	76,11
98.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	19,111	45,00	860,00
99.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	30,585	1,00	30,59
100.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	386,400	0,80	309,12
101.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,492	2,00	24,98
102.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	28,120	0,80	22,50
103.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,550	15,00	38,25
104.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	309,000	2,00	618,00
105.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	798,600	1,20	958,32
106.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	489,600	2,00	979,20
107.	2874115837745	Suruburi	buc	563,020	0,40	225,21
108.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,492	1,00	12,49
109.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	386,400	0,80	309,12
110.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	30,585	1,00	30,59
111.	2874115883700	Saiba M 20	buc	30,585	0,80	24,47
112.	2874125881200	Saibe M 8	buc	386,400	0,60	231,84
113.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,208	0,00	0,00
114.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,472	0,00	0,00
115.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,063	25,00	126,57
116.	2875274000502	Cot burlan	buc	4,944	0,00	0,00
117.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,026	45,00	226,17
118.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	5,100	45,00	229,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,550	0,00	0,00
			buc	20,633	1,00	20,63
			buc	2,550	10,00	25,50



119.						
120.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,944	0,00	0,00
				5,026	15,00	75,39
121.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	7,140	350,00	2 499,00
122.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,300	15,00	4,50
123.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	34,608	0,00	0,00
				35,185	15,00	527,78
124.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,249	30,00	37,47
125.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,873	2,64	41,91
126.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,661	15,00	189,93
127.	4100126202818	Apa	m3	1,571	15,00	23,57
128.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,750	3,00	32,25
		Total materiale de constructii				652 208

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,044	320,00	334,08
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,310	95,00	219,45
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,155	95,00	109,73
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,216	35,00	7,56
5.	2922140007000	Macara	h-ut	4,047	0,00	0,00
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,780	18,00	14,04
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47,279	56,00	2 647,62
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,085	56,00	228,76
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,455	15,00	51,83
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,107	320,00	674,24
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,520	35,00	53,20
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,652	35,00	302,82
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,686	96,00	449,85
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,686	35,00	24,01
15.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,430	35,00	15,05
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,895	46,00	179,17
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,327	18,00	23,89
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,507	25,00	12,68
19.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	19,111	80,00	1 528,88
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,000	250,00	2 500,00
21.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	37,326	180,00	6 718,68
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,580	0,00	0,00
				2,025	250,00	506,25
		Total utilaje de constructii				16 600



Total	Lei	872 990
Соцфонд	24 %	49 004
Транспорт материалов	10 %	65 221
Итого		987 215
Накладные расходы	14,5 %	143 147
Итого		2 117 577
Сметная прибыль	6 %	67 821
Итого		1 198 183
НДС	20 %	239 636
Total deviz:		1 437 819

Intocmit

Verificat



SRL SACRATIS
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)