

**Lucrari de reparatie la Gradinita
nr.6,7,8,55,92,167,174,227,
institutia din subordinea DETS
sec.Centru**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a Cabinetului Medical si amenajarea terenului de joaca
pentru copii cu CES la Gradinita nr. 167**

Valoarea de deviz 306 015,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet Medical				
		1.1.1. Demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,1600	13,95 13,50	713,68 690,66
2	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	51,1600	8,17 7,50	418,23 383,70
		<i>Total</i>	lei			1 131,91
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 131,91 1 074,36
		1.1.2. Pareti tavan				
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betogrund intr-un strat, la pereti	m2	51,1600	23,85 7,00	1 220,17 358,12
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,1600	83,02 61,00	4 247,31 3 120,76

1	2	3	4	5	6	7
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,1600	20,70 10,00	1 059,01 511,60
6	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	51,1600	81,94 60,00	4 191,93 3 069,60
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,1600	36,04 27,50	1 843,65 1 406,90
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului si peretilor	m2	51,1600	7,00 1,50	358,12 76,74
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA	m2	51,1600	51,26 27,50	2 622,71 1 406,90
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,5200	335,27 110,00	5 538,74 1 817,20
		<i>Total</i>	lei			21 081,64
		Total Pareti tavan Inclusiv salariu				21 081,64 11 767,82
		1.1.3. Lucrari diverse				
11	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,0000	150,50 150,50	752,50 752,50
12	TR11AA04 B2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	5,0000	37,50 37,50	187,50 187,50
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,0000	64,50 0,00	322,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 262,50
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 262,50 940,00
		<i>Total</i>	lei			23 476,05
		Total Cabinet Medical Inclusiv salariu				23 476,05 13 782,18
		1.2. Amenajarea teritoriului de joaca pentru copii cu CES				
		1.2.1. Demolate				
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,4000	389,92 80,00	155,97 32,00
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	15,0000	16,00 16,00	240,00 240,00
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,2400	910,00 0,00	218,40 0,00
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	48,5000	19,00 0,00	921,50 0,00
18	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,2400	146,75 19,00	35,22 4,56
		<i>Total</i>	lei			1 571,09
		Total Demolate Inclusiv salariu				1 571,09 276,56
		1.2.2. Amenajarea teritoriului				
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,7500	1 999,51 441,00	1 499,63 330,75
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15,0000	662,00 49,50	9 930,00 742,50
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	148,5000	28,15 1,50	4 179,96 222,74

1	2	3	4	5	6	7
		placi Plasa VR 100x100x4 (1.98 kg/m2)				
22	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B20 (M250)	m3	7,5000	1 671,24 225,00	12 534,30 1 687,50
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	40,0000	171,78 15,00	6 871,08 600,00
24	CI15A	Placaje din dale din cauciuc executate simplu in una sau mia multe culoari pe suprafete plane la pardosea montate pe beton, fixate cu aracet 2cm grosime	m2	75,0000	224,59 120,00	16 844,10 9 000,00
		<i>Total</i>	lei			51 859,07
		Total Amenajarea teritoriului Inklusiv salariu				51 859,07 12 583,49
		1.2.3. Teren de joaca				
25	TsH91A k=10	Instalarea Complex de joaca IP-901 (Dimensiuni: 8400 x 6850 mm H): 4200 mm (se elimina - Banca pe 2 picioare) Beton coef 0.1	buc	1,0000	480,00 360,00	480,00 360,00
26	TsH91A k=2	Instalarea Panou interactiv PTP 040-02 (se elimina - banci pe 2 picioare) Beton coef 0.1	buc	1,0000	480,00 360,00	480,00 360,00
27	TsH91A k=2	Instalarea Masa cu scaune PTP 039 (se elimina - banci pe 2 picioare) Beton coef 01.	buc	1,0000	480,00 360,00	480,00 360,00
		<i>Total</i>	lei			1 440,00
		Total Teren de joaca Inklusiv salariu				1 440,00 1 080,00
		<i>Total</i>	lei			54 870,16
		Total Amenajarea teritoriului de joaca pentru copii cu CES Inklusiv salariu				54 870,16 13 940,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			78 346,21
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			6 653,34
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			847,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			12 447,75
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			4 914,72
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				103 209,05 27 722,23
		2. Retele electrice				
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	11,00 11,00	22,00 22,00
29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	3,00 3,00	6,00 6,00
30	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,0000	74,43 15,00	74,43 15,00
31	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	6,0000	94,47 22,00	566,81 132,00
32	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 48 W	buc	3,0000	276,49 55,00	829,47 165,00
33	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	40,0000	44,85 33,50	1 794,19 1 340,00
34	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	14,0000	31,39 17,00	439,42 238,00
35	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	26,0000	34,62 17,50	900,08 455,00
		<i>Total</i>	lei			4 632,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			569,52
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			45,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 987,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			461,75
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				9 696,66 2 373,00
		3. Utilaj				
36	pret piata	Complex de joaca IP-901 (Dimensiuni: 8400 x 6850 mm H): 4200 mm	buc	1,0000	120 000,00 0,00	120 000,00 0,00
37	pret piata	Panou interactiv PTP 040-02	buc	1,0000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
38	pret piata	Masa cu scaune PTP 039	buc	1,0000	5 700,00 0,00	5 700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			140 700,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			1 407,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				142 107,00

		Total	lei			255 012,71
		TVA	20 %			51 002,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				306 015,25 30 095,23

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la Gradinita
nr.6,7,8,55,92,167,174,227,
instituitia din subordinea DETS
sec.Centru**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a Cabinetului Medical si amenajarea terenului de joaca
pentru copii cu CES la Gradinita nr. 167**

Valoarea de deviz 306 015,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	16,3712	50,00	818,56
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,0220	50,00	1 151,10
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	123,8072	50,00	6 190,36
4.	7123010010200	Betonist	h-om	28,8750	50,00	1 443,75
5.	7123011000200	Betonist	h-om	14,5500	50,00	727,50
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,7125	50,00	185,62
7.	7129020012800	Pavator	h-om	7,2000	50,00	360,00
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	153,7500	50,00	7 687,50
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	3,5812	50,00	179,06
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	47,4600	50,00	2 373,00
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,6728	50,00	1 483,64
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,1624	50,00	358,12
13.	7422010060100	Timplar	h-om	33,8660	50,00	1 693,30
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,6562	50,00	2 782,81
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,2283	50,00	2 561,41
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3500	50,00	67,50
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6400	50,00	32,00
		Total manopera				30 095,23

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,56	45,56
2.	11110001000331	Cordoane de cupru 3*1.5 mmp	m	15,1410	12,36	187,14
3.	11110003100033	Cordoane de cupru 3*2.5mm	m	28,1190	15,20	427,41
4.	1212121212121	apa	m3	0,4500	0,00	0,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0012	350,00	0,42
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	17,2500	350,00	6 037,50
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2250	350,00	78,75
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1200	350,00	42,00
9.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	111,0000	1,20	133,20

10.	147*741-1	Complex de joaca IP-901 (Dimensiuni: 8400 x 6850 mm H): 4200 mm	buc	1,0000	120 000,00	120 000,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5880	55,00	142,34
12.	2010237318750	Distantieri	buc	44,5500	2,21	98,46
13.	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	1,36	8,16
14.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,9682	33,00	31,95
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,6740	35,00	268,59
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici LAVABILA	kg	20,4640	45,20	924,97
17.	24302261010101	Grund cu quart Betogrund	kg	21,2314	40,00	849,26
18.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,2500	65,00	341,25
19.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	27,7500	20,00	555,00
20.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,6740	20,00	153,48
21.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	43,5000	32,00	1 392,00
22.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,0000	12,35	24,70
23.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	56,2760	7,00	393,93
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	40,8000	2,60	106,08
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	91,5000	2,60	237,90
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,6146	7,25	26,21
27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	731,0764	2,25	1 644,93
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,9687	8,05	434,45
29.	2661122803601	Tub flexibil	m	44,8800	9,63	432,19
30.	2663102100000	Beton	m3	0,3000	1 200,00	360,00
31.	26631021000011	Beton clasa M200	m3	1,9200	1 200,00	2 304,00
32.	266310321000010	Beton B20 (M 250)	m3	7,7265	1 200,00	9 271,80
33.	266612283300325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	40,2000	95,00	3 819,00
34.	266631223800400	Dale flexibile cauciuc 2cm	m2	78,0000	65,00	5 070,00
35.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,4500	5,00	2,25
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,5800	5,00	127,90
37.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7425	25,00	18,56
38.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	17,3460	210,00	3 642,66
39.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,4850	25,00	37,12
40.	2746167335101	Priza bipolară	buc	6,0000	58,00	348,00
41.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8800	25,00	22,00
42.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,0000	11,36	79,52
43.	2873122004100	Plase sudate	kg	149,9850	25,00	3 749,62
44.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6,0000	0,36	2,16
45.	2874136313300	Diblu din metal	buc	66,0800	1,02	67,73
46.	28752744005321	Corp de iluminat LED 48W	buc	3,0000	215,00	645,00
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,1635	0,00	0,00
48.	4100126202818	Apa	m3	1,6535	0,00	0,00
49.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,1160	5,00	25,58
50.	j147*741-1	Panou interactiv PTP 040-02	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
51.	j147*741-1j	Masa cu scaune PTP 039	buc	1,0000	5 700,00	5 700,00
Total materiale de construcții						185 310,73

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,3100	350,00	108,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,3000	350,00	2 205,00

3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,1500	300,00	945,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2790	45,00	57,55
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,9641	600,00	1 178,46
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,1834	45,00	413,25
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0076	200,00	1,52
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5860	150,00	237,90
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6240	350,00	218,40
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1008	300,00	30,24
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,0000	150,00	450,00
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3100	45,00	13,95
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,7925	150,00	1 168,88
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2900	250,00	322,50
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,6860	250,00	921,50
Total utilaje de construcții						8 272,65

Total	lei	255 012,71
TVA	20 %	51 002,54

Total deviz:

306 015,25

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la Gradinita
nr.6,7,8,55,92,167,174,227, institutia din
subordinea DETS sec.Centru**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet Medical				
		1.1.1. Demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,95
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			713,68
2	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2			8,17
						7,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		<i>Total</i>	lei			418,23
		1.1.2. Paretii tavan				
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betoground într-un strat, la pereti	m2			23,85
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	24302261010101	Grund cu cuarț Betoground	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 220,17
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,02
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,25	16,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	150,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			4 247,31
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,70
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 059,01
6	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			81,94
						60,00

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,25	16,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	150,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			4 191,93
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,04 ----- 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 843,65
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului si peretilor	m2			7,00 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			358,12
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA	m2			51,26 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici LAVABILA	kg	0,4000	45,20	18,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,25	0,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 622,71
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,27 ----- 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,02	4,10
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		<i>Total</i>	lei			5 538,74
		1.1.3. Lucrari diverse				
11	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			150,50 ----- 150,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	50,00	150,50
		<i>Total</i>	lei			752,50
12	TR11AA04B2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t			37,50 ----- 37,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			187,50
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		<i>Total</i>	lei			322,50
		1.2. Amenajarea teritoriului de joaca pentru copii cu CES				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Demolate				
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			389,92 80,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	350,00	271,25
		Total	lei			155,97
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,00 16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
		Total	lei			240,00
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,00
		Total	lei			218,40
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			19,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
		Total	lei			921,50
18	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			146,75 19,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	350,00	1,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		Total	lei			35,22
		1.2.2. Amenajarea teritoriului				
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 999,51 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,51
		Total	lei			1 499,63
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			662,00 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		Total	lei			9 930,00
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x4 (1.98 kg/m2)	kg			28,15 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,21	0,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 179,96
22	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B20 (M250)	m3			1 671,24 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	266310321000010	Beton B20 (M 250)	m3	1,0200	1 200,00	1 236,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	150,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			12 534,30
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			171,78 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26631021000011	Beton clasa M200	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	266612283300325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,0050	95,00	95,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 871,08
24	CI15A	Placaje din dale din cauciuc executate simplu in una sau mia multe culoari pe suprafete plane la pardosea montate pe beton, fixate cu aracet 2cm grosime	m2			224,59 120,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0500	50,00	102,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	50,00	17,50
	266631223800400	Dale flexibile cauciuc 2cm	m2	1,0400	65,00	67,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2200	2,60	3,17
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	1,4800	1,20	1,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,3700	20,00	7,40
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,5800	32,00	18,56
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0700	65,00	4,55
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0060	5,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			16 844,10
		1.2.3. Teren de joaca				
25	TsH91A k=10	Instalarea Complex de joaca IP-901 (Dimensiuni: 8400 x 6850 mm H): 4200 mm (se elimina - Banca pe 2 picioare) Beton coef 0.1	buc			480,00 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			480,00
26	TsH91A k=2	Instalarea Panou interactiv PTP 040-02 (se elimina - banci pe 2 picioare) Beton coef 0.1	buc			480,00 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			480,00
27	TsH91A k=2	Instalarea Masa cu scaune PTP 039 (se elimina - banci pe 2 picioare) Beton coef 01.	buc			480,00 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			480,00
		2. Retele electrice				
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,00
						11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			22,00
29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00
						3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			6,00
30	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			74,43
						15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,56	45,56
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,36	11,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	7,25	0,04
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,35	2,47
		<i>Total</i>	lei			74,43
31	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc			94,47
						22,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	58,00	58,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,36	11,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	7,25	0,36
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,35	2,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	55,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			566,81
32	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 48 W	buc			276,49
						55,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
	28752744005321	Corp de iluminat LED 48W	buc	1,0000	215,00	215,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,36	2,72
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,36	0,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	7,25	0,58
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,35	2,47
		<i>Total</i>	lei			829,47
33	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			44,85
						33,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	9,63	10,80
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			1 794,19
34	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			31,39
						17,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	50,00	17,00
	11110001000331	Cordoane de cupru 3*1.5 mmp	m	1,0500	12,36	13,37
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	33,00	1,02
		<i>Total</i>	lei			439,42
35	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			34,62
						17,50

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	50,00	17,50
	11110003100033	Cordoane de cupru 3*2.5mm	m	1,0500	15,20	16,44
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	33,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			900,08
		3. Utilaj				
36	pret piata	Complex de joaca IP-901 (Dimensiuni: 8400 x 6850 mm H): 4200 mm	buc			120 000,00 0,00
	147*741-1	Complex de joaca IP-901 (Dimensiuni: 8400 x 6850 mm H): 4200 mm	buc	1,0000	120 000,00	120 000,00
		<i>Total</i>	lei			120 000,00
37	pret piata	Panou interactiv PTP 040-02	buc			15 000,00 0,00
	j147*741-1	Panou interactiv PTP 040-02	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
		<i>Total</i>	lei			15 000,00
38	pret piata	Masa cu scaune PTP 039	buc			5 700,00 0,00
	j147*741-1j	Masa cu scaune PTP 039	buc	1,0000	5 700,00	5 700,00
		<i>Total</i>	lei			5 700,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.