



Cuprins Primăria comunei Tănătarii Noi, r-nul Căușeni

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
18	Primăria comunei Tănătarii Noi, r-nul Căușeni	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	24
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	39

Antreprenor: Electro Proiect Services SRL

Investitor: Primaria comunei Tănătarii Noi.

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 18

Obiectul: PT 214D						
Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			2 269 1 745
1.1.1.1	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,020	50,00	1
1.1.1.2	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	20 000,00	0
1.1.1.3	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	5 000,00	2
1.1.1.4	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,000	10,00	60
1.1.1.5	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,100	50,00	5
1.1.1.6	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,100	20,00	42
1.1.1.7	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	50 000,00	0
1.1.1.8	1	Muncitor	h-om	34,900	50,00	1 745
1.1.1.9	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,240	101,78	330
1.1.1.10	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,360	20,36	48
1.1.1.11	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,750	20,36	36
1.1.2	Material	Cablu SIP5 3*25mm2	m			28 0
1.1.3	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m			25 0
1.1.4	Material	Cablu VVGng 3*6mm	m			37 0
1.1.5	Material	Clema de ancora ZAB 4x35 mm2	buc			20 0
1.1.6	Material	Consola de ancora AI CA 1500	buc			24 0
1.1.7	Material	Clema de suport RA-25	buc			16 0
1.1.8	Material	Cirlig de sustinire KG	buc			6 0
1.1.9	Material	Banda de inox F2007	m			6 0
1.1.10	Material	Clama pentru banda F 2007	buc			2 0
1.1.11	Material	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc			12 0
1.1.12	Material	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 /4-50	buc			20 0
1.1.13	Material	Clema PS 1-1	buc			15 0
1.1.14	Material	Clema Vago	buc			3

							0
1.1.15	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc				200
							115
1.1.15.1	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	20 000,00		1
1.1.15.2	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,010	50,00		1
1.1.15.3	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	20 000,00		0
1.1.15.4	201-9251	Suporti	kg	0,000	50,00		0
1.1.15.5	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	200,00		0
1.1.15.6	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	50 000,00		0
1.1.15.7	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,000	150,00		0
1.1.15.8	1	Muncitor	h-om	2,290	50,00		115
1.1.15.9	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800	101,78		81
1.1.15.10	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110	20,36		2
1.1.16	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare.	m3				182
							182
1.1.16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,640	50,00		32
1.1.16.2	9312040019600	Sapator	h-om	3,000	50,00		150
1.1.17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3				1 130
							304
1.1.17.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	200,00		205
1.1.17.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,000	1,00		273
1.1.17.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	208,00		154
1.1.17.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,680	180,00		122
1.1.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,290	19,00		6
1.1.17.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00		11
1.1.17.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,100	65,00		267
1.1.17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	94,60		38
1.1.17.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	508,92		29
1.1.17.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	50,89		1
1.1.17.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,36		12
1.1.17.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	50,89		13
1.1.18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg				43
							18
1.1.18.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	13,00		0
1.1.18.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	25,00		25
1.1.18.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00		0
1.1.18.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00		0
1.1.18.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,00		0
1.1.18.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97		16
1.1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60		1
1.1.18.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97		1
1.1.19	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg				44
							18
1.1.19.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	25,00		25
1.1.19.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00		0
1.1.19.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00		0
1.1.19.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	37,00		0
1.1.19.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,00		0
1.1.19.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	3,00		0
1.1.19.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97		16
1.1.19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60		1
1.1.19.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97		1
1.1.20	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2				82
							63
1.1.20.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,240	50,00		12
1.1.20.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100	21,00		2
1.1.20.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	15,00		0
1.1.20.4	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,300	2,00		1
1.1.20.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,060	50,00		3
1.1.20.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,050	14,00		1
1.1.20.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,260	50,00		63
1.1.21	Material	Cablu VVGng 4*6mm	m				51
							0

Obiectul: PT 214D

Devizul: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)
-----	-----------------------------	---	------	---------------------------------	---------------

1	2	3	4	masura	Pe unitate de masura	Total
				5	6	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 / lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc			328
						171
1.2.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	5 000,00	3
1.2.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,100	12,00	1
1.2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,500	19,00	10
1.2.1.4	1	Muncitor	h-om	3,410	50,00	171
1.2.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	213,75	4
1.2.1.6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330	101,78	135
1.2.1.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	203,57	4
1.2.2	Material	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KCI lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc			70
						0
1.2.3	MSCA12A	Cabluri pînă la 35 kv în țevi, blocuri și cutii pozate masa 1m pînă la : 1 kg	100 m cablu			2 183
						1 173
1.2.3.1	05001000100104	Cablu de marca și secțiunea necesară	m	105,000	4,00	420
1.2.3.2	010117861	Lac de bitum"BT-123"	kg	0,060	27,00	2
1.2.3.3	010108131	Sirmă din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată,d.3,0mm	kg	0,040	16,00	1
1.2.3.4	05220079	Aliaje de staniu-plumb puțin de stibiu de marca "ПООСy61-0,5"	kg	0,500	166,00	83
1.2.3.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,004	10,00	0
1.2.3.6	05009101	Butoane de montare	1000 buc	0,008	95,00	1
1.2.3.7	05009623	Bandă "K226"	100 m	0,010	6,00	0
1.2.3.8	010108651	Role de plumb,marca "C1",gros. 1,0 mm	kg	0,800	350,00	280
1.2.3.9	07137010011510	Electromontator	h-om	12,400	94,60	1 173
1.2.3.10	0021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic(cu excepția conductelor principale) 10t	h-ut	0,390	213,75	83
1.2.3.11	00302031	Cricuri hidraulice,capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,000	5,09	15
1.2.3.12	0400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,390	203,57	79
1.2.3.13	00304081	Cabestane electrice,cu forța de tracțiune 156,96(16)kN(t)	h-ut	3,000	15,27	46
1.2.4	Material	Cablu AVVG ng 2*4	m			4
						0
1.2.5	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m			25
						0
1.2.6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m			3 882
						1 735
1.2.6.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,002	30 000,00	66
1.2.6.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	5 000,00	15
1.2.6.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,052	10 845,00	559
1.2.6.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	36,00	38
1.2.6.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	21,800	6,00	131
1.2.6.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	3,00	65
1.2.6.7	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,000	50,00	500
1.2.6.8	05009031	Scoabe	10 buc	25,000	5,00	125
1.2.6.9	050090611	Fisa de izolație	buc	10,000	30,00	300
1.2.6.10	5009070	Racordari	10 buc	1,000	50,00	50
1.2.6.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000	5,00	25
1.2.6.12	1	Muncitor	h-om	34,700	50,00	1 735
1.2.6.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	213,75	47
1.2.6.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900	5,09	91
1.2.6.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	20,36	90
1.2.6.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	203,57	45
1.2.7	Material	Furtun metalic , diametru exterior 26mm	m			12
						0
1.2.8	Material	Clipse de cablu	buc			15
						0
1.2.9	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m			1 067
						560
1.2.9.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	30 000,00	36
1.2.9.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	19,00	0
1.2.9.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	20,00	6

1.2.9.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	50,00	40
1.2.9.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,200	30,00	366
1.2.9.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	10,00	1
1.2.9.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	10,00	0
1.2.9.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24
1.2.9.9	1	Muncitor	h-om	11,200	50,00	560
1.2.9.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	213,75	17
1.2.9.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	203,57	16
1.2.10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm.	100 m			1 875 950
1.2.10.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	8 974,00	826
1.2.10.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	1 500,00	3
1.2.10.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,600	36,00	22
1.2.10.4	1	Muncitor	h-om	19,000	50,00	950
1.2.10.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	213,75	30
1.2.10.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	5,09	16
1.2.10.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	203,57	28
1.2.11	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc			1 244 415
1.2.11.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	8 974,00	727
1.2.11.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	1 500,00	3
1.2.11.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	36,00	28
1.2.11.4	1	Muncitor	h-om	8,290	50,00	415
1.2.11.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	213,75	30
1.2.11.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	5,09	13
1.2.11.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	203,57	28
1.2.12	Material	Siguranta fuzibila in=2A	buc			8 0
1.2.13	Material	Soclu pentru siguranta fuzibila	buc			30 0
1.2.14	RpEG12A	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta.	buc			23 21
1.2.14.1	3120215537204	Soclu pentru sigurante LF-25 A (legaturi fata)	buc	1,000	2,00	2
1.2.14.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000	0,00	0
1.2.14.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	84,97	21
1.2.15	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc			22 17
1.2.15.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	1
1.2.15.2	1	Muncitor	h-om	0,340	50,00	17
1.2.15.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	213,75	2
1.2.15.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	203,57	2
1.2.16	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.	buc			163 119
1.2.16.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	36,00	4
1.2.16.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,100	12,00	1
1.2.16.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	19,00	0
1.2.16.4	1	Muncitor	h-om	2,370	50,00	119
1.2.16.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	213,75	15
1.2.16.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	5,09	4
1.2.16.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,18	2
1.2.16.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	20,36	4
1.2.16.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	203,57	14
1.2.17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5.	buc			28 26
1.2.17.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	50,00	2
1.2.17.2	1	Muncitor	h-om	0,520	50,00	26
1.2.18	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc			370 228
1.2.18.1	1010115	Suruburi, cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	53 170,00	2
1.2.18.2	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,000	3 510,00	0
1.2.18.3	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,000	14 000,00	0
1.2.18.4	1	Muncitor	h-om	4,560	50,00	228
1.2.18.5	31051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	1,370	101,78	139
1.2.19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			165 78

1.2.19.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070	36,00	3
1.2.19.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	150,00	0
1.2.19.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00	1
1.2.19.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
1.2.19.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
1.2.19.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,00	4
1.2.19.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,006	30,00	0
1.2.19.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	19,00	1
1.2.19.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,001	20 000,00	20
1.2.19.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	7,00	43
1.2.19.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
1.2.19.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	10,00	0
1.2.19.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	10,00	0
1.2.19.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
1.2.19.15	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	75,00	1
1.2.19.16	1	Muncitor	h-om	1,560	50,00	78
1.2.19.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	213,75	0
1.2.19.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	5,09	1
1.2.19.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	20,36	1
1.2.19.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,002	203,57	0
1.2.20	Material	Separator de sarcina VN-32IS	buc			45
						0
1.2.21	Material	Bara pen + sina/ set	buc			50
						0

Obiectul: PT 214D
Devizul: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Material	Dulap de evidenta BZUM -TF-01-25 1 contur	buc			775
						0
1.3.2	Material	Contor electronic monofazat 1 F 5(40)A, 220V	buc			263
						0
1.3.3	Material	Intrerupator automat BA 32/2P/40A	buc			45
						0
1.3.4	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C32	buc			23
						0
1.3.5	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25	buc			22
						0
1.3.6	Material	Taimer TAE-15 16A 230V	buc			190
						0
1.3.7	Material	Contactator KMI -25A 220V IEK	buc			108
						0
1.3.8	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W	buc			200
						0
1.3.9	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W rezerva de predat in depozit la beneficiar	buc			200
						0
1.3.10	Material	Panou de comanda a iluminatului exterior METALIC SPH-12 CU IP54	buc			275
						0
1.3.11	Material	Descarcator OPS 1P 20KA 400V	buc			96
						0
1.3.12	Material	Intrerupator automat BA 47-29 B10/1P	buc			22
						0

Obiectul: PT 214D
Devizul: 4. Incercari cu punerea in functiune si aprobarea obiectului de ANRE , furnizorul de energie electrica

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc			47 21
1.4.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	84,97	21
1.4.1.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,250	101,78	25
1.4.2	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc			408 391
1.4.2.1	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,500	35,00	18
1.4.2.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,600	84,97	391
1.4.3	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc			152 64
1.4.3.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,500	59,00	89
1.4.3.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,750	84,97	64
1.4.4	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint.	100 m			479 478
1.4.4.1	3130134828996	Conductor VLPY 50 mmp	m	0,030	35,00	1
1.4.4.2	3120275206180	Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp	buc	0,005	20,00	0
1.4.4.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,620	84,97	478
1.4.5	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A.	buc			381 340
1.4.5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,000	84,97	340
1.4.5.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,400	101,78	41
1.4.6	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare.	buc			17 17
1.4.6.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,180	94,60	17

Obiectul: PT 212D
Devizul: 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			2 269 1 745
2.1.1.1	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,020	50,00	1
2.1.1.2	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	20 000,00	0
2.1.1.3	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	5 000,00	2
2.1.1.4	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,000	10,00	60
2.1.1.5	542-9025	Lubrifiant "3ϢC"	kg	0,100	50,00	5
2.1.1.6	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,100	20,00	42
2.1.1.7	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	50 000,00	0
2.1.1.8	1	Muncitor	h-om	34,900	50,00	1 745
2.1.1.9	3410520005705	Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,240	101,78	330
2.1.1.10	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,360	20,36	48
2.1.1.11	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,750	20,36	36
2.1.2	Material	Cablu SIP4 4*35mm2	m			37 0
2.1.3	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m			25 0
2.1.4	Material	Cablu VVGng 3*6mm	m			37 0
2.1.5	Material	Clema de ancora ZAB 4x35 mm2	buc			20 0
2.1.6	Material	Consola de ancora AI CA 1500	buc			24 0
2.1.7	Material	Clema de suport RA-25	buc			16 0
2.1.8	Material	Cirlig de sustinire KG	buc			6 0
2.1.9	Material	Banda de inox F2007	m			6 0
2.1.10	Material	Clama pentru banda F 2007	buc			2 0
2.1.11	Material	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc			12 0

2.1.12	Material	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 /4-50	buc			20
						0
2.1.13	Material	Clema PS 1-1	buc			15
						0
2.1.14	Material	Clema Vago	buc			3
						0
2.1.15	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			200
						115
2.1.15.1	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	20 000,00	1
2.1.15.2	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,010	50,00	1
2.1.15.3	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	20 000,00	0
2.1.15.4	201-9251	Suporti	kg	0,000	50,00	0
2.1.15.5	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	200,00	0
2.1.15.6	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	50 000,00	0
2.1.15.7	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,000	150,00	0
2.1.15.8	1	Muncitor	h-om	2,290	50,00	115
2.1.15.9	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800	101,78	81
2.1.15.10	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110	20,36	2
2.1.16	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare.	m3			182
						182
2.1.16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,640	50,00	32
2.1.16.2	9312040019600	Sapator	h-om	3,000	50,00	150
2.1.17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 130
						304
2.1.17.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	200,00	205
2.1.17.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,000	1,00	273
2.1.17.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	208,00	154
2.1.17.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,680	180,00	122
2.1.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,290	19,00	6
2.1.17.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	11
2.1.17.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,100	65,00	267
2.1.17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	94,60	38
2.1.17.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	508,92	29
2.1.17.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	50,89	1
2.1.17.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,36	12
2.1.17.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	50,89	13
2.1.18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			43
						18
2.1.18.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	13,00	0
2.1.18.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	25,00	25
2.1.18.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0
2.1.18.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0
2.1.18.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,00	0
2.1.18.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16
2.1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60	1
2.1.18.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	1
2.1.19	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg			44
						18
2.1.19.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	25,00	25
2.1.19.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0
2.1.19.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0
2.1.19.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	37,00	0
2.1.19.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,00	0
2.1.19.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	3,00	0
2.1.19.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16
2.1.19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60	1
2.1.19.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	1
2.1.20	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2			82
						63
2.1.20.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,240	50,00	12
2.1.20.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100	21,00	2
2.1.20.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	15,00	0
2.1.20.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,300	2,00	1
2.1.20.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,060	50,00	3
2.1.20.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,050	14,00	1
2.1.20.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,260	50,00	63
2.1.21	Material	Cablu VVGng 4*6mm	m			51
						0

Obiectul: PT 212D						
Devizul: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 / lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc			328 171
2.2.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	5 000,00	3
2.2.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,100	12,00	1
2.2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,500	19,00	10
2.2.1.4	1	Muncitor	h-om	3,410	50,00	171
2.2.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	213,75	4
2.2.1.6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330	101,78	135
2.2.1.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	203,57	4
2.2.2	Material	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KCI lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc			70 0
2.2.3	MSCA12A	Cabluri pînă la 35 kv în țevi, blocuri și cutii pozate masa 1m pînă la : 1 kg	100 m cablu			2 183 1 173
2.2.3.1	05001000100104	Cablu de marca și secțiunea necesară	m	105,000	4,00	420
2.2.3.2	010117861	Lac de bitum"BT-123"	kg	0,060	27,00	2
2.2.3.3	010108131	Sirmă din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată,d.3,0mm	kg	0,040	16,00	1
2.2.3.4	05220079	Aliaje de staniu-plumb puțin de stibiu de marca "ПООСy61-0,5"	kg	0,500	166,00	83
2.2.3.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,004	10,00	0
2.2.3.6	05009101	Butoane de montare	1000 buc	0,008	95,00	1
2.2.3.7	05009623	Bandă "K226"	100 m	0,010	6,00	0
2.2.3.8	010108651	Role de plumb,marca "C1",gros. 1,0 mm	kg	0,800	350,00	280
2.2.3.9	07137010011510	Electromontator	h-om	12,400	94,60	1 173
2.2.3.10	0021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic(cu excepția conductelor principale) 10t	h-ut	0,390	213,75	83
2.2.3.11	00302031	Cricuri hidraulice,capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,000	5,09	15
2.2.3.12	0400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,390	203,57	79
2.2.3.13	00304081	Cabestane electrice,cu forța de tracțiune 156,96(16)kN(t)	h-ut	3,000	15,27	46
2.2.4	Material	Cablu AVVG ng 2*4	m			4 0
2.2.5	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m			3 882 1 735
2.2.5.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,002	30 000,00	66
2.2.5.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	5 000,00	15
2.2.5.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,052	10 845,00	559
2.2.5.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	36,00	38
2.2.5.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	21,800	6,00	131
2.2.5.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	3,00	65
2.2.5.7	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,000	50,00	500
2.2.5.8	05009031	Scoabe	10 buc	25,000	5,00	125
2.2.5.9	050090611	Fisa de izolație	buc	10,000	30,00	300
2.2.5.10	5009070	Racordari	10 buc	1,000	50,00	50
2.2.5.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000	5,00	25
2.2.5.12	1	Muncitor	h-om	34,700	50,00	1 735
2.2.5.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	213,75	47
2.2.5.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900	5,09	91
2.2.5.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	20,36	90
2.2.5.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	203,57	45
2.2.6	Material	Furtun metalic , diametru exterior 26mm	m			12 0
2.2.7	Material	Clipse de cablu	buc			15 0
2.2.8	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m			1 067 560
2.2.8.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	30 000,00	36
2.2.8.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	19,00	0

2.2.8.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	20,00	6
2.2.8.4	5009056	Capace de izolare	10 buc	0,800	50,00	40
2.2.8.5	050090611	Fisa de izolare	buc	12,200	30,00	366
2.2.8.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	10,00	1
2.2.8.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	10,00	0
2.2.8.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24
2.2.8.9	1	Muncitor	h-om	11,200	50,00	560
2.2.8.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	213,75	17
2.2.8.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	203,57	16
2.2.9	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm.	100 m			1 875 950
2.2.9.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	8 974,00	826
2.2.9.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	1 500,00	3
2.2.9.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,600	36,00	22
2.2.9.4	1	Muncitor	h-om	19,000	50,00	950
2.2.9.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	213,75	30
2.2.9.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	5,09	16
2.2.9.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	203,57	28
2.2.10	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc			1 244 415
2.2.10.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	8 974,00	727
2.2.10.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	1 500,00	3
2.2.10.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	36,00	28
2.2.10.4	1	Muncitor	h-om	8,290	50,00	415
2.2.10.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	213,75	30
2.2.10.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	5,09	13
2.2.10.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	203,57	28
2.2.11	RpEG12A	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta.	buc			23 21
2.2.11.1	3120215537204	Soclu pentru sigurante LF-25 A (legaturi fata)	buc	1,000	2,00	2
2.2.11.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000	0,00	0
2.2.11.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	84,97	21
2.2.12	Material	Siguranta fuzibila in=2A	buc			8 0
2.2.13	Material	Soclu pentru siguranta fuzibila	buc			30 0
2.2.14	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc			22 17
2.2.14.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	1
2.2.14.2	1	Muncitor	h-om	0,340	50,00	17
2.2.14.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	213,75	2
2.2.14.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	203,57	2
2.2.15	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.	buc			163 119
2.2.15.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	36,00	4
2.2.15.2	01011977	Suruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,100	12,00	1
2.2.15.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	19,00	0
2.2.15.4	1	Muncitor	h-om	2,370	50,00	119
2.2.15.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	213,75	15
2.2.15.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	5,09	4
2.2.15.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,18	2
2.2.15.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	20,36	4
2.2.15.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	203,57	14
2.2.16	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5.	buc			28 26
2.2.16.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	50,00	2
2.2.16.2	1	Muncitor	h-om	0,520	50,00	26
2.2.17	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc			370 228
2.2.17.1	1010115	Suruburi, cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	53 170,00	2
2.2.17.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	0
2.2.17.3	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,000	14 000,00	0
2.2.17.4	1	Muncitor	h-om	4,560	50,00	228
2.2.17.5	31051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	1,370	101,78	139

2.2.18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc				165
							78
2.2.18.1	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,070	36,00		3
2.2.18.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	150,00		0
2.2.18.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00		1
2.2.18.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00		7
2.2.18.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00		1
2.2.18.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,00		4
2.2.18.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	30,00		0
2.2.18.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	19,00		1
2.2.18.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	20 000,00		20
2.2.18.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	7,00		43
2.2.18.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00		5
2.2.18.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	10,00		0
2.2.18.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	10,00		0
2.2.18.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00		0
2.2.18.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	75,00		1
2.2.18.16	1	Muncitor	h-om	1,560	50,00		78
2.2.18.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	213,75		0
2.2.18.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	5,09		1
2.2.18.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	20,36		1
2.2.18.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	203,57		0
2.2.19	Material	Separator de sarcina VN-32IS	buc				45
							0
2.2.20	Material	Bara pen + sina/ set	buc				50
							0

Obiectul: PT 212D
Devizul: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	Material	Dulap de evidenta BZUM -DDE-1 3 CONTURI	buc			1 500
						0
2.3.2	Material	Contor electronic monofazat 3 F 5(1040)A, 380V	buc			1 250
						0
2.3.3	Material	Intrerupator automat BA 32/3P/40A	buc			68
						0
2.3.4	Material	Intrerupator automat BA 47-29/3P/C32	buc			74
						0
2.3.5	Material	Intrerupator automat BA 47-29/3P/C25	buc			63
						0
2.3.6	Material	Taimer TAE-15 16A 230V	buc			190
						0
2.3.7	Material	Contacto KMI -25A 220V IEK	buc			108
						0
2.3.8	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W	buc			200
						0
2.3.9	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 50W	buc			245
						0
2.3.10	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W rezerva de predat in depozit la beneficiar	buc			200
						0
2.3.11	Material	Intrerupator automat BA 47-29 B10/3P	buc			71
						0
2.3.12	Material	Panou de comanda a iluminatului exterior METALIC SPH-12 CU IP54	buc			275
						0
2.3.13	Material	Descarcator OPS 1P 20KA 400V	buc			96
						0

Obiectul: PT 212D
Devizul: 4. Incercari cu punerea in functiune si aprobarea obiectului de ANRE , furnizorul de energie electrica

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc			47
						21
2.4.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	84,97	21
2.4.1.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,250	101,78	25
2.4.2	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc			408
						391
2.4.2.1	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,500	35,00	18
2.4.2.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,600	84,97	391
2.4.3	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc			152
						64
2.4.3.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,500	59,00	89
2.4.3.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,750	84,97	64
2.4.4	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint.	100 m			479
						478
2.4.4.1	3130134828996	Conductor VLPY 50 mmp	m	0,030	35,00	1
2.4.4.2	3120275206180	Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp	buc	0,005	20,00	0
2.4.4.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,620	84,97	478
2.4.5	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A.	buc			381
						340
2.4.5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,000	84,97	340
2.4.5.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,400	101,78	41
2.4.6	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare.	buc			17
						17
2.4.6.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,180	94,60	17

Obiectul: PT 211D

Devizul: 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior.	buc			776
						278
3.1.1.1	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	20 000,00	0
3.1.1.2	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	20 000,00	0
3.1.1.3	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	50,00	0
3.1.1.4	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	30,25	0
3.1.1.5	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	50,00	5
3.1.1.6	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,020	50,00	1
3.1.1.7	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	50 000,00	2
3.1.1.8	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,000	36 300,00	15
3.1.1.9	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,100	50,00	5
3.1.1.10	1109091	Dibluri	buc	0,000	50,00	0
3.1.1.11	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,000	1 500,00	0
3.1.1.12	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	200,00	0
3.1.1.13	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	30 000,00	0
3.1.1.14	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	50,00	0
3.1.1.15	1	Muncitor	h-om	5,560	50,00	278
3.1.1.16	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,830	559,81	465
3.1.1.17	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,280	20,36	6
3.1.2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc			44
						22
3.1.2.1	1	Muncitor	h-om	0,440	50,00	22
3.1.2.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	20,36	5
3.1.2.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	20,36	5
3.1.2.4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	50,89	12
3.1.3	Material	Stilp SB-9.5	buc			2 500
						0
3.1.4	Material	Stilp SB-10.5	buc			3 900
						0
3.1.5	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati	1			2 269

		LEA 0,38 kV	km			1 745
3.1.5.1	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,020	50,00	1
3.1.5.2	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	20 000,00	0
3.1.5.3	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	5 000,00	2
3.1.5.4	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,000	10,00	60
3.1.5.5	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,100	50,00	5
3.1.5.6	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,100	20,00	42
3.1.5.7	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	50 000,00	0
3.1.5.8	1	Muncitor	h-om	34,900	50,00	1 745
3.1.5.9	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,240	101,78	330
3.1.5.10	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,360	20,36	48
3.1.5.11	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,750	20,36	36
3.1.6	Material	Cablu SIP5 3*25mm2	m			28
						0
3.1.7	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m			25
						0
3.1.8	Material	Cablu VVGng 3*6mm	m			37
						0
3.1.9	Material	Clema de ancora ZAB 4x35 mm2	buc			20
						0
3.1.10	Material	Consola de ancora AI CA 1500	buc			24
						0
3.1.11	Material	Clema de suport RA-25	buc			16
						0
3.1.12	Material	Cirlig de sustinire KG	buc			6
						0
3.1.13	Material	Banda de inox F2007	m			6
						0
3.1.14	Material	Clama pentru banda F 2007	buc			2
						0
3.1.15	Material	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc			12
						0
3.1.16	Material	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 /4-50	buc			20
						0
3.1.17	Material	Clema PS 1-1	buc			15
						0
3.1.18	Material	Clema Vago	buc			3
						0
3.1.19	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			200
						115
3.1.19.1	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	20 000,00	1
3.1.19.2	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,010	50,00	1
3.1.19.3	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	20 000,00	0
3.1.19.4	201-9251	Suporti	kg	0,000	50,00	0
3.1.19.5	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	200,00	0
3.1.19.6	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	50 000,00	0
3.1.19.7	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,000	150,00	0
3.1.19.8	1	Muncitor	h-om	2,290	50,00	115
3.1.19.9	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800	101,78	81
3.1.19.10	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110	20,36	2
3.1.20	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adancime teren foarte tare.	m3			182
						182
3.1.20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,640	50,00	32
3.1.20.2	9312040019600	Sapator	h-om	3,000	50,00	150
3.1.21	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 130
						304
3.1.21.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	200,00	205
3.1.21.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,000	1,00	273
3.1.21.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	208,00	154
3.1.21.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,680	180,00	122
3.1.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,290	19,00	6
3.1.21.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	11
3.1.21.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,100	65,00	267
3.1.21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	94,60	38
3.1.21.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	508,92	29
3.1.21.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	50,89	1

3.1.21.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,36	12
3.1.21.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	50,89	13
3.1.22	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			43 18
3.1.22.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	13,00	0
3.1.22.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,000	25,00	25
3.1.22.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0
3.1.22.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0
3.1.22.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,00	0
3.1.22.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16
3.1.22.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60	1
3.1.22.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	1
3.1.23	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg			44 18
3.1.23.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,000	25,00	25
3.1.23.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00	0
3.1.23.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0
3.1.23.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	37,00	0
3.1.23.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,00	0
3.1.23.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	3,00	0
3.1.23.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16
3.1.23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60	1
3.1.23.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	1
3.1.24	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2			82 63
3.1.24.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,240	50,00	12
3.1.24.2	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,100	21,00	2
3.1.24.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	15,00	0
3.1.24.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,300	2,00	1
3.1.24.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,060	50,00	3
3.1.24.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,050	14,00	1
3.1.24.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,260	50,00	63
3.1.25	Material	Cablu VVGng 3*6mm	m			37 0

Obiectul: PT 211D

Devizul: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 / lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc			328 171
3.2.1.1	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	5 000,00	3
3.2.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și gaibe	kg	0,100	12,00	1
3.2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,500	19,00	10
3.2.1.4	1	Muncitor	h-om	3,410	50,00	171
3.2.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	213,75	4
3.2.1.6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330	101,78	135
3.2.1.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	203,57	4
3.2.2	Material	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KCI lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc			70 0
3.2.3	MSCA12A	Cabluri pînă la 35 kv în țevi, blocuri și cutii pozate masa 1m pînă la : 1 kg	100 m cablu			2 183 1 173
3.2.3.1	05001000100104	Cablu de marca și secțiunea necesară	m	105,000	4,00	420
3.2.3.2	010117861	Lac de bitum"ET-123"	kg	0,060	27,00	2
3.2.3.3	010108131	Sîrmă din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată,d.3,0mm	kg	0,040	16,00	1
3.2.3.4	05220079	Aliaje de staniu-plumb puțin de stibiu de marca "ПЛОCCy61-0,5"	kg	0,500	166,00	83
3.2.3.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,004	10,00	0
3.2.3.6	05009101	Butoane de montare	1000 buc	0,008	95,00	1
3.2.3.7	05009623	Bandă "K226"	100 m	0,010	6,00	0
3.2.3.8	010108651	Role de plumb,marca "C1",gros. 1,0 mm	kg	0,800	350,00	280
3.2.3.9	07137010011510	Electromontator	h-om	12,400	94,60	1 173
3.2.3.10	0021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic(cu excepția conductelor principale) 10t	h-ut	0,390	213,75	83

3.2.3.11	00302031	Cricuri hidraulice,capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,000	5,09	15
3.2.3.12	0400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,390	203,57	79
3.2.3.13	00304081	Cabestane electrice,cu forța de tracțiune 156,96(16)kN(t)	h-ut	3,000	15,27	46
3.2.4	Material	Cablu AVVG ng 2*4	m			4 0
3.2.5	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m			3 882 1 735
3.2.5.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,002	30 000,00	66
3.2.5.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	5 000,00	15
3.2.5.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,052	10 845,00	559
3.2.5.4	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,050	36,00	38
3.2.5.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	21,800	6,00	131
3.2.5.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	3,00	65
3.2.5.7	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,000	50,00	500
3.2.5.8	05009031	Scoabe	10 buc	25,000	5,00	125
3.2.5.9	050090611	Fisa de izolație	buc	10,000	30,00	300
3.2.5.10	5009070	Racordari	10 buc	1,000	50,00	50
3.2.5.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,000	5,00	25
3.2.5.12	1	Muncitor	h-om	34,700	50,00	1 735
3.2.5.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	213,75	47
3.2.5.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900	5,09	91
3.2.5.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	20,36	90
3.2.5.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	203,57	45
3.2.6	Material	Furtun metalic , diametru exterior 26mm	m			12 0
3.2.7	Material	Clipse de cablu	buc			15 0
3.2.8	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m			1 067 560
3.2.8.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	30 000,00	36
3.2.8.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	19,00	0
3.2.8.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	20,00	6
3.2.8.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	50,00	40
3.2.8.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	30,00	366
3.2.8.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	10,00	1
3.2.8.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	10,00	0
3.2.8.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24
3.2.8.9	1	Muncitor	h-om	11,200	50,00	560
3.2.8.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	213,75	17
3.2.8.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	203,57	16
3.2.9	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm.	100 m			1 875 950
3.2.9.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	8 974,00	826
3.2.9.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	1 500,00	3
3.2.9.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,600	36,00	22
3.2.9.4	1	Muncitor	h-om	19,000	50,00	950
3.2.9.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	213,75	30
3.2.9.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	5,09	16
3.2.9.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	203,57	28
3.2.10	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc			1 244 415
3.2.10.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	8 974,00	727
3.2.10.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	1 500,00	3
3.2.10.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,780	36,00	28
3.2.10.4	1	Muncitor	h-om	8,290	50,00	415
3.2.10.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	213,75	30
3.2.10.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	5,09	13
3.2.10.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	203,57	28
3.2.11	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc			22 17
3.2.11.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	1
3.2.11.2	1	Muncitor	h-om	0,340	50,00	17

3.2.11.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	213,75	2
3.2.11.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	203,57	2
3.2.12	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.	buc			163 119
3.2.12.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,100	36,00	4
3.2.12.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,100	12,00	1
3.2.12.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	19,00	0
3.2.12.4	1	Muncitor	h-om	2,370	50,00	119
3.2.12.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	213,75	15
3.2.12.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	5,09	4
3.2.12.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,18	2
3.2.12.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	20,36	4
3.2.12.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	203,57	14
3.2.13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5.	buc			28 26
3.2.13.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	50,00	2
3.2.13.2	1	Muncitor	h-om	0,520	50,00	26
3.2.14	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc			370 228
3.2.14.1	1010115	Suruburi, cap semirodund, lungime 50 mm	t	0,000	53 170,00	2
3.2.14.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	0
3.2.14.3	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,000	14 000,00	0
3.2.14.4	1	Muncitor	h-om	4,560	50,00	228
3.2.14.5	31051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	1,370	101,78	139
3.2.15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			165 78
3.2.15.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	36,00	3
3.2.15.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	150,00	0
3.2.15.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,049	12,00	1
3.2.15.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,220	6,00	7
3.2.15.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,014	75,00	1
3.2.15.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,00	4
3.2.15.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	30,00	0
3.2.15.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	19,00	1
3.2.15.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	20 000,00	20
3.2.15.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	7,00	43
3.2.15.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
3.2.15.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,020	10,00	0
3.2.15.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,001	10,00	0
3.2.15.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
3.2.15.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	75,00	1
3.2.15.16	1	Muncitor	h-om	1,560	50,00	78
3.2.15.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	213,75	0
3.2.15.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	5,09	1
3.2.15.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	20,36	1
3.2.15.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	203,57	0
3.2.16	Material	Separator de sarcina VN-32IS	buc			45 0
3.2.17	Material	Bara pen + sina/ set	buc			50 0
3.2.18	RpEG12A	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta.	buc			23 21
3.2.18.1	3120215537204	Soclu pentru siguranta LF-25 A (legaturi fata)	buc	1,000	2,00	2
3.2.18.2	222222222992	Materiale marunte (apa, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000	0,00	0
3.2.18.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	84,97	21
3.2.19	Material	Soclu pentru siguranta fuzibila	buc			30 0

Obiectul: PT 211D

Devizul: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

3.3.1	Material	Dulap de evidenta BZUM -TF-01-25 1 contur	buc			775
						0
3.3.2	Material	Contor electronic monofazat 1 F 5(40)A, 220V	buc			263
						0
3.3.3	Material	Intrerupator automat BA 32/2P/40A	buc			45
						0
3.3.4	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C32	buc			23
						0
3.3.5	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25	buc			22
						0
3.3.6	Material	Taimer TAE-15 16A 230V	buc			190
						0
3.3.7	Material	Contactator KMI -25A 220V IEK	buc			108
						0
3.3.8	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W	buc			200
						0
3.3.9	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W rezerva de predat in depozit la beneficiar	buc			200
						0
3.3.10	Material	Panou de comanda a iluminatului exterior METALIC SPH-12 CU IP54	buc			275
						0
3.3.11	Material	Descarcator OPS 1P 20KA 400V	buc			96
						0

Obiectul: PT 211D

Devizul: 4. Incercari cu punerea in functiune si aprobarea obiectului de ANRE , furnizorul de energie electrica

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.4.1	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc			47
						21
3.4.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	84,97	21
3.4.1.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,250	101,78	25
3.4.2	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc			408
						391
3.4.2.1	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,500	35,00	18
3.4.2.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,600	84,97	391
3.4.3	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc			152
						64
3.4.3.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,500	59,00	89
3.4.3.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,750	84,97	64
3.4.4	RpEJ06D	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint.	100 m			479
						478
3.4.4.1	3130134828996	Conductor VLPY 50 mmp	m	0,030	35,00	1
3.4.4.2	3120275206180	Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp	buc	0,005	20,00	0
3.4.4.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,620	84,97	478
3.4.5	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A.	buc			381
						340
3.4.5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,000	84,97	340
3.4.5.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,400	101,78	41
3.4.6	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare.	buc			17
						17
3.4.6.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,180	94,60	17

Obiectul: PT 208D

Devizul: 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior.	buc			776
						278
4.1.1.1	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	20 000,00	0

4.1.1.2	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	20 000,00	0
4.1.1.3	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	50,00	0
4.1.1.4	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	30,25	0
4.1.1.5	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	50,00	5
4.1.1.6	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,020	50,00	1
4.1.1.7	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	50 000,00	2
4.1.1.8	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,000	36 300,00	15
4.1.1.9	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,100	50,00	5
4.1.1.10	1109091	Dibluri	buc	0,000	50,00	0
4.1.1.11	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,000	1 500,00	0
4.1.1.12	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	200,00	0
4.1.1.13	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	30 000,00	0
4.1.1.14	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	50,00	0
4.1.1.15	1	Muncitor	h-om	5,560	50,00	278
4.1.1.16	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,830	559,81	465
4.1.1.17	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,280	20,36	6
4.1.2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc			44 22
4.1.2.1	1	Muncitor	h-om	0,440	50,00	22
4.1.2.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,240	20,36	5
4.1.2.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,240	20,36	5
4.1.2.4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	50,89	12
4.1.3	Material	Stilp SB-9.5	buc			2 500 0
4.1.4	Material	Stilp SB-10.5	buc			3 900 0
4.1.5	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			2 269 1 745
4.1.5.1	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,020	50,00	1
4.1.5.2	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	20 000,00	0
4.1.5.3	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	5 000,00	2
4.1.5.4	110-0181	Bratari "CФ"	buc	6,000	10,00	60
4.1.5.5	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,100	50,00	5
4.1.5.6	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,100	20,00	42
4.1.5.7	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	50 000,00	0
4.1.5.8	1	Muncitor	h-om	34,900	50,00	1 745
4.1.5.9	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,240	101,78	330
4.1.5.10	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,360	20,36	48
4.1.5.11	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,750	20,36	36
4.1.6	Material	Cablu SIP5 3*35mm2	m			28 0
4.1.7	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m			25 0
4.1.8	Material	Cablu VVGng 3*6mm	m			37 0
4.1.9	Material	Clema de ancora ZAB 4x35 mm2	buc			20 0
4.1.10	Material	Consola de ancora AI CA 1500	buc			24 0
4.1.11	Material	Clema de suport RA-25	buc			16 0
4.1.12	Material	Cirlig de sustinire KG	buc			6 0
4.1.13	Material	Banda de inox F2007	m			6 0
4.1.14	Material	Clama pentru banda F 2007	buc			2 0
4.1.15	Material	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc			12 0
4.1.16	Material	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 /4-50	buc			20 0
4.1.17	Material	Clema PS 1-1	buc			15 0
4.1.18	Material	Clema Vago	buc			3 0

4.1.19	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc				200
							115
4.1.19.1	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	20 000,00		1
4.1.19.2	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,010	50,00		1
4.1.19.3	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	20 000,00		0
4.1.19.4	201-9251	Suporti	kg	0,000	50,00		0
4.1.19.5	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	200,00		0
4.1.19.6	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	50 000,00		0
4.1.19.7	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,000	150,00		0
4.1.19.8	1	Muncitor	h-om	2,290	50,00		115
4.1.19.9	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800	101,78		81
4.1.19.10	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110	20,36		2
4.1.20	TsA03G	Sapatara manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare.	m3				182
							182
4.1.20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,640	50,00		32
4.1.20.2	9312040019600	Sapator	h-om	3,000	50,00		150
4.1.21	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3				1 130
							304
4.1.21.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	200,00		205
4.1.21.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,000	1,00		273
4.1.21.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	208,00		154
4.1.21.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,680	180,00		122
4.1.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,290	19,00		6
4.1.21.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00		11
4.1.21.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,100	65,00		267
4.1.21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	94,60		38
4.1.21.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	508,92		29
4.1.21.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	50,89		1
4.1.21.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,36		12
4.1.21.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	50,89		13
4.1.22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg				43
							18
4.1.22.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	13,00		0
4.1.22.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	25,00		25
4.1.22.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00		0
4.1.22.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00		0
4.1.22.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	3,00		0
4.1.22.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97		16
4.1.22.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60		1
4.1.22.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97		1
4.1.23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg				44
							18
4.1.23.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	25,00		25
4.1.23.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36,00		0
4.1.23.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00		0
4.1.23.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	37,00		0
4.1.23.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,00		0
4.1.23.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	3,00		0
4.1.23.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97		16
4.1.23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60		1
4.1.23.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97		1
4.1.24	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2				82
							63
4.1.24.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,240	50,00		12
4.1.24.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100	21,00		2
4.1.24.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	15,00		0
4.1.24.4	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,300	2,00		1
4.1.24.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,060	50,00		3
4.1.24.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,050	14,00		1
4.1.24.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,260	50,00		63
4.1.25	Material	Cablu VVGng 4*6mm	m				51
							0

Obiectul: PT 208D

Devizul: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
4.2.1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 / lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc			328 171
4.2.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	5 000,00	3
4.2.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,100	12,00	1
4.2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,500	19,00	10
4.2.1.4	1	Muncitor	h-om	3,410	50,00	171
4.2.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	213,75	4
4.2.1.6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330	101,78	135
4.2.1.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	203,57	4
4.2.2	Material	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KCI lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc			70 0
4.2.3	MSCA12A	Cabluri pînă la 35 kv în țevi, blocuri și cutii pozate masa 1m pînă la : 1 kg	100 m cablu			2 183 1 173
4.2.3.1	05001000100104	Cablu de marca și secțiunea necesară	m	105,000	4,00	420
4.2.3.2	010117861	Lac de bitum"BT-123"	kg	0,060	27,00	2
4.2.3.3	010108131	Sirmă din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată,d.3,0mm	kg	0,040	16,00	1
4.2.3.4	05220079	Aliaje de staniu-plumb puțin de stibiu de marca "ПООСy61-0,5"	kg	0,500	166,00	83
4.2.3.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,004	10,00	0
4.2.3.6	05009101	Butoane de montare	1000 buc	0,008	95,00	1
4.2.3.7	05009623	Bandă "K226"	100 m	0,010	6,00	0
4.2.3.8	010108651	Role de plumb,marca "C1",gros. 1,0 mm	kg	0,800	350,00	280
4.2.3.9	07137010011510	Electromontator	h-om	12,400	94,60	1 173
4.2.3.10	0021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic(cu excepția conductelor principale) 10t	h-ut	0,390	213,75	83
4.2.3.11	00302031	Cricuri hidraulice,capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,000	5,09	15
4.2.3.12	0400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,390	203,57	79
4.2.3.13	00304081	Cabestane electrice,cu forța de tracțiune 156,96(16)kN(t)	h-ut	3,000	15,27	46
4.2.4	Material	Cablu AVVG ng 2*4	m			4 0
4.2.5	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m			25 0
4.2.6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m			3 882 1 735
4.2.6.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,002	30 000,00	66
4.2.6.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	5 000,00	15
4.2.6.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,052	10 845,00	559
4.2.6.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	36,00	38
4.2.6.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	21,800	6,00	131
4.2.6.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	3,00	65
4.2.6.7	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,000	50,00	500
4.2.6.8	05009031	Scoabe	10 buc	25,000	5,00	125
4.2.6.9	050090611	Fisa de izolație	buc	10,000	30,00	300
4.2.6.10	5009070	Racordari	10 buc	1,000	50,00	50
4.2.6.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,000	5,00	25
4.2.6.12	1	Muncitor	h-om	34,700	50,00	1 735
4.2.6.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	213,75	47
4.2.6.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900	5,09	91
4.2.6.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	20,36	90
4.2.6.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	203,57	45
4.2.7	Material	Furtun metalic , diametru exterior 26mm	m			12 0
4.2.8	Material	Clipse de cablu	buc			15 0
4.2.9	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m			1 067 560
4.2.9.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	30 000,00	36
4.2.9.2	1019852	Vopsea	kg	0,020	19,00	0
4.2.9.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	20,00	6
4.2.9.4	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,800	50,00	40
4.2.9.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	30,00	366

4.2.9.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	10,00	1
4.2.9.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	10,00	0
4.2.9.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24
4.2.9.9	1	Muncitor	h-om	11,200	50,00	560
4.2.9.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	213,75	17
4.2.9.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	203,57	16
4.2.10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm.	100 m			1 875 950
4.2.10.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	8 974,00	826
4.2.10.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	1 500,00	3
4.2.10.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,600	36,00	22
4.2.10.4	1	Muncitor	h-om	19,000	50,00	950
4.2.10.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	213,75	30
4.2.10.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	5,09	16
4.2.10.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	203,57	28
4.2.11	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc			1 244 415
4.2.11.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	8 974,00	727
4.2.11.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	1 500,00	3
4.2.11.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,780	36,00	28
4.2.11.4	1	Muncitor	h-om	8,290	50,00	415
4.2.11.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	213,75	30
4.2.11.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	5,09	13
4.2.11.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	203,57	28
4.2.12	Material	Siguranta fuzibila in=2A	buc			8 0
4.2.13	Material	Soclu pentru siguranta fuzibila	buc			30 0
4.2.14	RpEG12A	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta.	buc			23 21
4.2.14.1	3120215537204	Soclu pentru siguranta LF-25 A (legaturi fata)	buc	1,000	2,00	2
4.2.14.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000	0,00	0
4.2.14.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	84,97	21
4.2.15	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc			22 17
4.2.15.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	1
4.2.15.2	1	Muncitor	h-om	0,340	50,00	17
4.2.15.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	213,75	2
4.2.15.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	203,57	2
4.2.16	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.	buc			163 119
4.2.16.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,100	36,00	4
4.2.16.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,100	12,00	1
4.2.16.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	19,00	0
4.2.16.4	1	Muncitor	h-om	2,370	50,00	119
4.2.16.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	213,75	15
4.2.16.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	5,09	4
4.2.16.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,18	2
4.2.16.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	20,36	4
4.2.16.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	203,57	14
4.2.17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5.	buc			28 26
4.2.17.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	50,00	2
4.2.17.2	1	Muncitor	h-om	0,520	50,00	26
4.2.18	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc			370 228
4.2.18.1	1010115	Suruburi, cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	53 170,00	2
4.2.18.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	0
4.2.18.3	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,000	14 000,00	0
4.2.18.4	1	Muncitor	h-om	4,560	50,00	228
4.2.18.5	31051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	1,370	101,78	139
4.2.19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			165 78
4.2.19.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	36,00	3
4.2.19.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	150,00	0

4.2.19.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	12,00	1
4.2.19.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,220	6,00	7
4.2.19.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75,00	1
4.2.19.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	3,00	4
4.2.19.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,006	30,00	0
4.2.19.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	19,00	1
4.2.19.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa până la 0,1 t	t	0,001	20 000,00	20
4.2.19.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,100	7,00	43
4.2.19.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5
4.2.19.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	10,00	0
4.2.19.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	10,00	0
4.2.19.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	19,00	0
4.2.19.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	75,00	1
4.2.19.16	1	Muncitor	h-om	1,560	50,00	78
4.2.19.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	213,75	0
4.2.19.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	5,09	1
4.2.19.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	20,36	1
4.2.19.20	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,002	203,57	0
4.2.20	Material	Separator de sarcina VN-32IS	buc			45
						0
4.2.21	Material	Bara pen + sina/ set	buc			50
						0

Obiectul: PT 208D

Devizul: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1	Material	Dulap de evidenta BZUM -TF-01-25 1 contur	buc			775
						0
4.3.2	Material	Contor electronic monofazat 1 F 5(40)A, 220V	buc			263
						0
4.3.3	Material	Intrerupator automat BA 32/2P/40A	buc			45
						0
4.3.4	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C32	buc			23
						0
4.3.5	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25	buc			22
						0
4.3.6	Material	Taimer TAE-15 16A 230V	buc			190
						0
4.3.7	Material	Contactator KMI -25A 220V IEK	buc			108
						0
4.3.8	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W	buc			200
						0
4.3.9	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W rezerva de predat in depozit la beneficiar	buc			200
						0
4.3.10	Material	Panou de comanda a iluminatului exterior METALIC SPH-12 CU IP54	buc			275
						0
4.3.11	Material	Descarcator OPS 1P 20KA 400V	buc			96
						0
4.3.12	Material	Intrerupator automat BA 47-29 B10/1P	buc			22
						0

Obiectul: PT 208D

Devizul: 4. Incercari cu punerea in functiune si aprobarea obiectului de ANRE , furnizorul de energie electrica

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.4.1	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie	buc			47

		electrica pina la 1 kW.					21
4.4.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250		84,97	21
4.4.1.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,250		101,78	25
4.4.2	RpEJ06A	Inercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc				408
							391
4.4.2.1	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,500		35,00	18
4.4.2.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,600		84,97	391
4.4.3	RpEJ06B	Inercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc				152
							64
4.4.3.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,500		59,00	89
4.4.3.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,750		84,97	64
4.4.4	RpEJ06D	Inercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint.	100 m				479
							478
4.4.4.1	3130134828996	Conductor VLPY 50 mmp	m	0,030		35,00	1
4.4.4.2	3120275206180	Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp	buc	0,005		20,00	0
4.4.4.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,620		84,97	478
4.4.5	RpEJ05B	Inercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A.	buc				381
							340
4.4.5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,000		84,97	340
4.4.5.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,400		101,78	41
4.4.6	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare.	buc				17
							17
4.4.6.1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,180		94,60	17

APROBAT:

Intocmit: Gheorghită Andrei administrator
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Primaria comunei Tănătarii Noi.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primăria comunei Tănătarii Noi, r-nul Căușeni

Deviz local Nr. 18

Intocmit in preturi curente 2024-09-13

Valoarea de deviz 959 400 (Lei)

Obiectul: PT 214D						
Devizul: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,832	2 268,85	1 888
					1 745,00	1 452
1.1.2	Material	Cablu SIP5 3*25mm2	m	800,000	28,00	22 400
					0,00	0
1.1.3	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m	10,000	25,00	250
					0,00	0
1.1.4	Material	Cablu VVGng 3*6mm	m	22,000	37,08	816
					0,00	0
1.1.5	Material	Clema de ancora ZAB 4x35 mm2	buc	20,000	20,00	400
					0,00	0
1.1.6	Material	Consola de ancora AI CA 1500	buc	12,000	24,17	290
					0,00	0
1.1.7	Material	Clema de suport RA-25	buc	14,000	15,50	217
					0,00	0
1.1.8	Material	Cirlig de sustinire KG	buc	14,000	6,25	88
					0,00	0
1.1.9	Material	Banda de inox F2007	m	80,000	6,00	480
					0,00	0
1.1.10	Material	Clama pentru banda F 2007	buc	80,000	1,67	134
					0,00	0
1.1.11	Material	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	87,000	12,49	1 087
					0,00	0
1.1.12	Material	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 /4-50	buc	2,000	20,00	40
					0,00	0
1.1.13	Material	Clema PS 1-1	buc	24,000	15,00	360
					0,00	0
1.1.14	Material	Clema Vago	buc	63,000	2,50	158
					0,00	0
1.1.15	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	21,000	199,87	4 197
					114,50	2 405
1.1.16	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare.	m3	0,500	182,00	91
					182,00	91
1.1.17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	0,500	1 130,43	565
					304,34	152

1.1.18	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	32,200	43,31	1 395
					17,94	578
1.1.19	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	7,320	43,59	319
					17,94	131
1.1.20	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalică în 3 straturi .	m2	2,080	81,70	170
					63,00	131
1.1.21	Material	Cablu VVGng 4*6mm	m	3,000	50,75	152
					0,00	0

Total manopera (ore)	92,117
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	35 495	
Asigurari sociale	24,000%	1 185
Total	36 680	
Cheltuieli de transport	8,000%	2 274
Total	38 955	
Cheltuieli pentru depozitare	1,200%	341
Total	39 296	
Cheltuieli de regie	14,500%	5 698
Total	44 994	
Beneficiu de deviz	5,000%	2 250

Total Deviz fara TVA	47 243
-----------------------------	---------------

Obiectul: PT 214D

Devizul: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 / lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc	21,000	327,92	6 886
					170,50	3 581
1.2.2	Material	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KCI lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc	21,000	70,00	1 470
					0,00	0
1.2.3	MSCA12A	Cabluri pînă la 35 kv în țevi, blocuri și cutii pozate masa 1m pînă la : 1 kg	100 m cablu	0,210	2 182,98	458
					1 173,04	246
1.2.4	Material	Cablu AVVG ng 2*4	m	21,000	4,00	84
					0,00	0
1.2.5	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m	1,000	25,00	25
					0,00	0
1.2.6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m	0,100	3 881,81	388
					1 735,00	174
1.2.7	Material	Furtun metalic , diametru exterior 26mm	m	10,000	12,00	120
					0,00	0
1.2.8	Material	Clipse de cablu	buc	15,000	15,00	225
					0,00	0
1.2.9	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m	0,100	1 066,67	107
					560,00	56
1.2.10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din oțel rotund, diametru 12 mm.	100 m	0,120	1 874,56	225
					950,00	114
1.2.11	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din oțel rotund, diametru 16 mm.	10 buc	0,400	1 243,82	498
					414,50	166
1.2.12	Material	Siguranta fuzibila in=2A	buc	21,000	8,00	168
					0,00	0
1.2.13	Material	Soclu pentru siguranta fuzibila	buc	21,000	30,00	630
					0,00	0

1.2.14	RpEG12A	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta.	buc	21,000	23,26	489
					21,24	446
1.2.15	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc	1,000	22,07	22
					17,00	17
1.2.16	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.	buc	1,000	163,22	163
					118,50	119
1.2.17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5.	buc	1,000	27,75	28
					26,00	26
1.2.18	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc	1,000	370,06	370
					228,00	228
1.2.19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	7,000	165,39	1 158
					78,00	546
1.2.20	Material	Separator de sarcina VN-32IS	buc	1,000	45,00	45
					0,00	0
1.2.21	Material	Bara pen + sina/ set	buc	1,000	50,00	50
					0,00	0

Total manopera (ore)	108,360
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	13 608	
Asigurari sociale	24,000%	1 372
Total	14 981	
Cheltuieli de transport	8,000%	365
Total	15 345	
Cheltuieli pentru depozitare	1,200%	55
Total	15 400	
Cheltuieli de regie	76,000%	4 345
Total	19 745	
Beneficiu de deviz	5,000%	987

Total Deviz fara TVA	20 733
-----------------------------	---------------

Obiectul: PT 214D						
Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Material	Dulap de evidenta BZUM -TF-01-25 1 contur	buc	1,000	775,00	775
					0,00	0
1.3.2	Material	Contor electronic monofazat 1 F 5(40)A, 220V	buc	1,000	263,00	263
					0,00	0
1.3.3	Material	Intrerupator automat BA 32/2P/40A	buc	2,000	45,00	90
					0,00	0
1.3.4	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C32	buc	1,000	23,00	23
					0,00	0
1.3.5	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25	buc	1,000	22,00	22
					0,00	0
1.3.6	Material	Taimer TAE-15 16A 230V	buc	1,000	190,00	190
					0,00	0
1.3.7	Material	Contactator KMI -25A 220V IEK	buc	1,000	107,50	108
					0,00	0
1.3.8	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W	buc	21,000	200,00	4 200
					0,00	0
1.3.9	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W rezerva de predat in depozit la beneficiar	buc	1,000	200,00	200
					0,00	0
1.3.10	Material	Panou de comanda a iluminatului exterior METALIC SPH-12 CU IP54	buc	1,000	275,00	275
					0,00	0
1.3.11	Material	Descarcator OPS 1P 20KA 400V	buc	1,000	96,00	96
					0,00	0

1.3.12	Material	Intrerupator automat BA 47-29 B10/1P	buc	1,000	22,00	22
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,000
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	6 264	
Cheltuieli pentru depozitare	1,200%	75

Total Deviz fara TVA	6 339
-----------------------------	--------------

Obiectul: PT 214D

Devizul: 4. Incercari cu punerea in functiune si aprobarea obiectului de ANRE , furnizorul de energie electrica

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc	1,000	46,69	47
					21,24	21
1.4.2	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc	1,000	408,36	408
					390,86	391
1.4.3	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	1,000	152,23	152
					63,73	64
1.4.4	RpEJ06D	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint.	100 m	1,000	478,68	479
					477,53	478
1.4.5	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A.	buc	7,000	380,59	2 664
					339,88	2 379
1.4.6	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare.	buc	4,000	17,03	68
					17,03	68

Total manopera (ore)	39,940
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	3 818	
Asigurari sociale	24,000%	816
Total		4 634
Cheltuieli de regie	76,000%	2 584
Total		7 219
Beneficiu de deviz	5,000%	361

Total Deviz fara TVA	7 580
-----------------------------	--------------

Obiectul: PT 212D

Devizul: 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	4,111	2 268,85	9 327
					1 745,00	7 174
2.1.2	Material	Cablu SIP4 4*35mm2	m	4 100,000	36,60	150 060
					0,00	0
2.1.3	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m	10,000	25,00	250
					0,00	0
2.1.4	Material	Cablu VVGng 3*6mm	m	1,000	37,08	37
					0,00	0
2.1.5	Material	Clema de ancora ZAB 4x35 mm2	buc	100,000	20,00	2 000
					0,00	0
2.1.6	Material	Consola de ancora AI CA 1500	buc	55,000	24,17	1 329
					0,00	0
2.1.7	Material	Clema de suport RA-25	buc	97,000	15,50	1 504

					0,00	0
2.1.8	Material	Cirlig de sustinire KG	buc	97,000	6,25	606
					0,00	0
2.1.9	Material	Banda de inox F2007	m	480,000	6,00	2 880
					0,00	0
2.1.10	Material	Clama pentru banda F 2007	buc	480,000	1,67	802
					0,00	0
2.1.11	Material	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	546,000	12,49	6 820
					0,00	0
2.1.12	Material	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 /4-50	buc	12,000	20,00	240
					0,00	0
2.1.13	Material	Clema PS 1-1	buc	141,000	15,00	2 115
					0,00	0
2.1.14	Material	Clema Vago	buc	405,000	2,50	1 013
					0,00	0
2.1.15	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	135,000	199,87	26 982
					114,50	15 458
2.1.16	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare.	m3	0,500	182,00	91
					182,00	91
2.1.17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	0,500	1 130,43	565
					304,34	152
2.1.18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	32,200	43,31	1 395
					17,94	578
2.1.19	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	7,320	43,59	319
					17,94	131
2.1.20	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2	2,080	81,70	170
					63,00	131
2.1.21	Material	Cablu VVGng 4*6mm	m	3,000	50,75	152
					0,00	0

Total manopera (ore)	467,614
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		208 656
Asigurari sociale	24,000%	5 691
Total		214 348
Cheltuieli de transport	8,000%	13 754
Total		228 101
Cheltuieli pentru depozitare	1,200%	2 063
Total		230 164
Cheltuieli de regie	14,500%	33 374
Total		263 538
Beneficiu de deviz	5,000%	13 177

Total Deviz fara TVA	276 715
-----------------------------	----------------

Obiectul: PT 212D						
Devizul: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 / lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc	135,000	327,92	44 269
					170,50	23 018
2.2.2	Material	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KCI lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc	135,000	70,00	9 450
					0,00	0
2.2.3	MSCA12A	Cabluri pîna la 35 kv în țevi, blocuri și cutii pozate masa 1m pîna	100	1,350	2 182,98	2 947

		la : 1 kg	m cablu		1 173,04	1 584
2.2.4	Material	Cablu AVVG ng 2*4	m	135,000	4,00	540
					0,00	0
2.2.5	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m	0,100	3 881,81	388
					1 735,00	174
2.2.6	Material	Furtun metalic , diametru exterior 26mm	m	10,000	12,00	120
					0,00	0
2.2.7	Material	Clipse de cablu	buc	15,000	15,00	225
					0,00	0
2.2.8	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m	0,100	1 066,67	107
					560,00	56
2.2.9	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm.	100 m	0,120	1 874,56	225
					950,00	114
2.2.10	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc	0,400	1 243,82	498
					414,50	166
2.2.11	RpEG12A	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta.	buc	135,000	23,26	3 140
					21,24	2 868
2.2.12	Material	Siguranta fuzibila in=2A	buc	135,000	8,00	1 080
					0,00	0
2.2.13	Material	Soclu pentru siguranta fuzibila	buc	135,000	30,00	4 050
					0,00	0
2.2.14	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc	1,000	22,07	22
					17,00	17
2.2.15	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.	buc	1,000	163,22	163
					118,50	119
2.2.16	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5.	buc	1,000	27,75	28
					26,00	26
2.2.17	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc	1,000	370,06	370
					228,00	228
2.2.18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	7,000	165,39	1 158
					78,00	546
2.2.19	Material	Separator de sarcina VN-32IS	buc	1,000	45,00	45
					0,00	0
2.2.20	Material	Bara pen + sina/ set	buc	1,000	50,00	50
					0,00	0

Total manopera (ore)	539,736
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		68 875
Asigurari sociale	24,000%	6 939
Total		75 814
Cheltuieli de transport	8,000%	1 599
Total		77 413
Cheltuieli pentru depozitare	1,200%	240
Total		77 653
Cheltuieli de regie	76,000%	21 974
Total		99 627
Beneficiu de deviz	5,000%	4 981

Total Deviz fara TVA	104 609
-----------------------------	----------------

Obiectul: PT 212D						
Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

2.3.1	Material	Dulap de evidenta BZUM -DDE-1 3 CONTURI	buc	1,000	1 500,00	1 500
					0,00	0
2.3.2	Material	Contor electronic monofazat 3 F 5(1040)A, 380V	buc	1,000	1 250,00	1 250
					0,00	0
2.3.3	Material	Intrerupator automat BA 32/3P/40A	buc	2,000	68,00	136
					0,00	0
2.3.4	Material	Intrerupator automat BA 47-29/3P/C32	buc	1,000	74,00	74
					0,00	0
2.3.5	Material	Intrerupator automat BA 47-29/3P/C25	buc	1,000	63,00	63
					0,00	0
2.3.6	Material	Taimer TAE-15 16A 230V	buc	1,000	190,00	190
					0,00	0
2.3.7	Material	Contactur KMI -25A 220V IEK	buc	1,000	107,50	108
					0,00	0
2.3.8	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W	buc	36,000	200,00	7 200
					0,00	0
2.3.9	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 50W	buc	99,000	245,00	24 255
					0,00	0
2.3.10	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W rezerva de predat in depozit la beneficiar	buc	3,000	200,00	600
					0,00	0
2.3.11	Material	Intrerupator automat BA 47-29 B10/3P	buc	1,000	71,00	71
					0,00	0
2.3.12	Material	Panou de comanda a iluminatului exterior METALIC SPH-12 CU IP54	buc	1,000	275,00	275
					0,00	0
2.3.13	Material	Descarcator OPS 1P 20KA 400V	buc	1,000	96,00	96
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,000
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	35 818
Cheltuieli pentru depozitare	1,200% 430

Total Deviz fara TVA	36 247
-----------------------------	---------------

Obiectul: PT 212D

Devizul: 4. Incercari cu punerea in functiune si aprobarea obiectului de ANRE , furnizorul de energie electrica

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc	3,000	46,69	140
					21,24	64
2.4.2	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc	1,000	408,36	408
					390,86	391
2.4.3	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	1,000	152,23	152
					63,73	64
2.4.4	RpEJ06D	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint.	100 m	1,000	478,68	479
					477,53	478
2.4.5	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A.	buc	7,000	380,59	2 664
					339,88	2 379
2.4.6	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare.	buc	4,000	17,03	68
					17,03	68

Total manopera (ore)	40,440
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	3 912
Asigurari sociale	24,000% 826
Total	4 738
Cheltuieli de regie	76,000% 2 617
Total	7 355

Beneficiu de deviz	5,000%	368
--------------------	--------	-----

Total Deviz fara TVA	7 722
-----------------------------	--------------

Obiectul: PT 211D

Devizul: 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior.	buc	12,000	775,51	9 306
					278,00	3 336
3.1.2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc	12,000	43,99	528
					22,00	264
3.1.3	Material	Stilp SB-9.5	buc	7,000	2 500,00	17 500
					0,00	0
3.1.4	Material	Stilp SB-10.5	buc	5,000	3 900,00	19 500
					0,00	0
3.1.5	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,471	2 268,85	1 069
					1 745,00	822
3.1.6	Material	Cablu SIP5 3*25mm2	m	460,000	28,00	12 880
					0,00	0
3.1.7	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m	10,000	25,00	250
					0,00	0
3.1.8	Material	Cablu VVGng 3*6mm	m	1,000	37,08	37
					0,00	0
3.1.9	Material	Clema de ancora ZAB 4x35 mm2	buc	14,000	20,00	280
					0,00	0
3.1.10	Material	Consola de ancora AI CA 1500	buc	10,000	24,17	242
					0,00	0
3.1.11	Material	Clema de suport RA-25	buc	9,000	15,50	140
					0,00	0
3.1.12	Material	Cirlig de sustinire KG	buc	9,000	6,25	56
					0,00	0
3.1.13	Material	Banda de inox F2007	m	55,000	6,00	330
					0,00	0
3.1.14	Material	Clama pentru banda F 2007	buc	55,000	1,67	92
					0,00	0
3.1.15	Material	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	55,000	12,49	687
					0,00	0
3.1.16	Material	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 /4-50	buc	4,000	20,00	80
					0,00	0
3.1.17	Material	Clema PS 1-1	buc	16,000	15,00	240
					0,00	0
3.1.18	Material	Clema Vago	buc	39,000	2,50	98
					0,00	0
3.1.19	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	13,000	199,87	2 598
					114,50	1 489
3.1.20	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare.	m3	0,500	182,00	91
					182,00	91
3.1.21	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	0,500	1 130,43	565
					304,34	152
3.1.22	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	32,200	43,31	1 395
					17,94	578
3.1.23	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	7,320	43,59	319
					17,94	131
3.1.24	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei	m2	2,080	81,70	170

		aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .			63,00	131
3.1.25	Material	Cablu VVGng 3*6mm	m	3,000	37,08	111
					0,00	0

Total manopera (ore)	133,198
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		68 563
Asigurari sociale	24,000%	1 678
Total		70 241
Cheltuieli de transport	8,000%	4 348
Total		74 589
Cheltuieli pentru depozitare	1,200%	652
Total		75 242
Cheltuieli de regie	14,500%	10 910
Total		86 152
Beneficiu de deviz	5,000%	4 308

Total Deviz fara TVA	90 459
-----------------------------	---------------

Obiectul: PT 211D

Devizul: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 / lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc	13,000	327,92	4 263
					170,50	2 217
3.2.2	Material	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KCI lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc	13,000	70,00	910
					0,00	0
3.2.3	MSCA12A	Cabluri pînă la 35 kv în țevi, blocuri și cutii pozate masa 1m pînă la : 1 kg	100 m cablu	0,130	2 182,98	284
					1 173,04	152
3.2.4	Material	Cablu AVVG ng 2*4	m	13,000	4,00	52
					0,00	0
3.2.5	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m	0,100	3 881,81	388
					1 735,00	174
3.2.6	Material	Furtun metalic , diametru exterior 26mm	m	10,000	12,00	120
					0,00	0
3.2.7	Material	Clipse de cablu	buc	15,000	15,00	225
					0,00	0
3.2.8	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m	0,100	1 066,67	107
					560,00	56
3.2.9	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm.	100 m	0,120	1 874,56	225
					950,00	114
3.2.10	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc	0,300	1 243,82	373
					414,50	124
3.2.11	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc	1,000	22,07	22
					17,00	17
3.2.12	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.	buc	1,000	163,22	163
					118,50	119
3.2.13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5.	buc	1,000	27,75	28
					26,00	26
3.2.14	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc	1,000	370,06	370
					228,00	228
3.2.15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	6,000	165,39	992
					78,00	468
3.2.16	Material	Separator de sarcina VN-32IS	buc	1,000	45,00	45

					0,00	0
3.2.17	Material	Bara pen + sina/ set	buc	1,000	50,00	50
					0,00	0
3.2.18	RpEG12A	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta.	buc	13,000	23,26	302
					21,24	276
3.2.19	Material	Soclu pentru siguranta fuzibila	buc	13,000	30,00	390
					0,00	0

Total manopera (ore)	75,699
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		9 310
Asigurari sociale	24,000%	953
Total		10 262
Cheltuieli de transport	8,000%	255
Total		10 517
Cheltuieli pentru depozitare	1,200%	38
Total		10 555
Cheltuieli de regie	76,000%	3 018
Total		13 573
Beneficiu de deviz	5,000%	679

Total Deviz fara TVA	14 252
-----------------------------	---------------

Obiectul: PT 211D

Devizul: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.3.1	Material	Dulap de evidenta BZUM -TF-01-25 1 contur	buc	1,000	775,00	775
					0,00	0
3.3.2	Material	Contor electronic monofazat 1 F 5(40)A, 220V	buc	1,000	263,00	263
					0,00	0
3.3.3	Material	Intrerupator automat BA 32/2P/40A	buc	2,000	45,00	90
					0,00	0
3.3.4	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C32	buc	1,000	23,00	23
					0,00	0
3.3.5	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25	buc	1,000	22,00	22
					0,00	0
3.3.6	Material	Taimer TAE-15 16A 230V	buc	1,000	190,00	190
					0,00	0
3.3.7	Material	Contactator KMI -25A 220V IEK	buc	1,000	107,50	108
					0,00	0
3.3.8	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W	buc	13,000	200,00	2 600
					0,00	0
3.3.9	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W rezerva de predat in depozit la beneficiar	buc	1,000	200,00	200
					0,00	0
3.3.10	Material	Panou de comanda a iluminatului exterior METALIC SPH-12 CU IP54	buc	1,000	275,00	275
					0,00	0
3.3.11	Material	Descarcator OPS 1P 20KA 400V	buc	1,000	96,00	96
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,000
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		4 642
Cheltuieli pentru depozitare	1,200%	56

Total Deviz fara TVA	4 697
-----------------------------	--------------

Obiectul: PT 211D

Devizul: 4. Incercari cu punerea in functiune si aprobarea obiectului de ANRE , furnizorul de energie electrica						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.4.1	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc	1,000	46,69	47
					21,24	21
3.4.2	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc	1,000	408,36	408
					390,86	391
3.4.3	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	1,000	152,23	152
					63,73	64
3.4.4	RpEJ06D	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint.	100 m	1,000	478,68	479
					477,53	478
3.4.5	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A.	buc	7,000	380,59	2 664
					339,88	2 379
3.4.6	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare.	buc	4,000	17,03	68
					17,03	68

Total manopera (ore)	39,940
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		3 818
Asigurari sociale	24,000%	816
Total		4 634
Cheltuieli de regie	76,000%	2 584
Total		7 219
Beneficiu de deviz	5,000%	361

Total Deviz fara TVA	7 580
-----------------------------	--------------

Obiectul: PT 208D

Devizul: 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior.	buc	6,000	775,51	4 653
					278,00	1 668
4.1.2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc	6,000	43,99	264
					22,00	132
4.1.3	Material	Stilp SB-9.5	buc	2,000	2 500,00	5 000
					0,00	0
4.1.4	Material	Stilp SB-10.5	buc	4,000	3 900,00	15 600
					0,00	0
4.1.5	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,361	2 268,85	3 088
					1 745,00	2 375
4.1.6	Material	Cablu SIP5 3*35mm2	m	1 350,000	28,00	37 800
					0,00	0
4.1.7	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m	10,000	25,00	250
					0,00	0
4.1.8	Material	Cablu VVGng 3*6mm	m	46,000	37,08	1 706
					0,00	0
4.1.9	Material	Clema de ancora ZAB 4x35 mm2	buc	30,000	20,00	600
					0,00	0
4.1.10	Material	Consola de ancora AI CA 1500	buc	18,000	24,17	435
					0,00	0
4.1.11	Material	Clema de suport RA-25	buc	25,000	15,50	388
					0,00	0
4.1.12	Material	Cirlig de sustinire KG	buc	24,000	6,25	150

					0,00	0
4.1.13	Material	Banda de inox F2007	m	150,000	6,00	900
					0,00	0
4.1.14	Material	Clama pentru banda F 2007	buc	150,000	1,67	251
					0,00	0
4.1.15	Material	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	180,000	12,49	2 248
					0,00	0
4.1.16	Material	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 /4-50	buc	6,000	20,00	120
					0,00	0
4.1.17	Material	Clema PS 1-1	buc	47,000	15,00	705
					0,00	0
4.1.18	Material	Clema Vago	buc	90,000	2,50	225
					0,00	0
4.1.19	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	45,000	199,87	8 994
					114,50	5 153
4.1.20	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare.	m3	0,500	182,00	91
					182,00	91
4.1.21	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	0,500	1 130,43	565
					304,34	152
4.1.22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	32,200	43,31	1 395
					17,94	578
4.1.23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	7,320	43,59	319
					17,94	131
4.1.24	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2	2,080	81,70	170
					63,00	131
4.1.25	Material	Cablu VVGng 4*6mm	m	3,000	50,75	152
					0,00	0

Total manopera (ore) **201,539**

Total greutate materiale (tone) **0,000**

Total		86 068
Asigurari sociale	24,000%	2 499
Total		88 566
Cheltuieli de transport	8,000%	5 468
Total		94 034
Cheltuieli pentru depozitare	1,200%	820
Total		94 854
Cheltuieli de regie	14,500%	13 754
Total		108 608
Beneficiu de deviz	5,000%	5 430

Total Deviz fara TVA **114 039**

Obiectul: PT 208D

Devizul: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.2.1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 / lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc	45,000	327,92	14 756
					170,50	7 673
4.2.2	Material	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KCI lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc	45,000	70,00	3 150
					0,00	0
4.2.3	MSCA12A	Cabluri pîna la 35 kv în țevi, blocuri și cutii pozate masa 1m pîna la : 1 kg	100 m cablu	1,350	2 182,98	2 947
					1 173,04	1 584

4.2.4	Material	Cablu AVVG ng 2*4	m	135,000	4,00	540
					0,00	0
4.2.5	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m	10,000	25,00	250
					0,00	0
4.2.6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m	0,100	3 881,81	388
					1 735,00	174
4.2.7	Material	Furtun metalic , diametru exterior 26mm	m	10,000	12,00	120
					0,00	0
4.2.8	Material	Clipse de cablu	buc	15,000	15,00	225
					0,00	0
4.2.9	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2.	100 m	0,100	1 066,67	107
					560,00	56
4.2.10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm.	100 m	0,120	1 874,56	225
					950,00	114
4.2.11	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc	0,400	1 243,82	498
					414,50	166
4.2.12	Material	Siguranta fuzibila in=2A	buc	45,000	8,00	360
					0,00	0
4.2.13	Material	Soclu pentru siguranta fuzibila	buc	45,000	30,00	1 350
					0,00	0
4.2.14	RpEG12A	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta.	buc	45,000	23,26	1 047
					21,24	956
4.2.15	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc	1,000	22,07	22
					17,00	17
4.2.16	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350.	buc	1,000	163,22	163
					118,50	119
4.2.17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5.	buc	1,000	27,75	28
					26,00	26
4.2.18	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc	1,000	370,06	370
					228,00	228
4.2.19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	7,000	165,39	1 158
					78,00	546
4.2.20	Material	Separator de sarcina VN-32IS	buc	1,000	45,00	45
					0,00	0
4.2.21	Material	Bara pen + sina/ set	buc	1,000	50,00	50
					0,00	0

Total manopera (ore)	210,336
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		27 798
Asigurari sociale	24,000%	2 798
Total		30 596
Cheltuieli de transport	8,000%	728
Total		31 324
Cheltuieli pentru depozitare	1,200%	109
Total		31 434
Cheltuieli de regie	76,000%	8 859
Total		40 293
Beneficiu de deviz	5,000%	2 015

Total Deviz fara TVA	42 307
-----------------------------	---------------

Obiectul: PT 208D						
Devizul: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.3.1	Material	Dulap de evidenta BZUM -TF-01-25 1 contur	buc	1,000	775,00	775

					0,00	0
4.3.2	Material	Contor electronic monofazat 1 F 5(40)A, 220V	buc	1,000	263,00	263
					0,00	0
4.3.3	Material	Intrerupator automat BA 32/2P/40A	buc	2,000	45,00	90
					0,00	0
4.3.4	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C32	buc	1,000	23,00	23
					0,00	0
4.3.5	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25	buc	1,000	22,00	22
					0,00	0
4.3.6	Material	Taimer TAE-15 16A 230V	buc	1,000	190,00	190
					0,00	0
4.3.7	Material	Contactator KMI -25A 220V IEK	buc	1,000	107,50	108
					0,00	0
4.3.8	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W	buc	45,000	200,00	9 000
					0,00	0
4.3.9	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W rezerva de predat in depozit la beneficiar	buc	2,000	200,00	400
					0,00	0
4.3.10	Material	Panou de comanda a iluminatului exterior METALIC SPH-12 CU IP54	buc	1,000	275,00	275
					0,00	0
4.3.11	Material	Descarcator OPS 1P 20KA 400V	buc	1,000	96,00	96
					0,00	0
4.3.12	Material	Intrerupator automat BA 47-29 B10/1P	buc	1,000	22,00	22
					0,00	0

Total manopera (ore) **0,000**

Total greutate materiale (tone) **0,000**

Total 11 264

Cheltuieli pentru depozitare 1,200% 135

Total Deviz fara TVA **11 399**

Obiectul: PT 208D

Devizul: 4. Incercari cu punerea in functiune si aprobarea obiectului de ANRE , furnizorul de energie electrica

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.4.1	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc	1,000	46,69	47
					21,24	21
4.4.2	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc	1,000	408,36	408
					390,86	391
4.4.3	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	1,000	152,23	152
					63,73	64
4.4.4	RpEJ06D	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint.	100 m	1,000	478,68	479
					477,53	478
4.4.5	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A.	buc	7,000	380,59	2 664
					339,88	2 379
4.4.6	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare.	buc	4,000	17,03	68
					17,03	68

Total manopera (ore) **39,940**

Total greutate materiale (tone) **0,000**

Total 3 818

Asigurari sociale 24,000% 816

Total 4 634

Cheltuieli de regie 76,000% 2 584

Total 7 219

Beneficiu de deviz 5,000% 361

Total Deviz fara TVA **7 580**

Total General fara TVA	799 500
TVA (20%)	159 900
TOTAL GENERAL	959 400
Inclusiv salariul	109 962

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-09-24

Intocmit: Gheorghiță Andrei administrator
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primăria comunei Tănătarii Noi, r-nul Căușeni

Devizul local de resurse Nr. 18

Intocmit in preturi curente 2024-09-13

Valoarea de deviz 959 400 (Lei)

Obiect: PT 214D						
Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	77,127	50,00	3 856
2	7123010010200	Betonist	h-om	2,050	65,00	133
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,621	50,00	131
4	7212030022700	Sudor	h-om	0,395	84,97	34
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,509	84,97	638
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	50,00	16
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,595	94,60	56
8	9312040019600	Sapator	h-om	1,500	50,00	75
Total manopera						4 940
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,125	50,00	6
2	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	20 000,00	0
3	101-1745	Benzina solvent	t	0,001	20 000,00	26
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,629	3,00	2
5	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	4,992	10,00	50
6	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,340	180,00	61
7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,370	208,00	77
8	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,208	21,00	4
9	201-9251	Suporti	kg	0,000	50,00	0
10	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	200,00	0
11	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	6
12	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,042	15,00	1
13	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,499	50,00	25
14	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,073	37,00	3
15	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,104	14,00	1
16	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,146	1,00	0
17	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	136,500	1,00	137
18	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,513	200,00	103
19	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,624	2,00	1
20	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,017	50,00	1
21	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,322	13,00	4
22	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	32,200	25,00	805
23	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	7,320	25,00	183
24	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,198	36,00	7

25	4011106202741	Energie electrica	kw	0,316	2,00	1
26	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,145	19,00	3
27	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	50 000,00	0
28	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,000	150,00	0
29	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	50 000,00	0
30	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	5 000,00	2
31	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,293	50,00	15
32	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	1,747	20,00	35
33	Material	Banda de inox F2007	m	80,000	6,00	480
34	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m	10,000	25,00	250
35	Material	Cablu SIP5 3*25mm2	m	800,000	28,00	22 400
36	Material	Cablu VVGng 3*6mm	m	22,000	37,08	816
37	Material	Cablu VVGng 4*6mm	m	3,000	50,75	152
38	Material	Cirlig de sustinire KG	buc	14,000	6,25	88
39	Material	Clama pentru banda F 2007	buc	80,000	1,67	134
40	Material	Clema de ancora ZAB 4x35 mm2	buc	20,000	20,00	400
41	Material	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 /4-50	buc	2,000	20,00	40
42	Material	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	87,000	12,49	1 087
43	Material	Clema de suport RA-25	buc	14,000	15,50	217
44	Material	Clema PS 1-1	buc	24,000	15,00	360
45	Material	Clema Vago	buc	63,000	2,50	158
46	Material	Consola de ancora AI CA 1500	buc	12,000	24,17	290

Total materiale **28 427**

Utilaje

1	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,964	20,36	40
2	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,009	50,89	0
3	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,300	20,36	6
4	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,029	508,92	15
5	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	19,496	101,78	1 984
6	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125	50,89	6
7	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,766	20,36	77

Total utilaje **2 128**

Total						35 495
Asigurari sociale				24,000%		1 185
Total						36 680
Cheltuieli de transport				8,000%		2 274
Total						38 955
Cheltuieli pentru depozitare				1,200%		341
Total						39 296
Cheltuieli de regie				14,500%		5 698
Total						44 994
Beneficiu de deviz				5,000%		2 250

TOTAL Deviz fara TVA **47 243**

Obiect: PT 214D

Deviz: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	07137010011510	Electromontator	h-om	2,604	94,60	246
2	1	Muncitor	h-om	100,506	50,00	5 025
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,250	84,97	446

Total manopera **5 718**

Materiale						
1	010108131	Sîrmă din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, d.3,0mm	kg	0,008	16,00	0
2	010108651	Role de plumb,marca "C1",gros. 1,0 mm	kg	0,168	350,00	59
3	010117861	Lac de bitum"BT-123"	kg	0,013	27,00	0
4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,543	12,00	31
5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	10,720	6,00	64
6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,098	75,00	7
7	05001000100104	Cablu de marca și secțiunea necesară	m	22,050	4,00	88
8	05009031	Scoabe	10 buc	2,500	5,00	13
9	050090611	Fisa de izolație	buc	2,220	30,00	67
10	05009062	Papuci de cablu	buc	42,700	7,00	299
11	05009101	Butoane de montare	1000 buc	0,002	95,00	0
12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,143	10,00	1
13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,007	10,00	0
14	05009623	Bandă "K226"	100 m	0,002	6,00	0
15	05220079	Aliaje de staniu-plumb puțin de stibiu de marca "ΠΟCCγ61-0,5"	kg	0,105	166,00	17
16	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,042	19,00	1
17	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	8
18	1010115	Suruburi, cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	53 170,00	2
19	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,000	3 510,00	0
20	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,000	14 000,00	0
21	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,013	5 000,00	65
22	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCτ3πc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,043	8 974,00	390
23	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cτ3π", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,005	10 845,00	56
24	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	30 000,00	4
25	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	1 500,00	2
26	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,079	36,00	39
27	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,007	150,00	1
28	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	50,00	2
29	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,720	3,00	32
30	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,042	30,00	1
31	1019852	Vopsea	kg	10,774	19,00	205
32	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,000	50,00	50
33	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,007	20 000,00	140
34	2222222222992	Materiale marunte (apa, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000	0,00	0
35	3120215537204	Soclu pentru sigurante LF-25 A (legaturi fata)	buc	21,000	2,00	42
36	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,031	20,00	1
37	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,080	50,00	4
38	5009070	Racordari	10 buc	0,100	50,00	5
39	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΓC-50"	buc	7,500	5,00	38
40	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005	10,00	0
41	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,116	75,00	9
42	Material	Bara pen + sina/ set	buc	1,000	50,00	50
43	Material	Cablu AVVG ng 2*4	m	21,000	4,00	84

44	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m	1,000	25,00	25
45	Material	Clipse de cablu	buc	15,000	15,00	225
46	Material	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KCI lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc	21,000	70,00	1 470
47	Material	Furtun metalic , diametru exterior 26mm	m	10,000	12,00	120
48	Material	Separator de sarcina VN-32IS	buc	1,000	45,00	45
49	Material	Siguranta fuzibila in=2A	buc	21,000	8,00	168
50	Material	Soclu pentru siguranta fuzibila	buc	21,000	30,00	630
Total materiale						4 558

Utilaje

1	0021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic(cu excepția conductelor principale) 10t	h-ut	0,082	213,75	18
2	00302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0,630	5,09	3
3	00304081	Cabestane electrice, cu forța de tracțiune 156,96(16)kN(t)	h-ut	0,630	15,27	10
4	0400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,082	203,57	17
5	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	20,36	4
6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,617	213,75	132
7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	27,930	101,78	2 843
8	31051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	1,370	101,78	139
9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,280	20,36	6
10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,444	20,36	9
11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,617	203,57	126
12	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,802	5,09	24
13	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,18	2
Total utilaje						3 333

Total		13 608
Asigurari sociale	24,000%	1 372
Total		14 981
Cheltuieli de transport	8,000%	365
Total		15 345
Cheltuieli pentru depozitare	1,200%	55
Total		15 400
Cheltuieli de regie	76,000%	4 345
Total		19 745
Beneficiu de deviz	5,000%	987
TOTAL Deviz fara TVA		20 733

Obiect: PT 214D

Deviz: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera	0
-----------------------	----------

Materiale

1	Material	Contactora KMI -25A 220V IEK	buc	1,000	107,50	108
2	Material	Contor electronic monofazat 1 F 5(40)A, 220V	buc	1,000	263,00	263
3	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W	buc	21,000	200,00	4 200
4	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W rezerva de predat in depozit la beneficiar	buc	1,000	200,00	200

5	Material	Descarcator OPS 1P 20KA 400V	buc	1,000	96,00	96
6	Material	Dulap de evidenta BZUM -TF-01-25 1 contur	buc	1,000	775,00	775
7	Material	Intrerupator automat BA 32/2P/40A	buc	2,000	45,00	90
8	Material	Intrerupator automat BA 47-29 B10/1P	buc	1,000	22,00	22
9	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25	buc	1,000	22,00	22
10	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C32	buc	1,000	23,00	23
11	Material	Panou de comanda a iluminatului exterior METALIC SPH-12 CU IP54	buc	1,000	275,00	275
12	Material	Taimer TAE-15 16A 230V	buc	1,000	190,00	190
Total materiale						6 264
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						6 264
Cheltuieli pentru depozitare				1,200%		75
TOTAL Deviz fara TVA						6 339

Obiect: PT 214D

Deviz: 4. Incercari cu punerea in functiune si aprobarea obiectului de ANRE , furnizorul de energie electrica

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,720	94,60	68
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,220	84,97	3 333
Total manopera						3 401
Materiale						
1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,500	59,00	89
2	3120275206180	Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp	buc	0,005	20,00	0
3	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,500	35,00	18
4	3130134828996	Conductor VLPY 50 mmp	m	0,030	35,00	1
Total materiale						107
Utilaje						
1	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	3,050	101,78	310
Total utilaje						310
Total						3 818
Asigurari sociale				24,000%		816
Total						4 634
Cheltuieli de regie				76,000%		2 584
Total						7 219
Beneficiu de deviz				5,000%		361
TOTAL Deviz fara TVA						7 580

Obiect: PT 212D

Deviz: 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	452,624	50,00	22 631

2	7123010010200	Betonist	h-om	2,050	65,00	133
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,621	50,00	131
4	7212030022700	Sudor	h-om	0,395	84,97	34
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,509	84,97	638
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	50,00	16
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,595	94,60	56
8	9312040019600	Sapator	h-om	1,500	50,00	75
Total manopera						23 714
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,125	50,00	6
2	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	20 000,00	0
3	101-1745	Benzina solvent	t	0,008	20 000,00	164
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,629	3,00	2
5	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	24,666	10,00	247
6	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,340	180,00	61
7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,370	208,00	77
8	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,208	21,00	4
9	201-9251	Suporti	kg	0,000	50,00	0
10	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	200,00	0
11	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	6
12	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,042	15,00	1
13	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,499	50,00	25
14	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,073	37,00	3
15	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,104	14,00	1
16	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,146	1,00	0
17	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	136,500	1,00	137
18	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,513	200,00	103
19	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,624	2,00	1
20	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,082	50,00	4
21	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,322	13,00	4
22	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	32,200	25,00	805
23	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	7,320	25,00	183
24	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,198	36,00	7
25	4011106202741	Energie electrica	kw	0,316	2,00	1
26	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,145	19,00	3
27	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	50 000,00	0
28	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,000	150,00	0
29	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	50 000,00	0
30	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,002	5 000,00	8
31	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	1,761	50,00	88
32	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	8,633	20,00	173
33	Material	Banda de inox F2007	m	480,000	6,00	2 880
34	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m	10,000	25,00	250
35	Material	Cablu SIP4 4*35mm2	m	4 100,000	36,60	150 060
36	Material	Cablu VVGng 3*6mm	m	1,000	37,08	37
37	Material	Cablu VVGng 4*6mm	m	3,000	50,75	152
38	Material	Cirlig de sustinire KG	buc	97,000	6,25	606
39	Material	Clama pentru banda F 2007	buc	480,000	1,67	802
40	Material	Clema de ancora ZAB 4x35 mm2	buc	100,000	20,00	2 000
41	Material	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 /4-50	buc	12,000	20,00	240
42	Material	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	546,000	12,49	6 820
43	Material	Clema de suport RA-25	buc	97,000	15,50	1 504
44	Material	Clema PS 1-1	buc	141,000	15,00	2 115
45	Material	Clema Vago	buc	405,000	2,50	1 013
46	Material	Consola de ancora AI CA 1500	buc	55,000	24,17	1 329
Total materiale						171 920
Utilaje						
1	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	9,702	20,36	198
2	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,009	50,89	0

3	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,300	20,36	6
4	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,029	508,92	15
5	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	121,320	101,78	12 348
6	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125	50,89	6
7	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	22,044	20,36	449
Total utilaje						13 022
Total						208 656
Asigurari sociale				24,000%		5 691
Total						214 348
Cheltuieli de transport				8,000%		13 754
Total						228 101
Cheltuieli pentru depozitare				1,200%		2 063
Total						230 164
Cheltuieli de regie				14,500%		33 374
Total						263 538
Beneficiu de deviz				5,000%		13 177
TOTAL Deviz fara TVA						276 715

Obiect: PT 212D

Deviz: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	07137010011510	Electromontator	h-om	16,740	94,60	1 584
2	1	Muncitor	h-om	489,246	50,00	24 462
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,750	84,97	2 868
Total manopera						28 914
Materiale						
1	010108131	Sîrmă din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată,d.3,0mm	kg	0,054	16,00	1
2	010108651	Role de plumb,marca "C1", gros. 1,0 mm	kg	1,080	350,00	378
3	010117861	Lac de bitum"BT-123"	kg	0,081	27,00	2
4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	13,943	12,00	167
5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	10,720	6,00	64
6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,098	75,00	7
7	05001000100104	Cablu de marca și secțiunea necesară	m	141,750	4,00	567
8	05009031	Scoabe	10 buc	2,500	5,00	13
9	050090611	Fisa de izolație	buc	2,220	30,00	67
10	05009062	Papuci de cablu	buc	42,700	7,00	299
11	05009101	Butoane de montare	1000 buc	0,011	95,00	1
12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,147	10,00	1
13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,007	10,00	0
14	05009623	Bandă "K226"	100 m	0,014	6,00	0
15	05220079	Aliaje de staniu-plumb puțin de stibiu de marca "ΠΟCCγ61-0,5"	kg	0,675	166,00	112
16	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,042	19,00	1
17	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	8
18	1010115	Suruburi, cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	53 170,00	2
19	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,000	3 510,00	0
20	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita	t	0,000	14 000,00	0

		zincata, diametrul 1,6 mm				
21	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,081	5 000,00	407
22	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,043	8 974,00	390
23	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сн", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,005	10 845,00	56
24	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	30 000,00	4
25	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	1 500,00	2
26	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,079	36,00	39
27	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,007	150,00	1
28	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	50,00	2
29	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,720	3,00	32
30	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,042	30,00	1
31	1019852	Vopsea	kg	67,774	19,00	1 288
32	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,000	50,00	50
33	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,007	20 000,00	140
34	2222222222992	Materiale marunte (apa, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000	0,00	3
35	3120215537204	Soclu pentru sigurante LF-25 A (legaturi fata)	buc	135,000	2,00	270
36	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,031	20,00	1
37	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,080	50,00	4
38	5009070	Racordari	10 buc	0,100	50,00	5
39	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	7,500	5,00	38
40	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005	10,00	0
41	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,116	75,00	9
42	Material	Bara pen + sina/ set	buc	1,000	50,00	50
43	Material	Cablu AVVG ng 2*4	m	135,000	4,00	540
44	Material	Clipse de cablu	buc	15,000	15,00	225
45	Material	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KCI lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc	135,000	70,00	9 450
46	Material	Furtun metalic , diametru exterior 26mm	m	10,000	12,00	120
47	Material	Separator de sarcina VN-32IS	buc	1,000	45,00	45
48	Material	Siguranta fuzibila in=2A	buc	135,000	8,00	1 080
49	Material	Soclu pentru siguranta fuzibila	buc	135,000	30,00	4 050
Total materiale						19 989
Utilaje						
1	0021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic(cu excepția conductelor principale) 10t	h-ut	0,527	213,75	113
2	00302031	Cricuri hidraulice,capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,050	5,09	21
3	00304081	Cabestane electrice,cu forța de tracțiune 156,96(16)kN(t)	h-ut	4,050	15,27	62
4	0400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,527	203,57	107
5	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	20,36	4
6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,897	213,75	619
7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	179,550	101,78	18 275
8	31051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	1,370	101,78	139
9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,280	20,36	6
10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,444	20,36	9
11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,897	203,57	590
12	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,802	5,09	24
13	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686	h-ut	0,220	10,18	2

	kPa (7 atm) 5 m3/min				
Total utilaje					19 972
Total					68 875
Asigurari sociale					24,000%
Total					75 814
Cheltuieli de transport					8,000%
Total					77 413
Cheltuieli pentru depozitare					1,200%
Total					77 653
Cheltuieli de regie					76,000%
Total					99 627
Beneficiu de deviz					5,000%
TOTAL Deviz fara TVA					104 609

Obiect: PT 212D						
Deviz: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	Material	Contactator KMI -25A 220V IEK	buc	1,000	107,50	108
2	Material	Contor electronic monofazat 3 F 5(1040)A, 380V	buc	1,000	1 250,00	1 250
3	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W	buc	36,000	200,00	7 200
4	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W rezerva de predat in depozit la beneficiar	buc	3,000	200,00	600
5	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 50W	buc	99,000	245,00	24 255
6	Material	Descarcator OPS 1P 20KA 400V	buc	1,000	96,00	96
7	Material	Dulap de evidenta BZUM -DDE-1 3 CONTURI	buc	1,000	1 500,00	1 500
8	Material	Intrerupator automat BA 32/3P/40A	buc	2,000	68,00	136
9	Material	Intrerupator automat BA 47-29 B10/3P	buc	1,000	71,00	71
10	Material	Intrerupator automat BA 47-29/3P/C25	buc	1,000	63,00	63
11	Material	Intrerupator automat BA 47-29/3P/C32	buc	1,000	74,00	74
12	Material	Panou de comanda a iluminatului exterior METALIC SPH-12 CU IP54	buc	1,000	275,00	275
13	Material	Taimer TAE-15 16A 230V	buc	1,000	190,00	190
Total materiale					35 818	
Utilaje						
Total utilaje					0	
Total					35 818	
Cheltuieli pentru depozitare					1,200%	430
TOTAL Deviz fara TVA					36 247	

Obiect: PT 212D						
Deviz: 4. Incercari cu punerea in functiune si aprobarea obiectului de ANRE , furnizorul de energie electrica						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,720	94,60	68

2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,720	84,97	3 375
Total manopera						3 443
Materiale						
1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,500	59,00	89
2	3120275206180	Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp	buc	0,005	20,00	0
3	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,500	35,00	18
4	3130134828996	Conductor VLPY 50 mmp	m	0,030	35,00	1
Total materiale						107
Utilaje						
1	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	3,550	101,78	361
Total utilaje						361
Total						3 912
Asigurari sociale				24,000%		826
Total						4 738
Cheltuieli de regie				76,000%		2 617
Total						7 355
Beneficiu de deviz				5,000%		368
TOTAL Deviz fara TVA						7 722

Obiect: PT 211D

Deviz: 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	118,208	50,00	5 910
2	7123010010200	Betonist	h-om	2,050	65,00	133
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,621	50,00	131
4	7212030022700	Sudor	h-om	0,395	84,97	34
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,509	84,97	638
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	50,00	16
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,595	94,60	56
8	9312040019600	Sapator	h-om	1,500	50,00	75
Total manopera						6 994

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,125	50,00	6
2	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,005	36 300,00	174
3	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	50 000,00	18
4	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	20 000,00	0
5	101-1745	Benzina solvent	t	0,001	20 000,00	16
6	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	20 000,00	0
7	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,629	3,00	2
8	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	2,826	10,00	28
9	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	50,00	0
10	110-9126	Placi metalice	buc	1,200	50,00	60
11	1109091	Dibluri	buc	0,000	50,00	0
12	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	1 500,00	2
13	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,340	180,00	61
14	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,370	208,00	77
15	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,208	21,00	4
16	201-9251	Suporti	kg	0,000	50,00	0
17	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	200,00	0
18	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	30 000,00	0

19	222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	6
20	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,042	15,00	1
21	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,499	50,00	25
22	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,073	37,00	3
23	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,104	14,00	1
24	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,146	1,00	0
25	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	136,500	1,00	137
26	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,513	200,00	103
27	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,624	2,00	1
28	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,249	50,00	12
29	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,322	13,00	4
30	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	32,200	25,00	805
31	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	7,320	25,00	183
32	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,198	36,00	7
33	4011106202741	Energie electrica	kw	0,316	2,00	1
34	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,145	19,00	3
35	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	50,00	0
36	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	30,25	0
37	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	50 000,00	0
38	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,000	150,00	0
39	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	50 000,00	0
40	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	5 000,00	1
41	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	1,377	50,00	69
42	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,989	20,00	20
43	Material	Banda de inox F2007	m	55,000	6,00	330
44	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m	10,000	25,00	250
45	Material	Cablu SIP5 3*25mm2	m	460,000	28,00	12 880
46	Material	Cablu VVGng 3*6mm	m	4,000	37,08	148
47	Material	Cirlig de sustinire KG	buc	9,000	6,25	56
48	Material	Clama pentru banda F 2007	buc	55,000	1,67	92
49	Material	Clema de ancora ZAB 4x35 mm2	buc	14,000	20,00	280
50	Material	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 /4-50	buc	4,000	20,00	80
51	Material	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	55,000	12,49	687
52	Material	Clema de suport RA-25	buc	9,000	15,50	140
53	Material	Clema PS 1-1	buc	16,000	15,00	240
54	Material	Clema Vago	buc	39,000	2,50	98
55	Material	Consola de ancora AI CA 1500	buc	10,000	24,17	242
56	Material	Stilp SB-10.5	buc	5,000	3 900,00	19 500
57	Material	Stilp SB-9.5	buc	7,000	2 500,00	17 500
Total materiale						54 351
Utilaje						
1	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,880	20,36	59
2	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,992	20,36	81
3	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	9,960	559,81	5 576
4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,880	50,89	147
5	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,009	50,89	0
6	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,300	20,36	6
7	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,029	508,92	15
8	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	11,926	101,78	1 214
9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125	50,89	6
10	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	5,614	20,36	114
Total utilaje						7 218
Total						68 563
Asigurari sociale				24,000%		1 678
Total						70 241
Cheltuieli de transport				8,000%		4 348
Total						74 589
Cheltuieli pentru depozitare				1,200%		652

Total		75 242
Cheltuieli de regie	14,500%	10 910
Total		86 152
Beneficiu de deviz	5,000%	4 308
TOTAL Deviz fara TVA		90 459

Obiect: PT 211D

Deviz: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	07137010011510	Electromontator	h-om	1,612	94,60	152
2	1	Muncitor	h-om	70,837	50,00	3 542
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,250	84,97	276
Total manopera						3 970

Materiale

1	010108131	Sîrmă din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, d.3,0mm	kg	0,005	16,00	0
2	010108651	Role de plumb, marca "C1", gros. 1,0 mm	kg	0,104	350,00	36
3	010117861	Lac de bitum "BT-123"	kg	0,008	27,00	0
4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,694	12,00	20
5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,500	6,00	57
6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,084	75,00	6
7	05001000100104	Cablu de marca și secțiunea necesară	m	13,650	4,00	55
8	05009031	Scoabe	10 buc	2,500	5,00	13
9	050090611	Fisa de izolație	buc	2,220	30,00	67
10	05009062	Papuci de cablu	buc	36,600	7,00	256
11	05009101	Butoane de montare	1000 buc	0,001	95,00	0
12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,123	10,00	1
13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,006	10,00	0
14	05009623	Bandă "K226"	100 m	0,001	6,00	0
15	05220079	Aliaje de staniu-plumb puțin de stibiu de marca "ΠΟCCy61-0,5"	kg	0,065	166,00	11
16	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,036	19,00	1
17	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	8
18	1010115	Suruburi, cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	53 170,00	2
19	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	0
20	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,000	14 000,00	0
21	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008	5 000,00	41
22	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCτ3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,035	8 974,00	317
23	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cτ3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,005	10 845,00	56
24	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	30 000,00	4
25	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	1 500,00	1
26	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,931	36,00	34
27	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	150,00	1
28	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	50,00	2
29	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,500	3,00	29

30	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,036	30,00	1
31	1019852	Vopsea	kg	6,738	19,00	128
32	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,000	50,00	50
33	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	20 000,00	120
34	2222222222992	Materiale marunte (apa, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000	0,00	0
35	3120215537204	Soclu pentru sigurante LF-25 A (legaturi fata)	buc	13,000	2,00	26
36	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,031	20,00	1
37	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,080	50,00	4
38	5009070	Racordari	10 buc	0,100	50,00	5
39	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	6,500	5,00	33
40	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005	10,00	0
41	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,104	75,00	8
42	Material	Bara pen + sina/ set	buc	1,000	50,00	50
43	Material	Cablu AVVG ng 2*4	m	13,000	4,00	52
44	Material	Clipse de cablu	buc	15,000	15,00	225
45	Material	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KCI lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc	13,000	70,00	910
46	Material	Furtun metalic , diametru exterior 26mm	m	10,000	12,00	120
47	Material	Separator de sarcina VN-32IS	buc	1,000	45,00	45
48	Material	Soclu pentru siguranta fuzibila	buc	13,000	30,00	390
Total materiale						3 184
Utilaje						
1	0021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic(cu excepția conductelor principale) 10t	h-ut	0,051	213,75	11
2	00302031	Cricuri hidraulice,capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0,390	5,09	2
3	00304081	Cabestane electrice,cu forța de tracțiune 156,96(16)kN(t)	h-ut	0,390	15,27	6
4	0400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,051	203,57	10
5	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	20,36	4
6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,441	213,75	94
7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	17,290	101,78	1 760
8	31051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	1,370	101,78	139
9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,240	20,36	5
10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,444	20,36	9
11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,441	203,57	90
12	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,418	5,09	22
13	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,18	2
Total utilaje						2 155
Total						9 310
Asigurari sociale				24,000%		953
Total						10 262
Cheltuieli de transport				8,000%		255
Total						10 517
Cheltuieli pentru depozitare				1,200%		38
Total						10 555
Cheltuieli de regie				76,000%		3 018
Total						13 573
Beneficiu de deviz				5,000%		679

TOTAL Deviz fara TVA	14 252
-----------------------------	---------------

Obiect: PT 211D						
Deviz: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	Material	Contactator KMI -25A 220V IEK	buc	1,000	107,50	108
2	Material	Contor electronic monofazat 1 F 5(40)A, 220V	buc	1,000	263,00	263
3	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W	buc	13,000	200,00	2 600
4	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W rezerva de predat in depozit la beneficiar	buc	1,000	200,00	200
5	Material	Descarcator OPS 1P 20KA 400V	buc	1,000	96,00	96
6	Material	Dulap de evidenta BZUM -TF-01-25 1 contur	buc	1,000	775,00	775
7	Material	Intrerupator automat BA 32/2P/40A	buc	2,000	45,00	90
8	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25	buc	1,000	22,00	22
9	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C32	buc	1,000	23,00	23
10	Material	Panou de comanda a iluminatului exterior METALIC SPH-12 CU IP54	buc	1,000	275,00	275
11	Material	Taimer TAE-15 16A 230V	buc	1,000	190,00	190
Total materiale					4 642	
Utilaje						
Total utilaje					0	
Total					4 642	
Cheltuieli pentru depozitare				1,200%	56	
TOTAL Deviz fara TVA					4 697	

Obiect: PT 211D						
Deviz: 4. Incercari cu punerea in functiune si aprobarea obiectului de ANRE , furnizorul de energie electrica						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,720	94,60	68
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,220	84,97	3 333
Total manopera					3 401	
Materiale						
1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,500	59,00	89
2	3120275206180	Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp	buc	0,005	20,00	0
3	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,500	35,00	18
4	3130134828996	Conductor VLPY 50 mmp	m	0,030	35,00	1
Total materiale					107	
Utilaje						
1	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	3,050	101,78	310
Total utilaje					310	
Total					3 818	

Asigurari sociale	24,000%	816
Total		4 634
Cheltuieli de regie	76,000%	2 584
Total		7 219
Beneficiu de deviz	5,000%	361
TOTAL Deviz fara TVA		7 580

Obiect: PT 208D

Deviz: 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	186,549	50,00	9 327
2	7123010010200	Betonist	h-om	2,050	65,00	133
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,621	50,00	131
4	7212030022700	Sudor	h-om	0,395	84,97	34
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,509	84,97	638
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	50,00	16
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,595	94,60	56
8	9312040019600	Sapator	h-om	1,500	50,00	75
Total manopera						10 411

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,125	50,00	6
2	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002	36 300,00	87
3	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	50 000,00	9
4	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	20 000,00	0
5	101-1745	Benzina solvent	t	0,003	20 000,00	55
6	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	20 000,00	0
7	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,629	3,00	2
8	110-0181	Bratari "CФ"	buc	8,166	10,00	82
9	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	50,00	0
10	110-9126	Placi metalice	buc	0,600	50,00	30
11	1109091	Dibluri	buc	0,000	50,00	0
12	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,001	1 500,00	1
13	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,340	180,00	61
14	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,370	208,00	77
15	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,208	21,00	4
16	201-9251	Suporti	kg	0,000	50,00	0
17	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	200,00	0
18	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	30 000,00	0
19	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	6
20	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,042	15,00	1
21	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,499	50,00	25
22	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,073	37,00	3
23	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,104	14,00	1
24	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,146	1,00	0
25	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	136,500	1,00	137
26	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,513	200,00	103
27	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,624	2,00	1
28	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,147	50,00	7
29	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,322	13,00	4
30	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	32,200	25,00	805
31	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	7,320	25,00	183
32	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,198	36,00	7
33	4011106202741	Energie electrica	kw	0,316	2,00	1
34	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,145	19,00	3

35	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	50,00	0
36	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	30,25	0
37	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	50 000,00	0
38	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,000	150,00	0
39	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	50 000,00	0
40	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,001	5 000,00	3
41	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	1,186	50,00	59
42	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,858	20,00	57
43	Material	Banda de inox F2007	m	150,000	6,00	900
44	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m	10,000	25,00	250
45	Material	Cablu SIP5 3*35mm2	m	1 350,000	28,00	37 800
46	Material	Cablu VVGng 3*6mm	m	46,000	37,08	1 706
47	Material	Cablu VVGng 4*6mm	m	3,000	50,75	152
48	Material	Cirlig de sustinire KG	buc	24,000	6,25	150
49	Material	Clama pentru banda F 2007	buc	150,000	1,67	251
50	Material	Clema de ancora ZAB 4x35 mm2	buc	30,000	20,00	600
51	Material	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 /4-50	buc	6,000	20,00	120
52	Material	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	180,000	12,49	2 248
53	Material	Clema de suport RA-25	buc	25,000	15,50	388
54	Material	Clema PS 1-1	buc	47,000	15,00	705
55	Material	Clema Vago	buc	90,000	2,50	225
56	Material	Consola de ancora AI CA 1500	buc	18,000	24,17	435
57	Material	Stilp SB-10.5	buc	4,000	3 900,00	15 600
58	Material	Stilp SB-9.5	buc	2,000	2 500,00	5 000

Total materiale **68 348**

Utilaje

1	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,440	20,36	29
2	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	4,652	20,36	95
3	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	4,980	559,81	2 788
4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,440	50,89	73
5	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,009	50,89	0
6	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,300	20,36	6
7	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,029	508,92	15
8	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	40,410	101,78	4 113
9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125	50,89	6
10	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	9,012	20,36	183

Total utilaje **7 309**

Total		86 068
Asigurari sociale	24,000%	2 499
Total		88 566
Cheltuieli de transport	8,000%	5 468
Total		94 034
Cheltuieli pentru depozitare	1,200%	820
Total		94 854
Cheltuieli de regie	14,500%	13 754
Total		108 608
Beneficiu de deviz	5,000%	5 430

TOTAL Deviz fara TVA **114 039**

Obiect: PT 208D

Deviz: 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
1	07137010011510	Electromontator	h-om	16,740	94,60	1 584
2	1	Muncitor	h-om	182,346	50,00	9 117
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,250	84,97	956
Total manopera						11 657
Materiale						
1	010108131	Sîrmă din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, d.3,0mm	kg	0,054	16,00	1
2	010108651	Role de plumb, marca "C1", gros. 1,0 mm	kg	1,080	350,00	378
3	010117861	Lac de bitum "BT-123"	kg	0,081	27,00	2
4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	4,943	12,00	59
5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	10,720	6,00	64
6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,098	75,00	7
7	05001000100104	Cablu de marca și secțiunea necesară	m	141,750	4,00	567
8	05009031	Scoabe	10 buc	2,500	5,00	13
9	050090611	Fisa de izolație	buc	2,220	30,00	67
10	05009062	Papuci de cablu	buc	42,700	7,00	299
11	05009101	Butoane de montare	1000 buc	0,011	95,00	1
12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,147	10,00	1
13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,007	10,00	0
14	05009623	Bandă "K226"	100 m	0,014	6,00	0
15	05220079	Aliaje de staniu-plumb puțin de stibiu de marca "ПООСy61-0,5"	kg	0,675	166,00	112
16	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,042	19,00	1
17	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	30 000,00	8
18	1010115	Suruburi, cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	53 170,00	2
19	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	0
20	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,000	14 000,00	0
21	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,027	5 000,00	137
22	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,043	8 974,00	390
23	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,005	10 845,00	56
24	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	30 000,00	4
25	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	1 500,00	2
26	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,079	36,00	39
27	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,007	150,00	1
28	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	50,00	2
29	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,720	3,00	32
30	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,042	30,00	1
31	1019852	Vopsea	kg	22,774	19,00	433
32	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,000	50,00	50
33	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,007	20 000,00	140
34	2222222222992	Materiale marunte (apa, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,000	0,00	1
35	3120215537204	Soclu pentru sigurante LF-25 A (legaturi fata)	buc	45,000	2,00	90
36	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,031	20,00	1
37	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,080	50,00	4
38	5009070	Racordari	10 buc	0,100	50,00	5
39	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	7,500	5,00	38

40	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005	10,00	0
41	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,116	75,00	9
42	Material	Bara pen + sina/ set	buc	1,000	50,00	50
43	Material	Cablu AVVG ng 2*4	m	135,000	4,00	540
44	Material	Cablu AVVGng 2*25mm	m	10,000	25,00	250
45	Material	Clipse de cablu	buc	15,000	15,00	225
46	Material	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KCI lungimea bratului peste 508mm cu mecanism de reglare pe ungiuri	buc	45,000	70,00	3 150
47	Material	Furtun metalic , diametru exterior 26mm	m	10,000	12,00	120
48	Material	Separator de sarcina VN-32IS	buc	1,000	45,00	45
49	Material	Siguranta fuzibila in=2A	buc	45,000	8,00	360
50	Material	Soclu pentru siguranta fuzibila	buc	45,000	30,00	1 350
Total materiale						9 105

Utilaje

1	0021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic(cu excepția conductelor principale) 10t	h-ut	0,527	213,75	113
2	00302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,050	5,09	21
3	00304081	Cabestane electrice, cu forța de tracțiune 156,96(16)kN(t)	h-ut	4,050	15,27	62
4	0400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,527	203,57	107
5	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	20,36	4
6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,097	213,75	234
7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	59,850	101,78	6 092
8	31051	Turnuri telescopice pe automobil, inaltime pina la 30-35 m, tonaj 350 kg	h-ut	1,370	101,78	139
9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,280	20,36	6
10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,444	20,36	9
11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,097	203,57	223
12	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,802	5,09	24
13	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,18	2
Total utilaje						7 037

Total						27 798
Asigurari sociale			24,000%			2 798
Total						30 596
Cheltuieli de transport			8,000%			728
Total						31 324
Cheltuieli pentru depozitare			1,200%			109
Total						31 434
Cheltuieli de regie			76,000%			8 859
Total						40 293
Beneficiu de deviz			5,000%			2 015
TOTAL Deviz fara TVA						42 307

Obiect: PT 208D

Deviz: 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0

Materiale						
1	Material	Contactori KMI -25A 220V IEK	buc	1,000	107,50	108
2	Material	Contor electronic monofazat 1 F 5(40)A, 220V	buc	1,000	263,00	263
3	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W	buc	45,000	200,00	9 000
4	Material	Corpuri de iluminat stradal LED 30W rezerva de predat in depozit la beneficiar	buc	2,000	200,00	400
5	Material	Descarcator OPS 1P 20KA 400V	buc	1,000	96,00	96
6	Material	Dulap de evidenta BZUM -TF-01-25 1 contur	buc	1,000	775,00	775
7	Material	Intrerupator automat BA 32/2P/40A	buc	2,000	45,00	90
8	Material	Intrerupator automat BA 47-29 B10/1P	buc	1,000	22,00	22
9	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25	buc	1,000	22,00	22
10	Material	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C32	buc	1,000	23,00	23
11	Material	Panou de comanda a iluminatului exterior METALIC SPH-12 CU IP54	buc	1,000	275,00	275
12	Material	Taimer TAE-15 16A 230V	buc	1,000	190,00	190
Total materiale						11 264

Utilaje						
Total utilaje						0
Total						11 264
Cheltuieli pentru depozitare				1,200%		135
TOTAL Deviz fara TVA						11 399

Obiect: PT 208D
Deviz: 4. Incercari cu punerea in functiune si aprobarea obiectului de ANRE , furnizorul de energie electrica

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
1	7137010011510	Electromontor	h-om	0,720	94,60	68
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,220	84,97	3 333
Total manopera						3 401

Materiale						
1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,500	59,00	89
2	3120275206180	Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp	buc	0,005	20,00	0
3	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,500	35,00	18
4	3130134828996	Conductor VLPY 50 mmp	m	0,030	35,00	1
Total materiale						107

Utilaje						
1	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	3,050	101,78	310
Total utilaje						310

Total						3 818
Asigurari sociale				24,000%		816
Total						4 634
Cheltuieli de regie				76,000%		2 584
Total						7 219
Beneficiu de deviz				5,000%		361
TOTAL Deviz fara TVA						7 580

Total						799 500
TVA				20%		159 900
TOTAL Deviz						959 400

Intocmit: Gheorghiță Andrei administrator
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;