



S.C. "ELLVICA" S.R.L.  
Cod Fiscal: 1004611003770  
Secieru Alexandr  
+373 78 58 06 05  
freesunofmoldova@gmail.com

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Centrală fotovoltaică 200 kW**
2. Numărul și data contractului **nr. 27/23 din 01/04/2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **S.C. "DOKSANCOM" S.R.L.**
4. Adresa beneficiarului **UTA Gagauzia, s.Tomai, Promislennaea, 2**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **a) antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului)  | <b><u>3 296 000,00 MDL</u></b>                            | <b><u>186 000,00 USD</u></b>             |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b><u>3 296 000,00 MDL</u></b>                            | <b><u>186 000,00 USD</u></b>             |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **3 (trei)**
  - b) efectiv realizată **3 (trei)**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces-verbal din 27.06.24**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Alexandr Secieru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "ELLVICA" S.R.L.

Adresa: MD-3801, str.Alexandr Pușkin, 24, ap.(of.) 16, mun.Comrat, UTA Găgăuzia

Data: 21.03.2025



## Republica Moldova

### Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE

str. Pușkin, nr. 52/A, MD-2005, Chișinău, tel: 022 823 955, [anre@anre.md](mailto:anre@anre.md), <http://www.anre.md>

#### ACT DE CORESPUNDERE

a instalației electrice de utilizare noi/reconstruite, sistemului de distribuție închis,  
centralei electrice și pentru transmiterea cu titlu gratuit a instalațiilor electrice

1. Proprietarul SRL „DOKSANCOM, UTA Găgăuzia, s. Tomai, str. Industrială 2,  
c/f: 1005611005531

denumirea, adresa juridică, tel., IDNO, e-mail

Centrala electrică fotovoltaică, UTA Găgăuzia, s. Tomai, str. Industrială 2

destinația instalației; adresa locului de consum

2. Reprezentantul proprietarului Igor ACBAS

funcția, numele, prenumele

3. Proiectul instalației electrice de racordare este elaborat de \_\_\_\_\_

denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonării

4. Proiectul instalației electrice de utilizare/centralei electrice este elaborat de ÎM „Servicii în construcții a Consiliul Raional Orhei”, proiectant Vacarciuc Ovidiu, certificat nr. 0888, seria P-2022, domeniile 7 a, b. Aviz de verificare proiectului nr. 108 din 05.2023, verificator de proiecte Bugaevski Veaceslav, certificat nr. 094, domeniile C 4, 5, 6a., proiectul coordonat cu ÎCS „Premier Energy Distribution” SA la data de 28.05.2023. Proiect 37/02.05.2023 Rezistența, este elaborat de ÎM „Servicii în construcții a Consiliul Raional Orhei”, proiectant Rașcu Maria, certificat seria P-2022, nr. 0820 B.1.2.7; Raport de verificare proiectului nr. 29 din 06.06.2023, verificator de proiecte Boiciuc Ion, domeniile 4. a, b

denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonării

5. Executantul instalației electrice de racordare este \_\_\_\_\_

persoană fizică/ agent economic

electricianul autorizat \_\_\_\_\_ nr. autorizației \_\_\_\_\_ valabilă până la \_\_\_\_\_  
numele, prenumele

Declarația electricianului autorizat \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

6. Executantul instalației electrice de utilizare/centralei electrice este SRL „Elvica” mun. Comrat,  
str. Pușchin, 24, ap.(of.) 16

persoană fizică/ agent economic

electricianul autorizat Tabureanu Ștefan nr. autorizației 3066 valabilă până la 28 ianuarie 2024  
numele, prenumele

Declarația electricianului autorizat D39Tabureanu06Co din 06.06.2023

7. Parametrii instalației electrice \_\_\_\_\_

a. Linii electrice aeriene 10 kV - Tipul \_\_\_\_\_; Tensiunea \_\_\_\_\_ kV; Puterea proiectată \_\_\_\_\_ kW; Lungimea \_\_\_\_\_ km; Marca conductoarelor \_\_\_\_\_ și S, - \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup>; Marca stâlpilor \_\_\_\_\_ și nr. de stâlpi \_\_\_\_\_; Intersecții cu alte comunicații \_\_\_\_\_; Suspendarea comună cu LEA \_\_\_\_\_; Pierderi de tensiune (conform proiectului) \_\_\_\_\_, V.

b. Linii electrice în cablu 10 kV - Tipul \_\_\_\_\_; Tensiunea \_\_\_\_\_ kV; Puterea proiectată \_\_\_\_\_ kW; Modul de amplasare \_\_\_\_\_; Lungimea \_\_\_\_\_ km; S, - \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup>; Intersecții cu alte comunicații \_\_\_\_\_; Pierderi de tensiune (conform proiectului) \_\_\_\_\_, V

Posturi de Transformatoare - Tipul \_\_\_\_\_; Nr/Puterea transformator de forță \_\_\_\_\_ kVA; Tensiunea \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ kV; Schema conectării înfășurărilor \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_; Aparat de protecție U=10 kV, tip \_\_\_\_\_, I<sub>nom</sub> \_\_\_\_\_

A; R prizei pământ \_\_\_\_\_ Ω; R izolație transformator \_\_\_\_\_ Ω; Sistemul de răcire al transformatorului \_\_\_\_\_.





- d. Instalații de compensare a puterii reactive: Tipul instalației \_\_\_\_; Tensiunea în punctul de racordare \_\_\_\_ kV; Puterea proiectată \_\_\_\_ kVAr; Numărul de faze \_\_\_\_; Numărul de trepte de reglare \_\_\_\_; Curentul maxim de lucru  $I_{\max}$  \_\_\_\_ A; Diapazonul de reglare a valorii factorului de putere  $\cos\varphi$  \_\_\_\_;
- e. Generatoare electrice autonome: Tip generator \_\_\_\_; Nr./Puterea \_\_\_\_ kVA; Numărul de faze \_\_\_\_; Tensiunea \_\_\_\_ kV; Tip aparat de protecție \_\_\_\_;  $I_{\text{nom}}$  \_\_\_\_ A; Tip întreruptor basculant \_\_\_\_;  $I_{\text{nom}}$  \_\_\_\_ A.
- f. Centrale electrice solare PV: Tip module SP550HM6-72L; Nr./Puterea 78/0,55 kW; Tip invertor Sofar-36KTL-G3;  $I_{\max}$  3x40 A; Tensiunea 180-1000 V; Tip aparat de protecție curent continuu integrat în Sofar-36KTL-G3; Numărul de faze 3.  
Centrale electrice solare PV: Tip module SP550HM6-72L; Nr./Puterea 96/0,55 kW; Tip invertor Sofar-36KTL-G3;  $I_{\max}$  3x40 A; Tensiunea 180-1000 V; Tip aparat de protecție curent continuu integrat în Sofar-36KTL-G3; Numărul de faze 3.  
Centrale electrice solare PV: Tip module SP550HM6-72L; Nr./Puterea 190/0,55 kW; Tip invertor Sofar-80KTL-G3;  $I_{\max}$  6x40 A; Tensiunea 180-1000 V; Tip aparat de protecție curent continuu integrat în Sofar-80KTL-G3; Numărul de faze 3.  
 Data producerii utilaj: invertor - 2022; module fotovoltaice - 2022.  
 Modulele fotovoltaice sunt amenajate pe acoperișul clădirilor.
- g. Centrale electrice eoliene: Tip instalație \_\_\_\_; Nr./Puterea \_\_\_\_ kW; Tip generator \_\_\_\_; Tensiunea \_\_\_\_ kV; Tip aparat de protecție curent continuu \_\_\_\_;  $I_{\text{nom}}$  \_\_\_\_ A; Numărul de faze \_\_\_\_.
- h. Centrale electrice hidroelectrice: Tip instalație \_\_\_\_; Nr./Puterea \_\_\_\_ kW; Tip generator \_\_\_\_; Tensiunea \_\_\_\_ kV; Tip aparat de protecție curent continuu \_\_\_\_;  $I_{\text{nom}}$  \_\_\_\_ A; Numărul de faze \_\_\_\_.
- i. Centrale de cogenerare pe biogaz: Tip instalație de ardere \_\_\_\_; Nr./Puterea \_\_\_\_ kW; Tip generator \_\_\_\_; Tensiunea \_\_\_\_ kV; Tip aparat de protecție curent continuu \_\_\_\_;  $I_{\text{nom}}$  \_\_\_\_ A; Numărul de faze \_\_\_\_.
- j. Centrale de cogenerare pe biomasă solidă: Tip cazan \_\_\_\_; Nr./Puterea \_\_\_\_ kW; Tip turbină \_\_\_\_; Tip generator \_\_\_\_; Tensiunea \_\_\_\_ kV; Tip aparat de protecție curent continuu \_\_\_\_;  $I_{\text{nom}}$  \_\_\_\_ A; Numărul de faze \_\_\_\_.

## 8. Componenta sarcinii

se enumeră principalele receptoare electrice cu indicarea puterii lor nominale, inclusiv receptoarele de categoria I și II, kW

## 9. Au fost prezentate următoarele documente tehnice:

- a. Avizul de racordare nr. G30602023030001 din „20” martie 2023, emis de către ÎCS „Premier Energy Distribution, SA pentru  $P_{\text{aprobată de generare}} = \underline{200 \text{ kW}}$ ;  $I_{\text{sc}} = \underline{2075 \text{ A}}$ ;  $U = \underline{0,38 \text{ kV}}$ . Punctul de racordare este stabilit la bornele transformatorului de forță a PT 328/250 kVA.
- b. Raportul tehnic nr. 37 din 06 iunie 2023 cu privire la efectuarea măsurărilor și încercărilor de reglare-recepție și profilactice și procesele verbale (PV) ale acestuia:
- PV nr. 37-01 din 30 mai 2023 – Măsurarea rezistenței de izolație a aparatelor electrice, circuitelor secundare, cablurilor, rețelelor de iluminat cu tensiunea până la 1000 V;
  - PV nr. 37-02 din 30 mai 2023 – Măsurări a rezistenței prizei de pământ cu aparatul M416;
  - PV nr. 37-02-1 din 30 mai 2023 – Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile împământate;
  - PV nr. 37-02-2 din 30 mai 2023 – Verificarea continuității electrice dintre instalația legată la pământ și elementele instalației;
  - PV nr. 37-03-1 din 30 aprilie 2023 – Verificarea acționării protecției cu aparatul M417;

denumirea, numărul, data, procesele verbale

întocmite de către laboratorul electrotehnic SRL „Fachel-Filipenco”

autorizația nr. 36, valabilă până la 29 martie 2024, șeful laboratorului Tabureanu Ștefan.

Concluziile Raportului tehnic confirmă că, instalațiile electrice de racordare și utilizare corespund cerințelor documentelor normativ-tehnice.





- c. Alte documente prezentate, actul de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice, documentația de predare-primire, convenții de exploatare comună, contracte de deservire, pașapoarte a echipamentelor electrotehnice:
- Proiectul de execuție a centralei electrice, nr. 37/02.05.2023-EEF, elaborat de către ÎM „Servicii în Construcții” a Consiliului Raional Orhei;
  - Aviz de verificare nr. 108/05.2023 - verificator de proiecte 094 Bugaevski Veaceslav, domeniile C.4, 5, 6a;
  - Proiect 37/02.05.2023 Rezistența, elaborat de către ÎM „Servicii în construcții a Consiliul Raional Orhei”;
  - Raport de verificare nr. 29/06.06.23 - verificator de proiecte 141 Boiciuc Ion, domeniile 4.a, b;
  - Contract nr. 15 din 06.06.2023 pentru deservirea instalațiilor electrice, încheiat cu SRL „ELLVICA”;
  - Ordinul nr. 15 din 05.06.2023 cu privire la numirea persoanei responsabile de exploatarea instalațiilor electrice;
  - Act de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice;
  - Act inspectării vizuale a instalației de legare la pământ înainte de acoperire;
  - Act de transmitere a echipamentului montat pentru efectuarea lucrărilor de reglare-demarare;
  - Borderoul echipamentului electric montat;
  - Copia pașaportului invertorului Sofar-36KTL-G3, anul producerii 2022;
  - Copia pașaportului invertorului Sofar-80KTL-G3, anul producerii 2022;
  - Copia pașaportului modulelor fotovoltaice SP550HM6-72L, anul producerii 2022;
  - Lista mijloacelor de protecție;
  - Procesul verbal de încercare a mijloacelor de protecție nr. 4 din 06.02.2023, laboratorul electrotehnic SRL „ALVICTEH”, valabil până la 03.11.2023.

denumirea documentului, data

10. Persoana responsabilă de gospodăria electrică/exploatarea inofensivă a instalației electrice este: Hadji Ivan, desemnată conform ordinului/contract de deservire nr. 15 din 06.06.2023,  
nume, prenume

atestată la grupa de securitate electrică V, talonul de autorizare nr. 13 CO din 27.02.2023 eliberat de Serviciul Teritorial Comrat a ANRE.

denumirea Serviciului Teritorial

11. Date suplimentare:  $P_{\text{contractată/declarată}}$  152 kW,

|                                  |             |                     |                |         |                |                              |                     |
|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------|----------------|------------------------------|---------------------|
| Tip aparat de protecție:<br>BZUM |             | Înterupător automat |                |         |                | $I^{\text{sc}}$ , A = 1913   |                     |
| Siguranță fuzibilă:              |             | Inom, A             |                |         |                | Ifuz, A                      |                     |
| Înterupător automat:             | VA88-37/M6E | Inom, A             |                | 400     |                | Caracteristica de declanșare | M6E                 |
| Declanșator reglabil:            |             |                     |                | k=      |                |                              |                     |
| Termic                           | $I_n$       | A                   | $I_r =$        |         | $\times I_n =$ | A                            |                     |
| Electromagnetic                  | $I_n$       | A                   | $I_{sd} =$     |         | $\times I_r =$ | A                            |                     |
|                                  |             |                     | sau $I_{sd} =$ |         | $\times I_n =$ | A                            |                     |
| Electronic                       | $I_n$       | 400                 | A              | $I_r =$ | 0.85           | $\times I_n = 340$           | A t act.reg= s      |
|                                  |             |                     |                | $I_m =$ | 4              | $\times I_r = 1360$          | A t act.reg= <0.1 s |
|                                  |             |                     |                | $I_m =$ |                | $\times I_n =$               | A t act.reg≤ s      |

|                                               |             |                              |  |     |  |                              |     |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------|--|-----|--|------------------------------|-----|
| Tip aparat de protecție:<br><b>Invertor I</b> |             | Înterupător automat reglabil |  |     |  | $I^{\text{sc}}$ , A = 1528   |     |
| Siguranță fuzibilă:                           |             | Inom, A                      |  |     |  | Ifuz, A                      |     |
| Înterupător automat:                          | VA88-35/M6E | Inom, A                      |  | 160 |  | Caracteristica de declanșare | M6E |



|                       |                |     |   |                       |     |                        |   |                   |
|-----------------------|----------------|-----|---|-----------------------|-----|------------------------|---|-------------------|
| Declanșator reglabil: |                |     |   | k=                    |     |                        |   |                   |
| Termic                | I <sub>n</sub> |     | A | I <sub>r</sub> =      |     | × I <sub>n</sub> =     | A |                   |
| Electromagnetic       | I <sub>n</sub> |     | A | I <sub>sd</sub> =     |     | × I <sub>r</sub> =     | A |                   |
|                       |                |     |   | sau I <sub>sd</sub> = |     | × I <sub>n</sub> =     | A |                   |
| Electronic            | I <sub>n</sub> | 160 | A | I <sub>r</sub> =      | --- | × I <sub>n</sub> = 75  | A | t act.reg= s      |
|                       |                |     |   | I <sub>m</sub> =      | 6   | × I <sub>r</sub> = 450 | A | t act.reg= <0,1 s |
|                       |                |     |   | I <sub>m</sub> =      |     | × I <sub>n</sub> =     | A | t act.reg≤ s      |

|                                                |                              |         |   |                                        |                              |                        |     |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------|---|----------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-------------------|
| Tip aparat de protecție:<br><b>Invertor II</b> | Înterupător automat reglabil |         |   | I <sup>1</sup> <sub>sc</sub> , A = 990 |                              |                        |     |                   |
| Siguranță fuzibilă:                            |                              | Inom, A |   |                                        | Ifuz, A                      |                        |     |                   |
| Înterupător automat:                           | VA88-35/M6E                  | Inom, A |   | 160                                    | Caracteristica de declanșare |                        | M6E |                   |
| Declanșator reglabil:                          |                              |         |   | k=                                     |                              |                        |     |                   |
| Termic                                         | I <sub>n</sub>               |         | A | I <sub>r</sub> =                       |                              | × I <sub>n</sub> =     | A   |                   |
| Electromagnetic                                | I <sub>n</sub>               |         | A | I <sub>sd</sub> =                      |                              | × I <sub>r</sub> =     | A   |                   |
|                                                |                              |         |   | sau I <sub>sd</sub> =                  |                              | × I <sub>n</sub> =     | A   |                   |
| Electronic                                     | I <sub>n</sub>               | 160     | A | I <sub>r</sub> =                       | ---                          | × I <sub>n</sub> = 75  | A   | t act.reg= s      |
|                                                |                              |         |   | I <sub>m</sub> =                       | 6                            | × I <sub>r</sub> = 450 | A   | t act.reg= <0,1 s |
|                                                |                              |         |   | I <sub>m</sub> =                       |                              | × I <sub>n</sub> =     | A   | t act.reg≤ s      |

|                                                 |                              |         |   |                                        |                              |                        |     |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------|---|----------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-------------------|
| Tip aparat de protecție:<br><b>Invertor III</b> | Înterupător automat reglabil |         |   | I <sup>1</sup> <sub>sc</sub> , A = 987 |                              |                        |     |                   |
| Siguranță fuzibilă:                             |                              | Inom, A |   |                                        | Ifuz, A                      |                        |     |                   |
| Înterupător automat:                            | VA88-33/M6E                  | Inom, A |   | 160                                    | Caracteristica de declanșare |                        | M6E |                   |
| Declanșator reglabil:                           |                              |         |   | k=                                     |                              |                        |     |                   |
| Termic                                          | I <sub>n</sub>               |         | A | I <sub>r</sub> =                       |                              | × I <sub>n</sub> =     | A   |                   |
| Electromagnetic                                 | I <sub>n</sub>               |         | A | I <sub>sd</sub> =                      |                              | × I <sub>r</sub> =     | A   |                   |
|                                                 |                              |         |   | sau I <sub>sd</sub> =                  |                              | × I <sub>n</sub> =     | A   |                   |
| Electronic                                      | I <sub>n</sub>               | 160     | A | I <sub>r</sub> =                       | ---                          | × I <sub>n</sub> = 140 | A   | t act.reg= s      |
|                                                 |                              |         |   | I <sub>m</sub> =                       | 6                            | × I <sub>r</sub> = 560 | A   | t act.reg= <0,1 s |
|                                                 |                              |         |   | I <sub>m</sub> =                       |                              | × I <sub>n</sub> =     | A   | t act.reg≤ s      |

### Concluzii:

Instalația electrică corespunde cerințelor documentelor normativ-tehnice.

în cazul admiterii pe etape/provizoriu se va menționa despre aceasta

Șef ST Comrat

Leonid Barladean

inspector superior / inspector Serviciu Teritorial numele, prenumele

semnătura

Inspector superior ST Comrat Tatiana Racovcena /

Șef Serviciu Teritorial/ inspector superior / inspector Serviciu Teritorial numele, prenumele semnătura

Actul este înregistrat la ANRE cu nr. 413 din 27.06.2023

Notă. Actul se perfectează în două exemplare: 1 – se emite consumatorului final; 2 – se păstrează la ANRE.





Antreprenor S.C. "ELLVICA" S.R.L.  
(denumirea )

Investitor S.C. "DOKSANCOM" S.R.L.  
(denumirea )

Obiect **Centrala fotovoltaică din s.Tomai,  
Promislennaca, 2, UTA Gagauzia**



Valoarea lucrarilor executate **3 296 000,00 Lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe 27 iunie 2023

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                              | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                    |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                                  | buc    | 12,0000   | 94,440<br>60,320                 | 1 133,280<br>723,840                              |
| 2       | 08-02-367-9  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 0,1300    | 7 769,777<br>3 534,177           | 1 010,071<br>459,443                              |
| 3       |              | Conductoare electrice izolate autoportante СИП2А-3х70+1х70                                                                                                     | m      | 130,0000  | 120,000<br>0,000                 | 15 600,000<br>0,000                               |
| 4       |              | Clema de ancorare JBGB-25-35/1000 (PA 1000)                                                                                                                    | buc    | 6,0000    | 56,250<br>0,000                  | 337,500<br>0,000                                  |
| 5       |              | Clema de ancorare JBGA-70-95/2000 (PA 2000)                                                                                                                    | buc    | 4,0000    | 127,500<br>0,000                 | 510,000<br>0,000                                  |
| 6       |              | Suport de ancorare JBEC-X1 (CA-1500, KAM-1500)                                                                                                                 | buc    | 1,0000    | 45,000<br>0,000                  | 45,000<br>0,000                                   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                            | 4     | 5          | 6                           | 7                             |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 7  |             | Banda inox Plamen P80-09-05                                                                                                                  | m     | 10,0000    | <u>13,000</u><br>0,000      | <u>130,000</u><br>0,000       |
| 8  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                  | buc   | 3,0000     | <u>163,481</u><br>61,620    | <u>490,443</u><br>184,860     |
| 9  |             | Papuc de cablu (JG120-14)                                                                                                                    | buc   | 20,0000    | <u>48,000</u><br>0,000      | <u>960,000</u><br>0,000       |
| 10 |             | Papuc de cablu (JG95-12)                                                                                                                     | buc   | 4,0000     | <u>33,000</u><br>0,000      | <u>132,000</u><br>0,000       |
| 11 |             | Bara din cupru, 2000 x 25 x 3 mm (350 A)                                                                                                     | buc   | 1,0000     | <u>947,520</u><br>0,000     | <u>947,520</u><br>0,000       |
| 12 |             | Bara din cupru, 2000 x 25 x 5 mm (370 A)                                                                                                     | buc   | 1,0000     | <u>137,240</u><br>0,000     | <u>137,240</u><br>0,000       |
| 13 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 21,0000    | <u>301,600</u><br>301,600   | <u>6 333,600</u><br>6 333,600 |
| 14 |             | Conducator din cupru H1Z2Z2-K 1x6                                                                                                            | m     | 2 100,0000 | <u>49,000</u><br>0,000      | <u>102 900,000</u><br>0,000   |
| 15 |             | Scoabe de metal p/u fixare cablu electric (48-50x1,5mm simpla)                                                                               | buc   | 15,0000    | <u>5,000</u><br>0,000       | <u>75,000</u><br>0,000        |
| 16 |             | Scoabe de metal p/u fixare cablu electric (48-50x1,5mm dubla)                                                                                | buc   | 35,0000    | <u>6,000</u><br>0,000       | <u>210,000</u><br>0,000       |
| 17 |             | Conector cablu, DC (MC4)                                                                                                                     | buc   | 50,0000    | <u>25,000</u><br>0,000      | <u>1 250,000</u><br>0,000     |
| 18 |             | Coliere cablu din nailon, negre (3,5 x 250 mm (50))                                                                                          | buc   | 13,0000    | <u>48,000</u><br>0,000      | <u>624,000</u><br>0,000       |
| 19 |             | Clema (IIC 2-2)                                                                                                                              | buc   | 2,0000     | <u>58,330</u><br>0,000      | <u>116,660</u><br>0,000       |
| 20 |             | Capac cablu capat terminal (IEK KI 16-150)                                                                                                   | buc   | 8,0000     | <u>14,160</u><br>0,000      | <u>113,280</u><br>0,000       |
| 21 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m                                                                      | 100 m | 0,9400     | <u>1 717,120</u><br>824,200 | <u>1 614,093</u><br>774,748   |

| 1  | 2            | 3                                                    | 4   | 5          | 6                  | 7                        |
|----|--------------|------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|--------------------------|
| 22 |              | Tub gofrat metalic, izolat, negru (d/D=42/45mm)      | m   | 25,0000    | 29,600<br>0,000    | 740,000<br>0,000         |
| 23 |              | Cablu-canal metalic zincat (Ardic 3000x100x50)       | m   | 39,0000    | 65,400<br>0,000    | 2 550,600<br>0,000       |
| 24 |              | Cablu-canal metalic zincat (Ardic 3000x50x50)        | m   | 30,0000    | 43,700<br>0,000    | 1 311,000<br>0,000       |
| 25 | 08-01-101-2  | Montarea invertor                                    | buc | 3,0000     | 348,950<br>291,200 | 1 046,850<br>873,600     |
| 26 | 11-04-008-04 | Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 364,0000   | 80,340<br>80,340   | 29 243,760<br>29 243,760 |
| 27 | 11-04-001-03 | Rama de montaj pentru panouri fotovoltaice           | buc | 364,0000   | 107,120<br>107,120 | 38 991,680<br>38 991,680 |
| 28 |              | Surub autofiletant M6.3 x 100                        | buc | 1 120,0000 | 3,750<br>0,000     | 4 200,000<br>0,000       |
| 29 |              | Surub autofiletant M6.3 x 32                         | buc | 200,0000   | 0,830<br>0,000     | 166,000<br>0,000         |
| 30 |              | Surub (clop) autofiletant 4,2 x 19                   | buc | 160,0000   | 0,830<br>0,000     | 132,800<br>0,000         |
| 31 |              | Bolt M10x3,5                                         | buc | 500,0000   | 1,630<br>0,000     | 815,000<br>0,000         |
| 32 |              | Piulita M10                                          | buc | 500,0000   | 1,660<br>0,000     | 830,000<br>0,000         |
| 33 |              | Grover M10                                           | buc | 500,0000   | 1,000<br>0,000     | 500,000<br>0,000         |
| 34 |              | Saiba M10                                            | buc | 1 000,0000 | 2,120<br>0,000     | 2 120,000<br>0,000       |
| 35 |              | Bolt M6x2,5                                          | buc | 700,0000   | 1,490<br>0,000     | 1 043,000<br>0,000       |
| 36 |              | Piulita M6                                           | buc | 700,0000   | 0,500<br>0,000     | 350,000<br>0,000         |
| 37 |              | Grover M6                                            | buc | 700,0000   | 0,250<br>0,000     | 175,000<br>0,000         |
| 38 |              | Saiba M6                                             | buc | 700,0000   | 0,750<br>0,000     | 525,000<br>0,000         |
| 39 |              | Profil metalic triunghiular (aluminiu), 4200 mm      | buc | 51,0000    | 576,160<br>0,000   | 29 384,160<br>0,000      |
| 40 |              | Profil metalic de sustinere (aluminiu), 4200 mm      | buc | 175,0000   | 448,160<br>0,000   | 78 428,000<br>0,000      |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6                                    | 7                                         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |                                      |                                           |
| 41 |         | Clema rapida de mijloc 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 608,0000 | <div>10,000</div> <div>0,000</div>   | <div>6 080,000</div> <div>0,000</div>     |
| 42 |         | Clema rapida de capat 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 168,0000 | <div>20,000</div> <div>0,000</div>   | <div>3 360,000</div> <div>0,000</div>     |
| 43 | RpEB05B | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm ( Устройство заземления с помощью стального провода, соединенного с землей или с нулем электрооборудования, стальной арматуры OB 37 д=8-16 мм, уложенной на глубину до 60 см, включая земляные работы<br>Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m    | 32,0000  | <div>240,885</div> <div>91,000</div> | <div>7 708,312</div> <div>2 912,000</div> |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei  |          |                                      | 344 370,849                               |
|    |         | Fondul social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 % |          |                                      | 19 319,407                                |
|    |         | Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 %  |          |                                      | 18 389,999                                |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                                      | 382 080,255                               |
|    |         | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76 % |          |                                      | 61 178,124                                |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |                                      | 443 258,379                               |
|    |         | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 %  |          |                                      | 26 595,502                                |
|    |         | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                                      | 469 853,881<br>80 497,531                 |
|    |         | 2. Utilaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                                      |                                           |
| 44 |         | Transformatoare de curent T-0,66 400/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000   | <div>570,000</div> <div>0,000</div>  | <div>1 710,000</div> <div>0,000</div>     |
| 45 |         | Intrerupator automat, BA88-37/M6E-400H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000   | 4 565,000                            | 4 565,000                                 |

| 1  | 2 | 3                                                             | 4   | 5        | 6                    | 7                      |
|----|---|---------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|------------------------|
|    |   | In=400A                                                       |     |          | 0,000                | 0,000                  |
| 46 |   | Intrerupator automat,<br>BA88-35/M6E-250H<br>In=250A          | buc | 2,0000   | 3 480,000<br>0,000   | 6 960,000<br>0,000     |
| 47 |   | Intrerupator automat,<br>BA88-33/M6E-160H<br>In=160A          | buc | 3,0000   | 3 250,000<br>0,000   | 9 750,000<br>0,000     |
| 48 |   | Intrerupator de sarcina,<br>GL-250 3P In=250A                 | buc | 1,0000   | 800,000<br>0,000     | 800,000<br>0,000       |
| 49 |   | Limitatoare supratensiune,<br>TRS B60 3P                      | buc | 1,0000   | 431,380<br>0,000     | 431,380<br>0,000       |
| 50 |   | Limitatoare supratensiune,<br>TRS C40 3P                      | buc | 1,0000   | 765,000<br>0,000     | 765,000<br>0,000       |
| 51 |   | Cofret ABS aplicabil cu<br>contrapanu 600x800x260,<br>IP65    | buc | 1,0000   | 1 827,500<br>0,000   | 1 827,500<br>0,000     |
| 52 |   | Cofret ABS aplicabil cu<br>contrapanu 500x700x250,<br>IP65    | buc | 1,0000   | 1 190,000<br>0,000   | 1 190,000<br>0,000     |
| 53 |   | Cofret ABS aplicabil cu<br>contrapanu 400x600x200,<br>IP65    | buc | 1,0000   | 769,370<br>0,000     | 769,370<br>0,000       |
| 54 |   | Invertor SOFAR<br>80KTLX-G3                                   | buc | 1,0000   | 110 733,330<br>0,000 | 110 733,330<br>0,000   |
| 55 |   | Invertor SOFAR<br>36KTLC-G3                                   | buc | 2,0000   | 60 356,660<br>0,000  | 120 713,320<br>0,000   |
| 56 |   | Panouri solare mono-<br>cristaline SOLET<br>SP550HM6-55L 550W | buc | 364,0000 | 5 494,317<br>0,000   | 1 999 931,242<br>0,000 |
|    |   | <i>Total</i>                                                  | Lei |          |                      | 2 260 146,142          |
|    |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                    |     |          |                      | <b>2 260 146,142</b>   |

|  |  |                              |                |              |
|--|--|------------------------------|----------------|--------------|
|  |  | Total                        | Lei            | 2 730 000,02 |
|  |  | Echipament electric de forta | 8333,33<br>Lei | 8 333,33     |
|  |  | Rezistenta si stabilitate    | 4166,66<br>Lei | 4 166,66     |
|  |  | Darea in exploatare          | 4166,66<br>Lei | 4 166,66     |



| 1 | 2 | 3                                                | 4    | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|--------------------------------------------------|------|---|---|---------------------|
|   |   | Total                                            |      |   |   | 2 746 666,67        |
|   |   | TVA                                              | 20 % |   |   | 549 333,33          |
|   |   |                                                  |      |   |   | <b>3 296 000,00</b> |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>80 497,53</b>    |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**S.C. "ELLVICA" S.R.L.**

**S.C. "DOKSANCOM" S.R.L.**

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)







S.C. «ELLVICA» S.R.L.  
Cod Fiscal: 1004611003770  
Secrieru Alexandr  
+373 78 58 06 05  
[freesunofmoldova@gmail.com](mailto:freesunofmoldova@gmail.com)







S.C. «ELLVICA» S.R.L.  
Cod Fiscal: 1004611003770  
Secrieru Alexandr  
+373 78 58 06 05  
[freesunofmoldova@gmail.com](mailto:freesunofmoldova@gmail.com)







S.C. «ELLVICA» S.R.L.  
Cod Fiscal: 1004611003770  
Secrieru Alexandr  
+373 78 58 06 05  
[freesunofmoldova@gmail.com](mailto:freesunofmoldova@gmail.com)

