



A C H I Z I Ţ I I

prin licitație deschisă

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ NR. 200 AP

12 iulie 2024

mun. Chișinău

Furnizorul de lucrări - Antreprenor	Autoritatea contractantă - Beneficiar
GABIROSEBI SRL, înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice cu nr.1009602001227 reprezentată prin ROTARU VEACESLAV, care acționează în baza Statutului, denumit(a) în continuare "Antreprenor" pe de o parte,	Î.S. "Fabrica de Sticlă din Chișinău", înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice cu nr.1002600008924, reprezentată prin Administratorul Ion COVRIG, care acționează în baza statutului, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele condiții:
a. **Achiziționarea lucrărilor de reparația a silozurilor**, denumite în continuare "**Lucrare(-ri)**" în cadrul procedurii de achiziție prin licitație deschisă nr.136/LD-2024 din 28.06.2024, în baza procesului verbal nr.2/136 LD-2024 al ședinței grupului de lucru din 03.07.2024

Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- 1) Oferta de preț
 - 2) Specificația/devizul;
 - 3) *Formele F3, F5 și F7 pentru un lot întreg – Anexa nr. 1 la prezentul contract.*
- b. Prezentul contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează să fie efectuate de Beneficiar, Executorul se obligă prin prezentă să livreze Beneficiarului lucrările și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Executorului, în calitate de contravaloare a livrării lucrărilor, precum și înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Prin prezentul Contract, Antreprenorul se obligă la solicitarea Beneficiarului să execute pe risc propriu și cu forțe proprii lucrări conform devizelor locale indicate la Anexa nr. 1 parte integrantă a prezentului Contract, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrarea și să plătească prețul convenit.
- 1.2. Condițiile lucrărilor solicitate de către Beneficiar, vor fi stabilite de către Părți prin semnarea Anexei nr. 1 la prezentul Contract, care vor include: tipul lucrărilor, parametrii lucrărilor, caracteristicile, cantitatea și prețul acestora.
- 1.3. Părțile au convenit că Antreprenorul va efectua lucrările specificate în p.1.1. din prezentul Contract folosind materialele Antreprenorului.
- 1.4. Părțile au negociat și au convenit precum că lucrările solicitate vor fi executate pentru Beneficiar, iar la finalizarea lucrărilor Antreprenorul va transfera în favoarea Beneficiarului dreptul de proprietate asupra Lucrării prin semnarea de către Părți a Actului de recepție (Proces-verbal de recepție).
- 1.5. Pregătirea locului pentru executarea lucrărilor și serviciul de demontare se va efectua de către "Beneficiar".

2. Termenele și condițiile de livrare

- 2.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este valabil până la executarea deplină a obligațiilor contractuale.
- 2.2. Părțile își pot exprima opțiunea privind prelungirea termenului prezentului Contract, cu o preavizare scrisă de cel puțin 5 (cinci) zile înainte.
- 2.3. Termenul de demarare și executare a lucrărilor este de până la 90 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

3. Condițiile de executare și recepționare a lucrărilor

- 3.1. Executarea lucrărilor se vor efectua în condițiile p. 1.2., 1.3. din prezentul Contract.
- 3.2. Antreprenorul va asigura conformitatea materialelor folosite cu cerințele tehnice și tehnologice adecvate în scopul obținerii lucrărilor calitative și conforme caracteristicilor specificate în *Anexa nr. 1* la prezentul Contract.
- 3.3. Lucrările executate de Antreprenor vor fi recepționate de către Beneficiar prin semnarea de către Părți a Actului de recepție a lucrărilor în baza devizelor locale corespunzătoare.
- 3.4. Recepționarea Lucrării îndeplinite se efectuează de către părți la sediul Beneficiarului.
- 3.5. După semnarea actului de recepție de către ambele părți, reclamațiile privind calitatea Lucrării pot fi înaintate în baza condițiilor de garanție.

4. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 4.1. Costul lucrărilor conform prezentului contract constituie **691 908,33 MDL** (șase sute nouăzeci și una de mii nouă sute opt, 33) , fără TVA, **830 289,99 MDL** (opt sute treizeci de mii două sute optzeci și nouă, 99), inclusiv TVA.
- 4.2. Pentru lucrările executate în condițiile prezentului Contract, Beneficiarul achită Antreprenorului costul lucrărilor timp de 30 de zile după prezentarea facturii fiscale semnate.
- 4.3. Retribuția pentru lucrările executate va fi achitată prin transferul mijloacelor bănești de către Beneficiar la contul bancar al Antreprenorului, în lei moldovenești.

5. Drepturile și obligațiile părților

- 5.1. În scopul executării corespunzătoare a clauzelor prezentului Contract, Părțile au convenit privind următoarele drepturi și obligații:
- 5.2. Antreprenorul este în drept:
 - a) să primească retribuiția pentru lucrările executate în condițiile și în termenii stabiliți de prezentul Contract;
 - b) să încaseze de pe seama Beneficiarului penalitățile calculate conform prezentului contract;
 - c) să execute și să transmită spre recepționare lucrările executate anticipat termenului stabilit în contract;
- 5.3. Antreprenorul este obligat:
 - a) să folosească propriul utilaj la îndeplinirea Lucrărilor;
 - b) să execute lucrările în termen de 60 zile din data semnării contractului, cu dreptul executării anticipate;
 - c) să-l informeze pe Beneficiar, la cererea acestuia, privind executarea Lucrărilor;
 - d) să-l înștiințeze la finisarea executării Lucrărilor pe Beneficiar despre pregătirea obiectului
 - e) spre recepționare;
 - f) să-i prezinte Beneficiarului materialele restante precum și alte documente pertinente obiectului de antrepriză și semnate pe parcursul sau în legătură cu executarea.
- 5.4. Beneficiarul este în drept:
 - a) să ceară de la Antreprenor Lucrările în conformitate cu condițiile și în termenii stabiliți de prezentul Contract;
 - b) să ceară de la Antreprenor să fie informat privind etapa de executare a Lucrărilor;

5.5. Beneficiarul este obligat:

- a) să asigure, pe perioada executării Lucrării paza materialelor, utilajului folosit de Antreprenor.
- b) să achite Antreprenorului retribuția pentru Lucrările executate și recepționate în termenul stabilit de prezentul contract;
- c) să-l înștiințeze pe Antreprenor despre efectuarea plății;
- d) să recepționeze lucrările, executate de Antreprenor în conformitate cu prevederile prezentului Contract;

6. Responsabilitatea părților

- 6.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor prezentului Contract.
- 6.2. În cazul încălcării de către Antreprenor a termenului de executare a lucrărilor, acesta va plăti Clientului o penalitate în mărime de 0,1% din valoarea lucrării pentru fiecare zi de întârziere, până la recepționarea efectivă a lucrărilor de Beneficiar. Nu se va considera încălcare dacă lucrarea a fost executată cu întârziere din cauza condițiilor ce nu depind direct de voința Antreprenorului.
- 6.3. Pentru încălcarea termenului de achitare a retribuției lucrărilor, în termenii specificați în prezentul Contract. Beneficiarul va achita Antreprenorului o penalitate în mărime de 0,1% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere până la achitarea efectivă.
- 6.4. Părțile, prin acord adițional la prezentul Contract, pot conveni privind scutirea privind achitarea penalităților, prelungirea termenelor de executare a obligațiilor asumate sau compensare.
- 6.5. Părțile vor fi exonerate de răspundere cât și de executarea obligațiilor conform clauzelor prezentului Contract ca rezultat al survenirii forței majore/impediment justificator. Partea care este pusă în imposibilitate de ași executa obligațiile conform clauzelor prezentului Contract ca rezultat al survenirii forței majore/impedimentului justificator va notifica în scris/scrisoare cealaltă parte despre aceasta.
- 6.6. Părțile de comun acord au convenit păstrarea confidențialității asupra informațiilor și/sau documentelor de care au făcut cunoștință în timpul executării prezentului Contract.
- 6.7. Părțile au convenit să se comporte cu bună credință și diligență la momentul nașterii, pe durata existenței, la momentul executării și stingerii obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

7. GARANȚIA ȘI CALITATEA

- 7.1. Termenul de garanție a lucrărilor conform prezentului contract constituie 5 (cinci) ani din momentul transmiterii obiectului antreprizei și semnării Actului de recepție de către părți.

8. TERMENUL DE VALABILITATE AL PREZENTULUI CONTRACT

- 8.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către părți și este valabil până la momentul executării lui depline și poate fi prelungit cu consimțământul expres al părților

9. MODIFICAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

- 9.1. Orice modificări și completări la prezentul Contract se vor perfecta în formă scrisă, se vor semna de către ambele Părți și vor constitui parte integrantă a prezentului Contract.

10. DISPOZIȚII FINALE

- 10.1. În cazul apariției a careva pretenții în legătură cu executarea prezentului Contract, Partea poate înainta pretenții celelalte Părți în formă scrisă.
- 10.2. Toate litigiile și divergențele, care pot apărea la executarea prezentului Contract, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care Părțile nu vor ajunge la o soluție amiabilă a litigiului / divergenței aceasta se va soluționa de către instanța de judecată competentă.
- 10.3. În cazul în care plata pentru Lucrarea executată și recepționată nu va fi făcută la timp, Antreprenorul își rezervă dreptul de a cesiona creanța unei persoane terțe doar cu notificarea în scris a Beneficiarului cu 10 (zece) zile în prealabil.

- 10.4. Presentul Contract este întocmit în limba română, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare din Parte, având aceiași putere juridică.
- 10.5. Acordurile adiționale întocmite în scris și semnate de ambele părți vor constitui parte integrantă a prezentului contract.

11. ANEXE LA PREZENTUL CONTRACT

- 11.1. La prezentul contract se anexează - *Anexa nr. 1 „Devizul local Nr. 1 formele F3, F5, F7”*, care constituie parte integrantă a Contractului.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Vânzătorul	Cumpărătorul
S.R.L. “GABIROSEBI”	Î.S. “Fabrica de Sticla din Chișinău”
Adresa: mun. Chișinău, str. C. Vârnav, 19/1, of.30	Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistriei, 20, MD-2037
c/f :1009602001227	Cod fiscal: 1002600008924
Banca: BC “Moldova-Agroindbank” SA C/b: AGRNMD2X885	Cod TVA: 7800028 Banca comercială „Victoriabank” S.A.
IBAN: MD34AG000000022514604204	Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, fil. nr.14
Mob: 0684 16 486	Cod IBAN: MD37VI000002224714279
TVA: 8100573	Cod Bancar: VICBMD2X446
e-mail: gabirosebi@gmail.com	Telefon: 060003737
	e-mail: office@glass.md; achizitie@glass.md
Semnăturile părților	
Director Rotaru Veaceslav Semnătura autorizată:	Ion COVRIG, administrator Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.



Reparația curentă a acoperișului la SMC - 2

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

Beneficiar: FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU Î.S.

Antreprenor: GABIROSEBI SRL

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 830 289,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de reparatie la sectia nr. 2						
1	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	3 147,90	11,80 2,20	37 159,39 6 925,38
2	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex EPP	m2	163,00	121,10 48,40	19 739,01 7 889,20
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex EKP	m2	3 147,90	125,95 48,40	396 481,94 152 358,36
4	CE24G	Montare Aerator Vertical	buc	18,00	470,00 275,00	8 460,00 4 950,00
5	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - bare de fixare	m	29,00	52,40 52,25	1 519,60 1 515,25
6	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - tabla parapet	m	188,30	162,44 68,75	30 587,83 12 945,63
7	CE19E3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere,	m	85,20	159,39 78,65	13 579,79 6 700,98

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m				
8	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	14,00	119,54 57,75	1 673,53 808,50
Total Lucrari de reparatie la sectia nr. 2						509 201,09
Incluziv salariu						194 093,30

Cheltuieli directe	lei	509 201,09
CAS	24,00 %	46 582,39
Total	100,00 +	555 783,48
Cheltuieli de transport	7,00 %	21 865,81
Total	100,00 +	577 649,29
Cheltuieli de regie	13,00 %	75 094,41
Total	100,00 +	652 743,70
Beneficiu	6,00 %	39 164,62
Total	100,00 +	691 908,32
TVA	20,00 %	138 381,66

Total deviz:
Incluziv salariu

830 289,99
194 093,30

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Reparația curentă a acoperișului la SMC - 2

Beneficiar: Î.I. Fabrica de Sticlă din Chișinău
Antreprenor: GABIROSEBI SRL

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 830 289,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	104,30	55,00	5 736,50
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	2 542,873	55,00	139 858,00
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	234,761	55,00	12 911,80
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	90,00	55,00	4 950,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,40	55,00	3 322,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	496,635	55,00	27 314,90
Total manopera						194 093,30

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	1 047,8999	12,50	13 098,70
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7268	0,00	0,00
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	944,37	32,00	30 219,80
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	860,2152	0,00	0,00
5.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1265	0,00	0,00
6.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,305	0,00	0,00
7.	2682132600470	Membrane bituminoase - Uniflex EKP	m2	3 819,1897	60,00	229 151,30
8.	2682132600471	Membrane bituminoase - Uniflex EPP	m2	197,7597	56,00	11 074,50
9.	2682132601626	Carton bitumat	m2	205,7848	0,00	0,00
10.	2710403642597	Aerator Vertical	buc	18,00	195,00	3 510,00
11.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 1000 x 2000 mm	kg	799,3498	26,00	20 783,00
12.	2710403642599	Tabla zincata recuperata	kg	37,70	0,00	0,00
13.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	39,1664	33,00	1 292,40

14.	27104037021 81	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,016	0,00	0,00
15.	27104037029 63	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	15,7961	0,00	0,00
16.	27106020000 30	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	20,1839	0,00	0,00
17.	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	22,8363	0,00	0,00
18.	27441373112 38	Cositor aliaj	kg	4,3878	0,00	0,00
19.	28752763112 31	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	131,634	22,00	2 895,90
20.	28752763119 82	Bratara zincata pentru burlane	buc	8,568	40,00	342,72
21.	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9915	0,00	0,00
Total materiale de construcții						312 368,70

Utilaje de construcții:

1.	29211400076 81	Arzator cu flacara	h-ut.	33,109	5,00	165,54
2.	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	165,545	15,00	2 483,18
3.	29221400067 03	Macara fereastră	h-ut	0,9444	15,00	14,17
4.	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	5,076	15,00	76,14
Total utilaje de construcții						2 739,03

Total:



Cheltuieli directe	lei	509 201,00
CAS	24,00 %	46 582,39
Total	100,00 +	555 783,48
Cheltuieli de transport	7,00 %	21 865,81
Total	100,00 +	577 649,29
Cheltuieli de regie	13,00 %	75 094,41
Total	100,00 +	652 743,70
Beneficiu	6,00 %	39 164,62
Total	100,00 +	691 908,32
TVA	20,00 %	138 381,60

Total deviz:

830 289,92

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătura)

 (funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Î.I. Fabrica de Sticlă din Chișinău
Reparația curentă a acoperișului la SMC - 2

Antreprenor: GABIROSEBI SRL

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe U.M.	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatie la sectia nr. 2						
1	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			11,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0400	55,00	2,20
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	32,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0003	15,00	0,00
2	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex EPP	m2			121,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	55,00	8,25
	2682132600471	Membrane bituminoase - Uniflex EPP	m2	1,1500	56,00	67,94
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	12,50	3,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut.	0,0100	5,00	0,05
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex EKP	m2			125,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	55,00	8,25
	2682132600470	Membrane bituminoase - Uniflex EKP	m2	1,1500	60,00	72,80
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	12,50	3,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut.	0,0100	5,00	0,05
4	CE24G	Montare Aerator Vertical	buc			470,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	5,0000	55,00	275,00
	2710403642597	Aerator Vertical	buc	1,0000	195,00	195,00
5	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - bare de fixare	m			52,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	55,00	27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	55,00	19,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50

	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642599	Tabla zincata recuperata	kg	1,2500	0,00	0,00
	2710403702181	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	0,00	0,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	0,00	0,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	15,00	0,15
6	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - tabla parapet	m			162,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	55,00	30,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	55,00	27,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 1000 x 2000 mm	kg	3,2000	26,00	86,53
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	33,00	6,86
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	0,00	0,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	15,00	0,30
7	CE19E3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv culturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m			159,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,2300	55,00	67,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 1000 x 2000 mm	kg	1,7400	26,00	46,60
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	0,00	0,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	22,00	33,99
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1800	0,00	0,00
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	0,00	0,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	15,00	0,15
8	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			119,54
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	55,00	46,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 1000 x 2000 mm	kg	1,4000	26,00	37,13
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	40,00	24,48
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0120	15,00	0,18



Verificat

