

Constructia pietei agricole din s.Sturzovca, r-nul Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 751 545,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Imbracaminte de asfalt				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,745	1 183,48 767,28	7 982,54 5 175,27
2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	67,450	463,51 175,04	31 263,85 11 806,33
3	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 40-63 mm (LA30) conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	202,350	507,03 140,20	102 597,62 28 369,53
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0004 tn/m2	t	0,270	12 017,74 0,00	3 244,79 0,00
5	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	674,500	217,22 13,60	146 513,97 9 169,96

1	2	3	4	5	6	7
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006 tn/m2	t	0,405	12 017,01 0,00	4 866,89 0,00
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	674,500	164,51 10,20	110 961,33 6 877,47
Total Capitolul 1. Imbracaminte de asfalt						407 430,99
Incluziv salariu						61 398,56
2. Capitolul 2.Pavaj cu dalee						
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,842	1 183,50 767,27	2 180,01 1 413,31
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip conform GOST 8736-93 H=0.10m	m3	18,420	466,67 76,47	8 596,02 1 408,63
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70 mm, conform GOST 8267-93	m3	22,104	420,98 84,12	9 305,28 1 859,40
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	184,200	271,46 50,64	50 002,68 9 328,26
Total Capitolul 2.Pavaj cu dalee						70 083,99
Incluziv salariu						14 009,60
3. Capitolul 3. Borduri						
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.08 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	151,000	284,42 56,93	42 946,79 8 596,41

1	2	3	4	5	6	7
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor aleelor etc. așezate pe o fundație de beton de 10x20 cm	m	68,000	172,51 25,49	11 731,02 1 733,39
Total Capitolul 3. Borduri						54 677,81
Incluziv salariu						10 329,80

Cheltuieli directe	Lei	532 192,79
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	20 577,11
Total	100,00 +	552 769,90
Cheltuieli de Regie	10,00 %	55 276,99
Total	100,00 +	608 046,89
Beneficiu	3,00 %	18 241,41
Total	100,00 +	626 288,30
TVA	20,00 %	125 257,66

Total deviz: **751 545,96**
Incluziv salariu **85 737,96**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)