

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 267

„21” 09 2021

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

„Apă-Canal Chișinău” S.A., cu sediul în mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara, 38, c/f1002600015876, reprezentată de director general interimar dl Anatolie Lichii, care activează în baza statutului Societății, în continuare „Beneficiar” și SRL „ADRIKA”, în persoana directorului, dl Eugeniu Borș, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrărilor de înlocuire a rețelelor termice din cadrul centralelor termice ale Beneficiarului**, conform Anexei nr. 1 - Volumul lucrărilor și Anexei nr.2 – Deviz, în strictă conformitate cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Termenul de executare a lucrărilor conform prezentului contract este de 14 zile din data semnării contractului.

3.2. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.

3.3. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.4. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **178451,39 lei fără TVA**, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr.2 a prezentului contract.

4.2. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract, în termen de 30-60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată.

4.3. Toate cheltuielile ce țin de eliberarea documentelor permise, coordonări, obținerea autorizațiilor de lucru cu întreprinderile terțe pentru executarea lucrărilor respective, toate cheltuielile de transport, utilaje, mecanisme și cele specificate în prezentul contract sunt suportate de Antreprenor.

5. Drepturile și obligațiunile antreprenorului și ale beneficiarului

5.1. Antreprenorul declară și garantează Beneficiarului că deține toate licențele și autorizațiile necesare pentru executarea obiectului prezentului Contract și se obligă să mențină licențele în vigoare (prin reînnoire, prelungire etc.) pe durata valabilității prezentului Contract. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot



autorizațiilor de lucru vor fi suportate de Antreprenor;

5.2. Executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor tehnice în vigoare.

5.3. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

5.4. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, mecanisme, transport, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

5.5. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

5.6. Pentru lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

5.7. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

5.8. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

5.9. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.


5.10. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 5, Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

5.11. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

5.12. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

5.13. Antreprenorul se obligă să restabilească volumele suprafețelor deteriorate pe șantier, va fi nevoie de ieșiri în teren.

5.14. Antreprenorul se obligă să prezinte, pîna la semnarea actului de recepție, pîna la semnarea actului de recepție, mapa tehnică care trebuie să includă: schema sudurei, protocol de sudură, metoda radiografică, licențele permissive de executare a lucrărilor respectate.



6. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise


- 6.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către Beneficiar. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 6.2. Toate materialele utilizate trebuie să fie noi, anul producerii acestora trebuie să corespundă cu anul executării lucrărilor, cu prezentarea ulterioară a certificatelor de conformitate și calitate a acestora.
- 6.3. Să dețină în dotare utilaje și mecanisme corespunzătoare și personal instruit pentru executarea lucrărilor respective.
- 6.4. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
- 6.5. Beneficiarul, are acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 6.6. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța Beneficiarul, ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Beneficiarul va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 6.7. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.
- 6.8. Costurile pentru consumul de utilități se suportă de către Antreprenorul.
- 6.9. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

7. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 7.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute în prezent contract este de 36 luni.
- 7.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 7.1 din prezentul articol.
- 7.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

8. Răspunderea părților

- 8.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 8.2. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 8.3. În cazul în care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor.
- 8.4. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și să



depărteze zăpada și gheața.

8.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

8.6. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

8.7. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract.

8.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma obligațiunii neîndeplinite, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

8.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

8.10. Antreprenorul își asumă obligația, fiind și responsabil, la organizarea și desfășurarea lucrărilor de către lucrătorii săi, respectând cerințele de securitate și sănătate în muncă și igiena industrială la locul de muncă și va numi o persoană responsabilă de desfășurarea inofensivă a lucrărilor la locul de muncă.

8.11. Antreprenorul se obligă de a organiza, pînă la începerea lucrărilor, instruirea introductivă generală a personalului său de către Sectorul securitatea și sănătatea muncii al Beneficiarului și ulterior instruirea la locul de muncă a personalului său în domeniul sănătății și securității în muncă cu forțe proprii.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarul despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute Beneficiarului volumul lucrării neîndeplinite, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le corecteze în conformitate cu cerințele Acordului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Acord vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

10. Modificarea contractului

10.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra completărilor și modificărilor la prezentul Contract, doar în baza acordurilor adiționale semnate de ambele Părți. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.2. În caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefon, fax, rechizitelor și a altor date indicate în prezentul Contract, Partea la care s-au făcut astfel de schimbări este obligată să anunțe cealaltă Parte despre acestea, în scris, în decurs de 48 ore de la momentul apariției schimbărilor.

11. Circumstanțele care justifică neexecutarea

11.1. Nici una dintre părți nu va purta răspundere pentru neexecutarea sau întârzierea executării



tearei obligațiuni asumate în termen de prezentul contract, dacă aceasta este cauzată de circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiilor prezentului contract, care ar include dar nu ar fi limitate la calamități naturale, război, alte acțiuni guvernamentale, greve, legi sau alte acte normative. În asemenea cazuri, termenul de executare a obligațiilor în baza prezentului Acord se va prelungi pe o perioadă egală de timp, cât durează asemenea circumstanțe, confirmate de organele abilitate ale Republicii Moldova.

11.2. Partea care invocă circumstanțe care justifică neexecutarea are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce primul a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.

12. Rezoluțiunea contractului

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă :

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- Antreprenorul a abandonat contractul;
- Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de rezoluțiune a contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior dății solicitate de rezoluțiune.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiune a contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12. CLAUZE ANTI-CORUPȚIE/ANTI-MITĂ

12.1. Părțile se obligă să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru evitarea corupției și a mitei în consecință, Părțile nu vor oferi, promite sau acorda, și nu vor determina un terț să ofere, să promită sau să acorde, prin intermediul angajaților, membrilor din conducerea acestora sau terților, beneficii sau alte avantaje (respectiv, numerar, cadouri de valoare sau invitații care nu au în principal scopuri profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale) angajaților sau membrilor din conducerea instituției, inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate în relații strânse similare acestora. Dreptul de a pretinde daune va rămîne în vigoare.

13. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE

13.1. Părțile vor utiliza datele obținute pe parcursul raportului juridic comercial, doar în scopuri de afaceri permise și legale.

13.2. Părțile vor păstra confidențialitatea datelor, secretele tehnice sau comerciale și aspectele confidențiale ale ofertelor pe parcursul realizării contractului.

13.3. Părțile vor lua măsurile corespunzătoare pentru a împiedica accesul neautorizat al terțelor părți la date ale raportului juridic comercial. Companiile afiliate ale părților și personalul de lucru al acestora nu sunt considerate părți terțe.



14. Părțile își vor informa angajații care dețin acces la date ale raportului juridic comercial despre obligațiile rezultate din prezenta clauză de confidențialitate.

13. Dispoziții finale

13.1. Părțile se obligă să nu prezinte unor terți, fără acordul reciproc, informații referitoare la Obiectul și clauzele prezentului Acord, precum și alte informații și documente pe care le vor deține ca urmare a executării acestuia, cu excepțiile prevăzute de lege.

13.2. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

13.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

13.4. Prezentul contract este încheiat pe un termen de 12 luni, intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la îndeplinirea obligațiilor de către Părți. Termenul de valabilitate a prezentului Contract poate fi prelungit, cu acordul Părților în formă scrisă.

13.5. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

14. Date juridice, poștale și de plăți ale părților Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR”

SRL ”Adrika”

mun. Chișinău, str. L.Kaczynski, 2/3,
BC “Energbank” S.A. BIC ENEGMD22
c/f 1016600076086, cod/TVA 0208956,
IBAN MD32EN000000222407756845



“ BENEFICIAR”

S.A. “Apă-Canal Chișinău”
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
BC “Moldindconbank” S.A. fil. Invest
c/f 1002600015876, cod/TVA 0600920,
IBAN MD48ML000000222402900913
tel. 256-816, fax 256-909

Director general interimar
Anatolie Lichii



Compartiment SA.Apă-Canal Chișinău	Nume, Prenume	Semnătura
Direcția economică	Svetlana Zapșa	
Departamentul juridic	Valentina Revenco	
Departamentul analize economice	Denis Cișlari	
Departamentul tehnic producție	Alexandru Surunceanu	
Departamentul aprovizionare și achiziții	Veaceslav Dragot	
Derulator de contract	Ilie Trifan	

Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor "Apa- Canal" SA
 (denumirea)

Obiect **Inlocuirea retelelor termice din
 cadrul centrarelor termice ale
 S.A. "Apa Canal " Chisinau anul
 2021**

Valoarea lucrarilor executate **69 516,83 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lotul nr. I - Retele termice. Centrala Termica "Aeroport" str. Dacia nr. 80/5, mun. Chisinau				
		1.1.1. Inlocuirea tronsonului de retea termica dintre CT6/1 spre blocul locativ din str. Aeroport,1 subteran in canal la H=1,5 m				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,020	1 694,17 0,00	1 728,05 0,00
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	173,400	47,32 0,00	8 205,34 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,020	151,84 20,75	154,88 21,16
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,000	118,78 118,78	356,34 356,34
5	CP16B	Demontarea elementelor	buc	12,000	203,69	2 444,23

1	2	3	4	5	6	7
	K=0,8	prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe			66,89	802,63
6	M1M05A	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 57 mm	m	70,000	3,64 3,46	255,06 242,18
7	M1M08C	Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	2,000	31,71 31,71	63,43 63,43
8	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"	buc	4,000	12,29 4,61	49,15 18,45
9	TrB22D1A 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (Погрузка тpyб)	t	0,323	50,19 16,07	16,21 5,19
10	TsI50A10	Transportarea tevilor demontate cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	0,323	47,49 0,00	15,34 0,00
11	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel	m2	30,000	24,79 24,79	743,81 743,81
12	IzJ11B	Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi	m2	30,000	13,84 13,84	415,15 415,15

1	2	3	4	5	6	7
13	TrB04A1	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare (Погрузка изоляции)	t	0,300	29,97 29,97	8,99 8,99
14	TsI50C10	Transportarea izolatiei demontat cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	0,300	112,67 0,00	33,80 0,00
15	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x4	m	70,000	137,45 29,98	9 621,66 2 098,83
16	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x4	buc	8,000	360,74 119,36	2 885,93 954,85
17	TfB01C1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50	buc	2,000	955,73 65,73	1 911,46 131,46
18	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"	buc	4,000	118,58 48,44	474,32 193,74
19	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru	buc	12,000	258,66 83,61	3 103,89 1 003,29

1	2	3	4	5	6	7
		termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (fara pret)				
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Umplutura santului)	100 m3	1,020	1 694,17 0,00	1 728,05 0,00
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	173,400	47,32 0,00	8 205,34 0,00
22	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	1,020	211,25 0,00	215,48 0,00
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,020	2 119,02 508,54	2 161,40 518,71
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,000	17,87 17,87	53,62 53,62
25	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,000	50,16 50,16	150,49 150,49
26	TsH92B	Incarcarea in auto sol	t	1,900	64,00	121,60

	3	4	5	6	7
	(pamint) cu bolovani, cu pietre (Deseuri)			64,00	121,60
27	TsI50C10	t	1,900	112,89	214,50
				0,00	0,00
	Total capitol: Inclusiv salariu				45 337,52 7 903,92
	Total capitol: Inclusiv salariu				45 337,52 7 903,92
1.2. Lotul nr. II - Retele termice. Centrala Termica "Costiujeni" str. Cimpului nr. 20, or. Codru, mun. Chicinaiu					
	<i>Total</i>	lei			45 337,52
	<i>Asigurarile social si medic</i>	24,00 %			1 896,94
	<i>Total</i>	100,00 +			47 234,46
	<i>Transportare materialelor</i>	4,00 %			330,79
	<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			165,40
	<i>Total</i>	100,00 +			47 730,65
	<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			6 920,94
	<i>Total</i>	100,00 +			54 651,59
	<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 279,10
	Total capitol: Inclusiv salariu				57 930,69 7 903,92

	Total	lei	57 930,69
	TVA	20,00 %	11 586,14
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		69 516,83
			7 903,92

Antreprenor

Adriana S.R.L.

(denumirea)

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Beneficiar

"Apa- Canal" SA

(denumirea)

Director general-interimar

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

A. Lichii



L.S.

Prof. Coceanu R.

Antreprenor

(denumirea)

Investitor

"Apa- Canal" SA

(denumirea)

Obiect

**Inlocuirea rețelelor termice din
 cadrul centrarelor termice ale
 S.A. "Apa Canal " Chisinau anul
 2021**

Valoarea lucrarilor executate 167 982,98 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.2. Lotul nr. II - Retele termice. Centrala Termica "Costiujeni" str. Cimpului nr. 20, or. Codru, mun. Chisinau				
		1.2.1. Inlocuirea tronsonului de retea termica dintre CT6/1 spre blocul locativ din str. Costiujeni,12 si blocul locativ din str. Costiujeni 12A, subteran in canal la H=1,5 m				
28	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,450	1 694,18 0,00	2 456,56 0,00
29	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	246,500	47,32 0,00	11 664,38 0,00
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,450	151,92 20,76	220,28 30,10
31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la	m3	5,000	118,78 118,78	593,90 593,90

1	2	3	4	5	6	7
		profilul taluzului, in teren mijlociu				
32	CP16B K=0,8	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe	buc	17,000	203,69 66,89	3 462,66 1 137,06
33	M1M05B	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 76 mm	m	100,000	6,20 5,77	619,80 576,60
34	M1M08D	Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 76 mm	buc	2,000	35,75 35,75	71,50 71,50
35	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3"	buc	4,000	12,29 4,61	49,15 18,45
36	TrB22D1A 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (Подъёмка груза)	t	0,710	50,41 16,15	35,79 11,47
37	TsI50A10	Transportarea tevilor demontate cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	0,710	47,24 0,00	33,54 0,00
38	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel	m2	48,980	24,79 24,79	1 214,38 1 214,38
39	IzJ11B	Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat	m2	48,980	13,84 13,84	677,79 677,79

			4	5	6	7
		sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi				
40	TrB04A1	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare (Погрузка изоляции)	t	0,490	30,00 30,00	14,70 14,70
41	TsI50C10	Transportarea izolatiei demontat cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	0,490	113,02 0,00	55,38 0,00
42	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x4	m	120,000	192,24 36,90	23 068,73 4 428,29
43	TfA02B1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x4	buc	8,000	504,04 167,21	4 032,30 1 337,71
44	TfB01D2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 76	buc	2,000	1 732,45 82,45	3 464,91 164,91
45	RpIC31E	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3"	buc	4,000	146,92 59,97	587,67 239,87

1	2	3	4	5	6	7
46	11-02-002-01 K=0,6	Demontare nodului de evidenta	buc	1,000	71,27 71,27	71,27 71,27
47	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (fara pret)	buc	12,000	258,66 83,61	3 103,89 1 003,29
48	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Placa P8-8	buc	5,000	1 808,66 83,61	9 043,28 418,03
49	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Umplutura santului)	100 m3	1,450	1 694,18 0,00	2 456,56 0,00
50	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	246,500	47,32 0,00	11 664,38 0,00
51	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	1,450	211,36 0,00	306,47 0,00
52	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,000	2 119,01 508,56	10 595,06 2 542,81
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din	m3	5,000	17,87 17,87	89,37 89,37

		3	4	5	6	7	
		gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu					
54	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,000	50,16 50,16	250,82 250,82	
55	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Deseuri)	t	7,600	64,00 64,00	486,42 486,42	
56	TsI50C10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	7,900	112,85 0,00	891,54 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				91 282,48 15 378,74	
		Total capitol: Inclusiv salariu				91 282,48 15 378,74	
		<i>Total</i>	lei			91 282,48	
		<i>Asigurarile social si medic</i>	24,00 %			3 690,90	
		<i>Total</i>	100,00 +			94 973,38	
		<i>Transportare materialelor</i>	4,00 %			1 102,69	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			551,34	
		<i>Total</i>	100,00 +			96 627,41	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			14 010,97	
		<i>Total</i>	100,00 +			110 638,38	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 638,30	
		Total capitol: Inclusiv salariu				117 276,68 15 378,74	
		2. Montarea utilajului - Nodul de evidenta (Bloc locativ din str. Costiujeni, 12A)					
57	SE53A	Contor ultrasonor avind diametrul de 15 mm Q=1,5 m3/h	buc	1,000	57,66 57,66	57,66 57,66	
58	IC53B	Fitinguri cu filet pt.	buc	2,000	37,57	75,14	

		debimetru	4	5	6	7	
59	11-02-002-01	Integrator termic	buc	1,000	11,53 120,75	23,06 120,75	
60	IC53B	Set de montare pt. integrator termic	set	1,000	118,78 870,90	118,78 870,90	
61	IA41A	Reductor de presiune idiferentiala pentru instalatiile de incalzire centrala, d 15 mm Kvs=6,3 m3/h, diapazonul de prestare 0,2...1,0 bar	buc	1,000	11,53 255,09 219,11	11,53 255,09 219,11	
62	IA18A	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,000	8,24 8,07	16,48 16,14	
63	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	3,000	23,23 23,06	69,69 69,19	
		<i>Total</i>		lei		1 465,71	
		<i>Asigurarile social si medic</i>		24,00 %		123,71	
		<i>Total</i>		100,00 +		1 589,42	
		<i>Transportare materialelor</i>		4,00 %		38,01	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>		2,00 %		19,00	
		<i>Total</i>		100,00 +		1 646,43	
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		391,76	
		<i>Total</i>		100,00 +		2 038,19	
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		122,29	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 160,48 515,47	
		3. Utilaj - Nodul de evidenta (Bloc locativ din str. Costiujeni, 12A)					
64		Contor de apa ultrasonor d 15 mm Q=1,5 m3/h	buc	1,000	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00	
65	11-02-002-01	Integrator termic	buc	1,000	12 000,00 0,00	12 000,00 0,00	
66		Regulator de presiune diferentiala d 25 mm Kvs =0,4 m3/h diapazonul de prestare 0,3-2 bar	buc	1,000	1 925,00 0,00	1 925,00 0,00	

		3	4	5	6	7
67	SE56A	Sensori de temperatura	buc	2,000	365,00	730,00
68	SE56A	Manometru d 100 mm diapazon 0-0,06 MPa	buc	1,000	0,00	0,00
69	SE56A	Manometru d 100 mm diapazon 0-1,0 MPa	buc	2,000	450,00	450,00
					0,00	0,00
		Total	lei			20 305,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			243,66
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 548,66

	Total	lei	139 985,82
	TVA	20,00 %	27 997,16
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		167 982,98
			15 894,21

Antreprenor

Adrika SRL

(denumirea)

Beneficiar

"Apa- Canal" SA

(denumirea)

Director *[Signature]*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Director general-interimar *[Signature]* A. Lichii
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Signature]

[Signature] Lisnic Constantin
Sef CT Costiujeni
Zinnu Vartic Viorel
Sef adjunct DE
ing. Serviciu Rep. Costiujeni
Bucur / Suruceanu A-1