

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Casa de Cultura s.Copaceni, rl Singerei: Schimbarea tâmplărilor MD-6201, Republica Moldova, primaria com. Copaceni, s. Copaceni, rl Singerei.
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă .

MD-6201, Republica Moldova, primaria com. Copaceni, s. Copaceni, rl Singerei

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Obiectul Casa de Cultura s.Copaceni, rl Singerei: Schimbarea tâmplărilor este compus din:

- Demontari: timplarii din lemn (ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
- Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (cu patru canaturi)
- Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre
- Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre
- Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
- Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp Usi exterioare
- Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp Usi interioare

2. Informații și proiectare

A fost efectuată expertiza tehnică a construcției, și în urma căreia s-a stabilit că tâmplăria necesită a fi înlocuită, totodată s-a elaborat deviz de cheltuieli și verificat de către verificator atestat și obținut rapoart de verificare.

Se solicită ca atreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislatia din RM. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare și prezent dirigintele de șantier atestat în domeniu.

Autoritatea contractantă e obligată să contracteze un responsabil tehnic atestat în domeniu pentru supravegherea lucrărilor

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova sa posede agremente tehnice la materialele importate.

4. Mostre

Mostrele materialelor aplicate vor fi prezentate și coordonate cu reprezentanții beneficiarului și responsabilul tehnic înainte de a începe lucrările.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Materialele vor fi transportate cu transport special, depozitate și păstrate la obiect pînă vor fi aplicate în operă. Lucrările vor fi efectuate în condiții climaterice favorabile.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizor. Vor fi executate schemele de execuție a lucrărilor, încercările de laborator, procese verbale a lucrărilor ce vor deveni ascunse conform documentației de proiect și păstrate în cartea tehnică a obiectului.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii.

Întocmirea procesele verbale la lucrările ce devin ascunse de către antreprenor și semnate de către responsabil tehnic.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu-i necesar.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Proiectarea și execuția construcțiilor și instalațiilor componente ale schimbării tâmplărilor la Casa de Cultura s. Copaceni se realizează astfel încît aceasta să corespundă cel puțin cerințelor de calitate prevăzute de Legea nr.721 din 02.02.1996:

A – rezistență și stabilitate;

B- siguranță în exploatare;

C- siguranță la foc;

D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

E – izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F – protecție împotriva zgomotului.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu-i necesar.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu-i necesar.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu-i necesar.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, instalații, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

16. Definiții

Termenul executării lucrărilor – 2,5 luni

17. Cerințe privind calculul costului

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform Anunțului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform Anunțului de participare.

Autoritatea contractantă **Primăria comunei Copăceni**

Data "03 " septembrie 2021