

OFERTĂ

Către **IMSP Spitalul Clinic Muncipal nr.1**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Ion Vasile, reprezentanți ai ofertantului „**OLBI COM**” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Lucrări de reparație capitală în secția patologia sarcinii nr.1 (bloc K), LOTUL I**

Cod CPV 45453000-7

pentru suma de:

3 379 557.00 (Trei milioane trei sute șaptezeci și noua mii cinci sute cincizeci și șapte lei,00 bani)

la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

675 911,00 (Șase sute șaptezeci și cinci mii noua sute unsprezece lei, 00 bani)

În total:

4 055 468.00 (Patru milioane cincizeci și cinci mii patru sute șasezeci și opt lei,00 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **150 (Una sută cincizeci zile calendaristice)**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **10.05.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



**Lucrari de reparatie capitala in
sectia patologia sarcinii nr.1
(bloc K)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie LOTUL I**

Valoarea de deviz 4 055 468 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Holul intrarea principala. Pardoseli				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	142,500	34,69 34,49	4 943,4 4 914,9
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	142,500	13,47 5,25	1 918,9 747,9
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	142,500	51,17 26,24	7 292,1 3 739,6
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	142,500	2,75 1,12	391,9 160,3
5	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	142,500	245,45 71,57	34 976,2 10 198,5
6	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	92,000	52,36 31,87	4 816,8 2 931,7
		<i>Total</i>	lei			54 339,3

1	2	3	4	5	6	7
		Total Holul intrarea principala. Pardoseli Inclusiv salariu				54 339,3 22 692,9
		1.2. Pereti				
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	267,000	60,06 59,98	16 035,7 16 015,7
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, accesorietc.)	m2	8,300	15,75 15,75	130,7 130,7
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, calorifer etc.)	m2	7,200	15,75 15,75	113,4 113,4
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	292,000	10,17 10,12	2 970,3 2 955,7
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	292,000	13,47 5,25	3 932,1 1 532,6
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	292,000	83,05 63,73	24 251,4 18 610,0
13	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	172,000	7,90 3,75	1 358,6 644,8
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	292,000	15,99 7,50	4 668,5 2 189,4
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-3	m2	292,000	33,28 26,99	9 718,9 7 881,9
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	292,000	24,75 20,62	7 226,8 6 020,9
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	292,000	2,75 1,12	802,9 328,4

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (exterioare)				
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (interioare)	m2	13,100	63,98 37,15	838,2 486,7
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (exterioare)	m2	19,300	75,41 37,15	1 455,4 717,0
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2	13,100	24,75 20,62	324,2 270,1
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (exterioare)	m2	19,300	26,96 20,62	520,3 398,0
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (interioare)	m2	13,100	2,75 1,12	36,0 14,7
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (exterioare)	m2	19,300	2,75 1,12	53,1 21,7
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	13,100	30,05 20,62	393,7 270,1
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterioare)	m2	19,300	36,06 20,62	695,9 398,0
		<i>Total</i>		lei		6 421,3
		Total Tocuri de usi si ferestre Inklusiv salariu				6 421,3 4 375,8
		1.5. Coridorul interiorul sectiei. Tavan				
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	180,800	179,83 82,48	32 512,9 14 912,0
35	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	125,000	9,37	1 171,6


1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.			9,37	1 171,6
		<i>Total</i>	lei			33 684,5
		Total Coridorul interiorul sectiei. Tavan Inclusiv salariu				33 684,5 16 083,6
		1.6. Pardoseli				
36	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	180,800	34,69 34,49	6 272,1 6 235,9
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	180,800	13,47 5,25	2 434,6 948,9
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	180,800	51,17 26,24	9 252,1 4 744,7
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	180,800	13,47 5,25	2 434,6 948,9
40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	180,800	77,24 8,77	13 965,2 1 586,1
41	CG54A	Pardoseli Poliroitanice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent	m2	180,800	898,44 140,59	162 438,8 25 418,2
42	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	56,000	245,45 71,57	13 745,1 4 007,8
43	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	158,000	52,36 31,87	8 272,3 5 034,9
		<i>Total</i>	lei			218 814,8
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				218 814,8 48 925,4
		1.7. Pereti				



1	2	3	4	5	6	7
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	510,000	10,17 10,12	5 187,9 5 162,4
45	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,000	60,06 59,99	1 621,6 1 619,6
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,)	m2	7,200	15,75 15,75	113,4 113,4
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,300	15,74 15,74	288,1 288,1
48	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	24,800	49,79 49,49	1 234,7 1 227,3
49	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	18,000	8,30 8,25	149,4 148,5
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	510,680	13,47 5,25	6 876,8 2 680,3
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	510,680	83,05 63,73	42 413,4 32 547,2
52	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	26,000	200,17 91,85	5 204,5 2 388,1
53	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	325,000	7,90 3,75	2 567,1 1 218,4
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	510,680	15,99 7,50	8 164,8 3 829,1
55	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	510,680	33,28 26,99	16 997,3 13 784,7

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-3				
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	510,680	24,75 20,62	12 639,0 10 530,0
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	510,680	2,75 1,12	1 404,2 574,3
58	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	65,800	42,36 28,87	2 787,4 1 899,5
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	510,680	30,05 20,62	15 347,8 10 530,0
60	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice l=0.3 m	m	25,000	137,17 13,50	3 429,2 337,4
61	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	325,000	63,49 26,24	20 635,2 8 529,0
62	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	25,000	33,50 8,25	837,6 206,2
		<i>Total</i>	lei			147 899,4
		Total Pereti Inclusiv salariu				147 899,4 97 613,5
		1.8. Tocuri de usi si ferestre				
63	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	125,000	28,76 24,74	3 595,3 3 092,9
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (interioare)	m2	43,750	63,99 37,15	2 799,4 1 625,4
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	43,750	24,75 20,62	1 082,8 902,1

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (interioare)	m2	43,750	2,75 1,12	120,3 49,2
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	43,750	30,05 20,62	1 314,8 902,1
		<i>Total</i>	lei			8 912,6
		Total Tocuri de usi si ferestre Inklusiv salariu				8 912,6 6 571,7
		1.9. Reparatii saloane si blocul sanitar. Tavane				
68	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	718,560	129,89 82,55	93 333,3 59 316,6
69	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3	m2	718,560	41,17 34,87	29 584,4 25 053,1
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	718,560	24,75 20,62	17 783,7 14 816,3
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	718,560	2,75 1,12	1 975,9 808,2
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	718,560	30,05 20,62	21 595,2 14 816,3
		<i>Total</i>	lei			164 272,5
		Total Reparatii saloane si blocul sanitar. Tavane Inklusiv salariu				164 272,5 114 810,5
		1.10. Pardoseli				



1	2	3	4	5	6	7
73	RpCN12A	Desfacerea plintei din lemn	m	250,000	17,67 17,62	4 417,6 4 405,1
74	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	365,250	34,69 34,49	12 670,8 12 597,8
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	280,000	11,45 11,25	3 205,2 3 149,2
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	645,250	13,47 5,25	8 689,0 3 386,7
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	645,120	51,17 26,24	33 012,8 16 929,9
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	645,250	13,47 5,25	8 689,0 3 386,7
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	645,250	77,24 8,77	49 839,8 5 660,6
80	CG54A	Pardoseli Poliroitanice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent	m2	645,250	800,94 140,59	516 809,2 90 714,1
81	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	156,000	245,45 71,57	38 289,9 11 164,7
82	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	550,000	52,36 31,87	28 796,1 17 526,6
		<i>Total</i>	lei			704 419,4
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				704 419,4 168 921,4
		1.11. Pereti				
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 450,000	10,17 10,12	14 749,8 14 677,3
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	350,000	60,06	21 020,6

1	2	3	4	5	6	7
					59,98	20 994,4
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,)	m2	320,000	15,75 15,75	5 038,7 5 038,7
86	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	54,800	49,79 49,49	2 728,3 2 711,9
87	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	40,000	8,30 8,25	331,9 329,9
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	36,800	15,74 15,74	579,4 579,4
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontasct" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 450,000	13,47 5,25	19 525,9 7 610,5
90	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 450,000	83,05 63,73	120 426,9 92 412,9
91	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	287,000	200,17 91,85	57 448,9 26 361,1
92	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	410,680	7,90 3,75	3 243,9 1 539,6
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 163,000	15,99 7,50	18 594,1 8 720,2
94	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-3	m2	1 163,000	33,28 26,99	38 709,1 31 392,6



1	2	3	4	5	6	7
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 163,000	24,75 20,62	28 783,3 23 980,5
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 163,000	2,75 1,12	3 197,9 1 308,0
97	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	260,000	42,36 28,87	11 013,7 7 505,5
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	1 450,000	30,05 20,62	43 577,6 29 898,3
99	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	360,000	63,49 26,24	22 857,5 9 447,5
100	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	40,000	33,51 8,25	1 340,3 329,9
101	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia vata mineral gr.100mm, cu inaltimea pina la 4 m (hidrofug)	m2	65,000	221,33 100,59	14 386,6 6 538,6
		<i>Total</i>	lei			427 554,4
		Total Pereti Inclusiv salariu				427 554,4 291 376,8
		1.12. Timplarii				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	95,000	15,75 15,75	1 495,8 1 495,8
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	106,000	15,75 15,75	1 669,1 1 669,1
104	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	101,200	1 339,10 35,62	135 517,2 3 604,3
105	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau	m2	106,000	883,76	93 678,3

1	2	3	4	5	6	7
		mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv			33,74	3 576,5
106	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	18,000	954,51 35,99	17 181,2 647,8
		<i>Total</i>	lei			249 541,6
		Total Timplarii Inclusiv salariu				249 541,6 10 993,5
		1.13. Sala de conferinte				
107	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	67,400	9,37 9,37	631,7 631,7
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip Tigrular	m2	67,400	254,90 82,48	17 180,5 5 559,0
109	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Culaoarea Cafenie	m2	2,400	1 633,83 30,38	3 921,2 72,9
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	48,570	15,75 15,75	764,8 764,8
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,570	10,17 10,12	494,0 491,6
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,570	13,47 5,25	654,0 254,9
113	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,570	83,05 63,73	4 033,8 3 095,5
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,570	2,75 1,12	133,5 54,6

1	2	3	4	5	6	7
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-3	m2	48,570	33,28 26,99	1 616,5 1 311,0
116	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" k-2 "Fleksodecor"	m2	48,570	131,96 50,99	6 409,5 2 476,4
117	RpCN12A	Desfacerea plintei din lemn	m	37,400	17,67 17,62	660,9 659,0
118	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	67,400	34,69 34,49	2 338,2 2 324,7
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontasct" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,400	13,47 5,25	907,7 353,8
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	67,400	51,18 26,24	3 449,2 1 768,8
121	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, Tip Pachet Cat 1	m2	36,000	230,09 93,72	8 283,2 3 374,1
122	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	37,400	52,36 31,87	1 958,1 1 191,8
		<i>Total</i>	lei			53 436,8
		Total Sala de conferinte Inclusiv salariu				53 436,8 24 384,6
		1.14. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare				
123	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	210,000	23,99 23,99	5 038,7 5 038,7

1	2	3	4	5	6	7
124	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	160,000	31,49 31,49	5 038,7 5 038,7
125	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	180,000	11,25 11,25	2 024,5 2 024,5
126	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	21,000	31,87 31,87	669,2 669,2
127	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	21,000	35,61 35,61	747,9 747,9
128	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	8,000	41,24 41,24	329,9 329,9
129	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	20,000	24,21 22,50	484,3 449,9
130	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	160,000	33,57 15,37	5 371,4 2 459,3
131	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 32/1"PPR	buc	144,000	60,39 9,37	8 696,7 1 349,6
132	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	72,000	59,37 13,50	4 274,9 971,7
133	RpSD22C	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"	buc	24,000	84,65 28,49	2 031,5 683,8
134	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	160,000	61,37 32,24	9 819,0 5 158,6
135	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm TEU 110*110	buc	74,000	51,41 24,74	3 804,0 1 831,0
136	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot,)	buc	74,000	42,90	3 174,5

1	2	3	4	5	6	7
148	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 4"	buc	105,000	14,53 3,37	1 526,1 354,3
149	RpSB10E	Montarea teviilor din PVC neplastificate tip ușor (U) pentru canalizare, îmbinate prin lipire, montate aparent sau îngropate sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m	70,000	61,37 32,24	4 295,8 2 256,9
150	RpSB11D	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducere) din teavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm	buc	40,000	42,90 24,74	1 715,9 989,7
151	RpSB11D	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducere) din teavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm	buc	40,000	42,90 24,74	1 715,9 989,7
152	RpSB11D	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducere) din teavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm	buc	20,000	42,90 24,75	858,0 494,9
153	RpSB11D	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducere) din teavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm	buc	10,000	42,89 24,74	428,9 247,4
154	RpSB10C	Montarea teviilor din PVC neplastificate tip ușor (U) pentru canalizare, îmbinate prin lipire, montate aparent sau îngropate sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m	220,000	41,68 26,24	9 169,9 5 773,5
155	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1 1/2"	buc	250,000	9,37 2,62	2 343,6 656,1
156	RpSB11B	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și	buc	80,000	24,49 18,00	1 959,3 1 439,6


1	2	3	4	5	6	7
		reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm				
157	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	42,000	24,49 18,00	1 028,6 755,8
158	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	24,49 17,99	293,9 215,9
159	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	24,50 18,00	147,0 108,0
160	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	7,000	56,59 10,87	396,1 76,1
161	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	250,000	22,68 9,75	5 669,1 2 436,8
162	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	23,000	67,78 55,11	1 559,0 1 267,5
163	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000	230,25 69,35	460,5 138,7
164	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	438,00 75,00	876,0 150,0
165	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material	buc	28,000	463,67 91,85	12 982,7 2 571,8

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton				
166	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	28,000	437,98 74,98	12 263,4 2 099,4
167	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	10,000	1 803,36 69,36	18 033,6 693,6
168	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	10,000	626,01 43,11	6 260,1 431,1
169	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C,	buc	15,000	131,21 131,21	1 968,2 1 968,2
170	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	14,000	41,69 7,50	583,6 105,0
171	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	60,000	41,69 7,50	2 501,1 449,9
172	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	20,000	1 307,36 191,20	26 147,2 3 824,0
173	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc	3,000	1 710,97 189,33	5 132,9 568,0
		<i>Total</i>	lei			200 530,7
		Total Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare Inklusiv salariu				200 530,7 74 108,9
		1.15. Sistema de incalzire				
174	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	125,000	6,00 6,00	749,8 749,8
175	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc	66,000	3,75 3,75	247,4 247,4

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare				
176	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	420,000	20,74 11,25	8 711,7 4 723,7
177	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	90,000	28,12 28,12	2 530,6 2 530,6
178	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	90,000	17,02 16,12	1 531,9 1 450,9
179	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	72,000	17,96 16,50	1 293,3 1 187,7
180	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	560,000	12,01 7,50	6 724,5 4 198,9
181	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	490,000	28,57 13,12	14 000,0 6 429,5
182	IC30A	Dop din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/8"	buc	216,000	13,79 4,87	2 978,2 1 052,7
183	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	260,000	10,18 6,75	2 647,2 1 754,5
184	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	72,000	14,42 9,75	1 038,3 701,8
185	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	72,000	10,18	733,1

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			6,75	485,9
186	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	144,000	41,78 7,50	6 016,9 1 079,7
187	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	216,000	45,36 8,62	9 797,5 1 862,5
188	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	156,000	36,72 5,62	5 728,9 877,3
189	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	39,000	1 080,34 74,98	42 133,4 2 924,2
190	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	490,000	3,57 3,37	1 751,3 1 653,3
191	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	490,000	3,00 3,00	1 469,6 1 469,6
192	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	490,000	2,25 2,25	1 102,2 1 102,2
		<i>Total</i>	lei			111 185,8
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				111 185,8 36 482,2
		1.16. Lucrari diverse				
193	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	180,000	29,62 29,62	5 331,1 5 331,1
194	TsH92B	Incarcarea in auto	t	180,000	41,61 41,61	7 490,5 7 490,5
195	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25	t	180,000	56,25	10 125,0

1	2	3	4	5	6	7	
		km			0,00	0,0	
		<i>Total</i>	lei				22 946,6
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu					22 946,6 12 821,6
		1.17. Ventilarea					
196	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 100 - 315 mm	m2	180,000	305,06 128,97	54 910,8 23 213,8	
197	IzH06A	Izolarea canale de ventilarer cu saltele din vata de sticla Izover	m2	6,000	37,82 24,37	226,9 146,2	
198	VB01A	Clapeta de reglare, montata pe canale circulare tip RKS dia. - 160mm	buc	4,000	288,77 128,97	1 155,1 515,9	
199	VC11A	Montarea filtru zigzag KFGR 260x260 d.-200mm	buc	1,000	1 417,60 511,70	1 417,6 511,7	
200	CL20A	Grile de ventilatie din tabla zincata 300x300	buc	2,000	68,35 18,75	136,7 37,5	
201	CL20A	Grile metal ordinara 200x150mm	buc	10,000	68,35 18,74	683,5 187,4	
202	IB20A	Suporti Euro p/u canale de circulare	buc	40,000	36,72 5,62	1 468,9 224,9	
203	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm)	buc	2,000	70,40 9,00	140,8 18,0	
204	12255	Sensor de canal TG-K 330	buc	1,000	553,40 0,00	553,4 0,0	
205	12255	Boxa de distributie	buc	1,000	205,00 0,00	205,0 0,0	
		<i>Total</i>	lei				60 898,7
		Total Ventilarea Inclusiv salariu					60 898,7 24 855,4
		<i>Total</i>	lei				2 592 591,9
		<i>CASM</i>	22,5 %				232 925,3
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %				61 662,2
		<i>Total</i>					2 887 179,4



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			28 871,8
		<i>Total</i>				2 916 051,2
		<i>Beneficiu</i>	1 %			29 160,5
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				2 945 211,7 1 035 223,7
		2. Electricitatea				
		2.1. Electricitate lucrari pregatitoare				
206	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000	220,43 220,43	661,3 661,3
207	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	283,000	2,25 2,25	636,6 636,6
208	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	160,000	8,25 8,25	1 319,6 1 319,6
209	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	560,000	11,25 11,25	6 298,3 6 298,3
210	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	360,000	17,02 16,12	6 127,7 5 803,5
211	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	950,000	18,75 18,75	17 807,8 17 807,8
212	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	950,000	20,52 16,87	19 494,5 16 027,0
		<i>Total</i>	lei			52 345,8
		Total Electricitate lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				52 345,8 48 554,1
		2.2. PIII				
213	08-03-572- 8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, ИЦРН-48	buc	3,000	248,87 86,97	746,6 260,9



1	2	3	4	5	6	7
214	08-03-526-1	Automat bipolar AИ-12/2P/16A/30mA	buc	35,000	310,91 58,49	10 882,0 2 047,0
215	08-03-526-1	Automat bipolar BA-47/29/1P/B10	buc	24,000	106,92 58,48	2 566,0 1 403,6
216	Olbicom	Bara "N" nul 6x9 mm	buc	8,000	8,10 0,00	64,8 0,0
217	Olbicom	Sina de impamintare	buc	8,000	140,00 0,00	1 120,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			15 379,4
		Total PИИ Inclusiv salariu				15 379,4 3 711,5
		2.3. Cabluri				
218	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	27,000	757,29 626,08	20 446,9 16 904,2
219	RpEA01B	Montarea tuburilor gofrat d=20mm	m	1 050,000	28,49 16,87	29 912,1 17 714,0
220	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cupru 3x1,5 mm	100 m	29,400	663,47 464,88	19 505,9 13 667,4
221	Olbicom	Cablu cupru sectiunea 3x1,5 mm	m	2 940,000	7,20 0,00	21 168,0 0,0
222	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Cupru 3x2,5 mm	100 m	29,400	663,47 464,88	19 505,9 13 667,4
223	Olbicom	Cablu cupru sectiunea 3x2,5 mm	m	1 650,000	11,16 0,00	18 414,0 0,0
224	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg Cupru sectiunea 5x2,5 mm	100 m	0,900	956,22 686,11	860,6 617,5
225	Olbicom	Cablu cupru sectiunea 5x2,5 mm	m	90,000	19,36 0,00	1 742,4 0,0
226	Olbicom	Doze	buc	145,000	1,45 0,00	210,2 0,0
		<i>Total</i>	lei			131 766,0
		Total Cabluri Inclusiv salariu				131 766,0 62 570,5
		2.4. Prize si intreruptoare				
227	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	250,000	30,49 11,62	7 623,7 2 905,5

1	2	3	4	5	6	7
228	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	85,000	28,91 10,12	2 457,6 860,4
229	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	35,000	28,91 10,12	1 011,9 354,3
230	RpEE19B	Montarea soneriei de alarma la postul de control	buc	2,000	84,15 19,50	168,3 39,0
		<i>Total</i>	lei			11 261,5
		Total Prize si intreruptoare Inklusiv salariu				11 261,5 4 159,2
		2.5. Corpuri de iluminat				
231	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18, cu tub tip LED	buc	86,000	308,17 45,74	26 502,7 3 933,5
232	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18, cu tub tip LED	buc	15,000	282,17 45,74	4 232,6 686,1
233	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x36, cu tub tip LED	buc	15,000	302,17 45,74	4 532,6 686,1
234	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W tip LED	buc	30,000	160,67 35,24	4 820,2 1 057,2
235	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat bactericid 1x30	buc	15,000	242,63 56,99	3 639,4 854,8
236	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Nu intrati" (cuplate cu corpurile bactericide)	buc	2,000	156,85 45,75	313,7 91,5
237	RpEF09A	Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu baterie semiuscata, montata pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,000	462,95 104,97	6 944,3 1 574,6
238	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"	buc	4,000	156,88 45,75	627,5 183,0
239	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), 30W bactericid.	buc	15,000	135,83 5,63	2 037,4 84,4
		<i>Total</i>	lei			53 650,4
		Total Corpuri de iluminat Inklusiv salariu				53 650,4 9 151,2
		2.6. Lucrari de montare				
240	VB17A	Montarea atenuator de zgomot, 200 - 1030mm	buc	2,000	50,15 32,25	100,3 64,5

1	2	3	4	5	6	7
241	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	5,000	6 378,40 131,22	31 892,0 656,1
242	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti	buc	1,000	1 646,90 371,90	1 646,9 371,9
243	08-03-605-1	Montarea Ventilator	buc	3,000	77,30 46,50	231,9 139,5
244	IA05A	Regulator de admisie a aerului,	buc	2,000	72,95 45,00	145,9 90,0
245	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBГ nr3x1,5 mm	m	15,000	23,21 5,25	348,1 78,7
246	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	25,000	25,35 5,25	633,7 131,2
247	RpEE01A	Montarea interupatoarelor automat Noark 3P C 20A	buc	1,000	179,20 10,10	179,2 10,1
248	RpEE01A	Montarea interupatoarelor automat Noark 3P C 16A	buc	1,000	197,60 10,10	197,6 10,1
249	RpEP10A	Montarea contactorului de tip KM20-20 20A 220V	buc	1,000	117,20 30,00	117,2 30,0
250	RpER08A	Montarea conectorului fexsibil PVC 35/60/35 diam.200	buc	2,000	274,00 22,50	548,0 45,0
		<i>Total</i>	lei			36 040,8
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				36 040,8 1 627,1
		<i>Total</i>	lei			300 443,9
		<i>CASM</i>	22,5 %			29 199,1
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			6 356,9
		<i>Total</i>				335 999,9
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			12 977,4
		<i>Total</i>				348 977,3
		<i>Beneficiu</i>	1 %			3 489,8



1	2	3	4	5	6	7
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				352 467,1 129 773,6
		3. Utilaj				
251	Olbi Com SRL	Ventilator K 200M	buc	1,000	1 596,00 0,00	1 596,0 0,0
252	Olbi Com SRL	Ventilator K 200L	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,0 0,0
253	Olbi Com SRL	Atenuator de zgomot, 200 - 1030mm	buc	2,000	1 650,00 0,00	3 300,0 0,0
254	Olbi Com SRL	Ventilator K 200L	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,0 0,0
255	Olbi Com SRL	Baterie de incalzire electrica CB200-5.0	buc	1,000	3 985,00 0,00	3 985,0 0,0
256	Olbi Com SRL	Regulator de temperatura Pulser	buc	1,000	655,00 0,00	655,0 0,0
257	Olbi Com SRL	Boiler 50 L	buc	10,000	1 440,00 0,00	14 400,0 0,0
258	Olbi Com SRL	Boiler 80 L	buc	5,000	1 707,50 0,00	8 537,5 0,0
259	Olbi Com SRL	Dedector automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc	35,000	137,50 0,00	4 812,5 0,0
260	Olbi Com SRL	Inscripti si indecatoare la usi	buc	30,000	25,00 0,00	750,0 0,0
261	Olbi Com SRL	conditionare a aerului	buc	9,000	4 505,00 0,00	40 545,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			81 881,0
		Total Utilaj Inclusiv salariu				81 881,0

		Total	lei	3 379 557
		TVA	20 %	675 911
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 055 468
				1 165 001

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie capitala in
sectia patologia sarcinii nr.1
(bloc K)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie LOTUL I**

Valoarea de deviz 4 055 468 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera :


1.	1	Muncitor	h-om	1 299,210	37,49	48 707,382
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4 121,954	37,49	154 532,056
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 242,176	37,49	46 569,179
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 631,421	37,49	98 651,973
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 174,263	37,49	81 513,119
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 219,450	37,49	45 717,180
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 523,838	37,49	57 128,686
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	851,737	37,49	31 931,619
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,900	37,49	146,211
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 741,158	37,49	65 276,015
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	732,320	37,49	27 454,676
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	196,280	37,49	7 358,537
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	675,750	37,49	25 333,867
14.	7137010011510	Electromontor	h-om	2,000	37,49	74,980
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 378,490	37,49	51 679,590
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 161,013	37,49	81 016,377
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	582,855	37,49	21 851,234
18.	7212030022700	Sudor	h-om	2,500	37,49	93,725
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	188,260	37,49	7 057,867
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,500	37,49	2 155,675
21.	7422010060100	Timplar	h-om	1 062,011	37,49	39 814,791
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	342,000	37,49	12 821,580
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 248,427	37,49	121 783,529
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 112,978	37,49	41 725,545
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 523,383	37,49	94 601,629
Total manopera						1 165 001

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,000	22,10	110,500
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,059	11 000,00	649,000
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,049	18 000,00	882,000
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,004	80 000,00	320,000
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	5,030	33,40	168,002
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,059	55,00	3,245




7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,401	20,00	68,020
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	401,380	0,50	200,690
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,826	30,00	24,780
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	401,380	1,00	401,380
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,354	80,00	28,320
12.	1019852	Vopsea	kg	2,214	25,20	55,793
13.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	121,200	17,00	2 060,400
14.	1111000100024-3P 16A	Interupatoarelor automat Noark 3P C 16A	buc	1,010	184,00	185,840
15.	1111000100024-3P 20A	Interupatoarelor automat Noark 3P C 20A	buc	1,010	165,80	167,458
16.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	5,400	24,30	131,220
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	119,344	180,00	21 481,920
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,837	180,00	150,660
19.	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	1 302,114 364,854	8,00 10,00	10 416,912 3 648,540
20.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	235,70	4,714
21.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	63,750	18,30	1 166,625
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	170,169	10,00	1 701,690
23.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	26,502	32,60	863,965
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 980,000	0,01	69,800
25.	2019-204-1	Sensor de canal TG-K 330	buc	1,000	553,40	553,400
26.	2019-205-1	Boxa de distributie	buc	1,000	205,00	205,000
27.	2019-214	Automat bipolar АД-12/2P/16A/30mA	buc	35,000	227,20	7 952,000
28.	2019-215	Automat bipolar BA-47/29/1P/B10	buc	24,000	23,20	556,800
29.	2019-216	Bara "N" nul 6x9 mm	buc	8,000	8,10	64,800
30.	2019-217	Sina de impamintare	buc	8,000	140,00	1 120,000
31.	2019-221	Cablu cupru sectiunea 3x1,5 mm	m	2 940,000	7,20	21 168,000
32.	2019-223	Cablu cupru sectiunea 3x2,5 mm	m	1 650,000	11,16	18 414,000
33.	2019-225	Cablu cupru sectiunea 5x2,5 mm	m	90,000	19,36	1 742,400
34.	2019-226	Doze	buc	145,000	1,45	210,250
35.	2019-249	Contacto de tip KM20-20 20A 220V	buc	1,000	87,20	87,200
36.	2019-251	Ventilator K 200M	buc	1,000	1 596,00	1 596,000
37.	2019-252	Ventilator K 200L	buc	2,000	1 650,00	3 300,000
38.	2019-253	Atenuator de zgomot, 200 - 1030mm	buc	2,000	1 650,00	3 300,000
39.	2019-255	Baterie de incalzire electrica CB200-5.0	buc	1,000	3 985,00	3 985,000
40.	2019-256	Regulator de temperatura Pulser	buc	1,000	655,00	655,000
41.	2019-257	Boiler 50 L	buc	10,000	1 440,00	14 400,000
42.	2019-258	Boiler 80 L	buc	5,000	1 707,50	8 537,500
43.	2019-259	Dedector automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc	35,000	137,50	4 812,500
44.	2019-260	Inscripti si indecatoare la usi	buc	30,000	25,00	750,000
45.	2019-261	conditionare a aerului	buc	9,000	4 505,00	40 545,000
46.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,089	11 000,00	979,000
47.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	106,000	800,00	84 800,000
48.	2030112939150-Ca	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Culaoarea Cafenie)	m2	2,400	1 550,00	3 720,000
49.	2030112947735-PFL	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	785,400	35,00	27 489,000
50.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	18,000	900,00	16 200,000
51.	2051142950700	Dibluri	buc	862,000	0,30	258,600
52.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	78,750	0,30	23,625




53.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 298,584	0,30	389,575
54.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1 540,000	0,30	462,000
55.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	17,431	20,00	348,620
56.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,159	22,00	69,498
57.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	3,390	10,00	33,900
58.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,000	14,30	28,600
59.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	16,863	14,30	241,141
60.	2320116200573	Benzina auto	l	136,491	14,30	1 951,821
61.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,545	14,30	7,794
62.	2320167317232	Diclorețan	kg	20,831	32,10	668,677
63.	2320186201204	Ulei industrial tipl 42 S 383	kg	20,000	18,20	364,000
64.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	30,694	15,30	469,618
65.	2411117322835	Freon	kg	4,725	167,00	789,075
66.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	30,00	4,500
67.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	59,758	30,00	1 792,740
68.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	44,491	22,50	1 001,047
69.	2416566101572	Spuma de poliuretãn	kg	104,500	69,00	7 210,500
70.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	442,718	10,00	4 427,180
71.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	148,272	26,20	3 884,726
72.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,860	26,20	22,532
73.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 094,436	19,00	20 794,284
74.	2430116103800-Fasad	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Flexilan	kg	7,720	34,00	262,480
75.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	107,825	34,90	3 763,093
76.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	2,070	75,00	155,250
77.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	34,524	22,10	762,981
78.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,500	28,50	71,250
79.	24302261000001	Fuga	kg	184,990	10,40	1 923,896
80.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,182	26,20	57,168
81.	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	2,300	26,30	60,490
82.	2430226101010-B	Grund cu quart "Betono contact "	kg	1 727,749	19,50	33 691,104
83.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	149,864	18,00	2 697,552
84.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	22,845	19,00	434,055
85.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	43,246	10,50	454,083
86.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	1,035	10,50	10,867
87.	2430226101600	Chit siliconic	kg	36,628	92,50	3 388,090
88.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	234,052	4,00	936,208
89.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,610	25,00	40,250
90.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,025	18,00	0,450
91.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	355,000	0,30	106,500
92.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	294,852	1,60	471,763
93.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 252,000	1,85	2 316,200
94.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 524,350	1,85	2 820,048
95.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	31,200	0,60	18,720
96.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	98,967	0,60	59,380
97.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	556,166	0,60	333,700
98.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	5,310	55,00	292,050
99.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,960	55,00	52,800



100.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	20,600	34,20	704,520
101.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	60,000	35,50	2 130,000
102.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	3,060	10,84	33,170
103.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	3,000	1,00	3,000
104.	2521106718392-300	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300	m	30,600	120,00	3 672,000
105.	2521216700210-110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	246,376	25,90	6 381,139
106.	2521216700210-50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	236,797	13,75	3 255,959
107.	2521216704235-20	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP 20mm	m	1 124,550	9,20	10 345,860
108.	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	504,700	15,00	7 570,500
109.	2521216717050	Teava din material plastic	m	17,220	13,75	236,775
110.	2521216717050-20	Teava din material plastic 20mm	m	273,360	9,20	2 514,912
111.	2521216717050-32	Teava din material plastic -32	m	163,200	13,75	2 244,000
112.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,224	13,75	16,830
113.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	6,211	13,50	83,849
114.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,625	15,84	41,580
115.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	10,500	3,20	33,600
116.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,060	33,00	1,980
117.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	61,200	26,34	1 612,008
118.	252312672115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm	buc	7,070	45,00	318,150
119.	2523156712230-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm	buc	137,350	14,20	1 950,370
120.	2523156712230-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	145,600	5,00	728,000
121.	2523156712230-C110	Cot, pentru canalizare 110	buc	75,850	14,20	1 077,070
122.	2523156712230-M110	Mufa din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm	buc	24,600	14,20	349,320
123.	2523156712230-T110/1	TEU 110*110	buc	75,850	22,50	1 706,625
124.	2523156713100-D110	DOP 110	buc	24,600	14,20	349,320
125.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	165,375	2,00	330,750
126.	2523156713800-dop	Dop din fonta	buc	216,000	8,30	1 792,800
127.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	392,000	2,00	784,000




128.	2523156719400-20	Mufa din material plastic 20mm	buc	18,760	1,50	28,140
129.	2523156719400-32	Mufa din material plastic 32	buc	11,200	3,20	35,840
130.	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	21,440	1,80	38,592
131.	2523156719430-32	Cot din material plastic 32	buc	12,800	3,00	38,400
132.	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	190,280	2,10	399,588
133.	2523156719450-32	Teu din material plastic-32	buc	113,600	3,50	397,600
134.	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	29,480	1,60	47,168
135.	2523156719460-32	Reductie din material plastic-32	buc	17,600	2,50	44,000
136.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 790,925	0,65	1 164,100
137.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	560,000	0,40	224,000
138.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	3,060	415,00	1 269,900
139.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	2 162,248	7,50	16 216,860
140.	2622102438000	Lavoar	buc	28,700	280,00	8 036,000
141.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	20,806	735,00	15 292,410
142.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	20,600	155,20	3 197,120
143.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	34,002	1,32	44,883
144.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	83,740	4,00	334,960
145.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39 809,825	1,32	52 548,969
146.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	93,620	1,32	123,578
147.	2652102100713	Var pasta	m3	0,350	1 600,00	560,000
148.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	32,400	1,85	59,940
149.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	12 701,758	4,33	54 998,612
150.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 547,144	1,40	3 566,001
151.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 723,754	1,40	16 413,256
152.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 891,576	3,91	11 306,062
153.	2653102100833-Fasad	Chit pe baza de ipsos "Fasad"	kg	20,360	6,00	122,160
154.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	811,818	1,40	1 136,545
155.	2653102100834-Fasad	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm (Izomin)	kg	275,604	2,20	606,329
156.	2653102100845	Grund Fuxit-3000*	kg	179,041 50,167	170,60 195,10	30 544,395 9 787,582




157.	2653102100846	Strat de nivelare "Fuxit-3300"*	kg	781,269 218,913	170,62 196,40	133 300,117 42 994,513
158.	2653102100847	Strat superior din 2 componente "Fuxit-3110" - colector al curentului*	kg	1 302,114 364,854	170,62 196,40	222 166,691 71 657,326
159.	2653102100848	Strat conductor "Fuxit-3310"*	kg	52,085 14,594	247,63 278,30	12 897,809 4 061,510
160.	2653102100849	Banda de cupru*	m	455,740 127,699	16,90 18,25	7 702,006 2 330,507
161.	2653102100850	Carbura de siliciu "Fuxit-9471"	kg	250,045	35,20	8 801,584
162.	2661112800700 Pach	Placi sau piscoturi de gresie (Tip Pachet Cat 1)	m2	37,080	120,00	4 449,600
163.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	52,500	40,00	2 100,000
164.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	8,000	5,00	40,000
165.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	12,663	22,00	278,586
166.	2662102701000- H	Placi ghips-carton Hidrofug 12.5	m2	137,183	24,80	3 402,138
167.	2662102701000- P	Placi ghips-carton 9.5 (simplu)	m2	758,260	19,70	14 937,722
168.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	145,800	1,85	269,730
169.	2670112202052- 60x60	Placi de granit ceramic 60x60	m2	359,817	160,00	57 570,720
170.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	328,650	92,00	30 235,800
171.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	854,148	16,00	13 666,368
172.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 489,455	2,50	3 723,638
173.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,045	25,00	26,125
174.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	6,180	12,20	75,396
175.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,056	16,00	0,896
176.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,520	16,00	24,320
177.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	527,220	18,00	9 489,960
178.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	863,060	18,00	15 535,080
179.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,000	18,00	72,000
180.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	7,040	18,00	126,720
181.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,080	15,00	1,200
182.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,380	15,00	5,700
183.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,340	12,00	4,080
184.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	10,000	12,00	120,000
185.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	263,610	12,20	3 216,042




186.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	668,090	4,10	2 739,169
187.	2710703520284-100	Profil de ghidaj 100	m	74,797	15,40	1 151,874
188.	2710703520285	Profil de suport	m	1 602,002	6,00	9 612,012
189.	2710703520285-100	Profil de suport 100	m	143,715	16,50	2 371,298
190.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	145,440	12,50	1 818,000
191.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	64,640	13,50	872,640
192.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate Tigular	m2	189,840	91,50	17 370,360
193.	2732103646151-T	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate Tigular	m2	219,870	163,00	35 838,810
194.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,108	14,30	1,544
195.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,270	14,00	3,780
196.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,894	14,00	82,516
197.	2743123549027-colt a	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	907,680	2,30	2 087,664
198.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	26,250	56,67	1 487,588
199.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	26,250	40,00	1 050,000
200.	2746167335100	Priza	buc	255,000	15,80	4 029,000
201.	2811236305075	Console	kg	26,250	12,00	315,000
202.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	12,000	45,20	542,400
203.	2811236306222-1	Grila ventilatie gata confectionata	buc	65,000	20,80	1 352,000
204.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	250,000	12,00	3 000,000
205.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	20,000	12,00	240,000
206.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	372,000	1,50	558,000
207.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	175,375	6,70	1 175,013
208.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	29,950	23,20	694,840
209.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	3,060	187,50	573,750
210.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	26,652	2,80	74,626
211.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	101,200	1 250,00	126 500,000
212.	2822115700000-10	Radiator alumin 10sectii	buc	39,000	1 000,00	39 000,000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	196,000	26,00	5 096,000




213.						
214.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,250	35,20	44,000
215.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,000
216.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	8,000	0,40	3,200
217.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	4,000	0,50	2,000
218.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,00	8,000
219.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 138,800	0,80	911,040
220.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,000	1,00	24,000
221.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	1,10	19,899
222.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6 478,880	0,30	1 943,664
223.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 726,628	0,25	2 931,657
224.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 922,515	0,20	384,503
225.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	77,847	0,30	23,354
226.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	304,000	0,30	91,200
227.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	392,000	0,30	117,600
228.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	504,000	0,30	151,200
229.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	1 540,000	0,30	462,000
230.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	620,000	0,30	186,000
231.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	0,10	0,800
232.	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	8,000	0,10	0,800
233.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	4,000	0,10	0,400
234.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	16,000	0,10	1,600
235.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	4,000	0,10	0,400
236.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,090	0,20	3,618
237.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,924	20,00	18,480
238.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,20	5,600
239.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	355,000	0,60	213,000
240.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	16,000	1,00	16,000
241.	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	8,000	0,30	2,400
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 138,800	0,25	284,700



242.						
243.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	560,000	0,15	84,000
244.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	0,10	0,800
245.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,454	25,00	36,350
246.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	16,000	0,20	3,200
247.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,068	25,00	1,700
248.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 517,800	0,20	303,560
249.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 560,800	0,30	468,240
250.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	11,550	25,00	288,750
251.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	2,040	75,00	153,000
252.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	10,300	1 670,00	17 201,000
253.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	28,700	50,00	1 435,000
254.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,040	50,00	102,000
255.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	41,040	13,50	554,040
256.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	61,480	5,50	338,140
257.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	20,600	85,20	1 755,120
258.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	165,375	2,50	413,438
259.	2875274110102-25-2	Piesa de racordare (fiting)-25 PPR 2 inbin	buc	332,000	1,90	630,800
260.	2875274110102-25-3	Piesa de racordare (fiting)-25 PPR 3 inbinari	buc	72,000	2,50	180,000
261.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	74,000	32,10	2 375,400
262.	2875274119000-20	Cot racord olandez 20	buc	77,000	28,30	2 179,100
263.	2875274119000-25	Cot racord olandez 25	buc	164,000	32,20	5 280,800
264.	2875274119000-32/1	Cot racord olandez 32/1"PPR	buc	144,000	48,20	6 940,800
265.	2875274123510	Dop din fonta	buc	126,000	12,50	1 575,000
266.	2875274202700-25	Robinet cu dublu reglaj 25mm	buc	216,000	35,20	7 603,200
267.	2875274204000-25	Bratara fixare-25	buc	560,000	2,00	1 120,000
268.	2875274204040-3/4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	302,000	2,00	604,000
269.	2875274204040-4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	105,000	10,00	1 050,000
270.	2875274204040-40	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 40	buc	250,000	5,60	1 400,000
	2875274400501-	Corpuri de iluminat bactericid 1x30	buc	15,300	182,00	2 784,600




271.	Bact					
272.	2875274400502-2x18 L	Corp de iluminat 2x18, cu tub tip LED	buc	15,000	235,00	3 525,000
273.	2875274400502-2x36L	Corp de iluminat 2x36, cu tub tip LED	buc	15,000	255,00	3 825,000
274.	2875274400502-4x18 L	Corp de iluminat 4x18, cu tub tip LED	buc	86,000	261,00	22 446,000
275.	2875274400502-60W	Corp de iluminat 60 W tip LED	buc	30,000	124,00	3 720,000
276.	2875276305105-200	Conector fexsibil PVC 35/60/35 diam.200	buc	2,000	250,00	500,000
277.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	117,000	0,30	35,100
278.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	315,318	2,50	788,295
279.	2881116002700	Disc abraziv	buc	23,760	45,20	1 073,952
280.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	10,050	580,00	5 829,000
281.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	30,000	292,00	8 760,000
282.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	156,310	45,20	7 065,212
283.	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	24,240	42,10	1 020,504
284.	2913124201700-20	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 20mm	buc	40,400	32,10	1 296,840
285.	2913124504201	Sonerie	buc	2,000	63,20	126,400
286.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	20,600	34,20	704,520
287.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	20,600	32,50	669,500
288.	2913137324302	Hidranta de incendiu, interior cu dn=2"	buc	3,060	351,67	1 076,110
289.	2913154500000	Supapa de siguranta	buc	2,000	52,30	104,600
290.	2924127321000-260	Filtru zigzag KFGR 260x260 d.-200mm	buc	1,000	505,00	505,000
291.	2924127325000	Baterie de incalzire	buc	1,005	1 240,00	1 246,200
292.	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	5,250	2 350,00	12 337,500
293.	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	5,250	2 481,00	13 025,250
294.	3130134817404	Cablu de energie	m	25,500	11,20	285,600
295.	3130134817404-3x1.5	Cablu de energie ВВГ нг3x1,5 mm	m	15,300	9,10	139,230
296.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	15,000	125,00	1 875,000
297.	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	30,900	124,00	3 831,600
298.	3150145100282-Exit	Lampa de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"	buc	4,000	110,00	440,000
	3150145100282-	Lampa de semnalizare cu inscriptia "Nu	buc	2,000	110,00	220,000



299.	Stop	intrati" (cuplate cu corpurile bactericide)				
300.	3150145100284	Lampa monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	15,000	105,00	1 575,000
301.	3220137315778	Decapant	kg	5,556	20,50	113,898
302.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,567	650,00	368,550
303.	5009030	Flanse	10 buc	27,000	21,20	572,400
304.	5009061	Fisa de izolatie	buc	864,000	0,10	86,400
305.	5009062	Papuci de cablu	buc	359,900	0,20	71,980
306.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	59,000	0,30	17,700
307.	5009090	Profil de montaj	buc	13,500	3,00	40,500
308.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,497	300,00	149,100
309.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,426	150,00	213,900
310.	5009619	Ate de cusut	kg	0,059	100,00	5,900
311.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,573	100,00	57,300
312.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	29,850	15,00	447,750
313.	5309001	Tevi de polietilena	m	8,100	9,10	73,710
314.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,354	25,20	8,921
315.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,768	75,00	57,600
316.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	404,308	2,50	1 010,768
Total materiale de constructii						1 782 354

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	27,064	200,00	5 412,800
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	180,234	5,00	901,170
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	180,234	5,00	901,170
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,320	5,00	46,600
5.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	5,00	1,500
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	38,183	5,00	190,915
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	110,554	5,00	552,770
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,750	5,00	8,750
9.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	165,210	5,00	826,050
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	10,221	15,00	153,315
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	7,848	55,00	431,640
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	215,175	5,00	1 075,875



13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	91,502	5,00	457,510
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	55,346	5,00	276,730
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	16,166	10,00	161,660
16.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	19,600	5,00	98,000
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	55,345	5,00	276,725
18.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,700	5,00	3,500
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,350	5,00	1,750
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	167,089	5,00	835,445
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,254	5,00	11,270
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	122,484	5,00	612,420
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,750	15,00	11,250
24.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,140	5,00	15,700
25.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,870	5,00	109,350
26.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	67,500	150,00	10 125,000
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	27,064	150,00	4 059,600
28.	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,600	5,00	3,000
Total utilaje de constructii						27 558

Total	lei	3 379 557
TVA	20 %	675 911

Total deviz:

4 055 468

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

