

**Aprovizionarea cu apa potabila a
s. Ciuciuleni ranul Hincesti
(etapa III) Sonda Arteziana nr. 2
nr. 14001 A ВЭС**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06

Наружные электрические сети на 0,40 кВ (марка ЭС)

Valoarea de deviz 92 218 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	1,8800	615,000 0,000	1 156,200 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка в ручную)	m3	6,4000	72,100 72,100	461,440 461,440
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	1,5500	327,000 0,000	506,850 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	1,5500	433,380 308,700	671,739 478,485
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка	m3	39,2000	10,850 10,850	425,320 425,320

1	2	3	4	5	6	7
		вручную)				
6	Цена поставщика	Caramida	buc	100,0000	3,000 0,000	300,000 0,000
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба винипластовая д=100мм)	1 km	0,0250	97 911,000 4 655,000	2 447,775 116,375
		<i>Total</i>	Lei			5 969,324
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>	24 %			355,589
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			105,256
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	1 %			64,302
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	1 %			64,945
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				6 559,416 1 481,620
		2. Lucrari de montare				
8	08-02-146-3	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,0600	1 625,550 675,500	97,533 40,530
9	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее)	100 m	4,2000	1 005,353 479,500	4 222,482 2 013,900
10	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубах в траншее)	100 m	0,2400	1 097,196 640,500	263,327 153,720
11	Pret de piata	Кабель АВББШв-1 5x70,0мм2	m	450,0000	102,000 0,000	45 900,000 0,000
12	08-02-142-1	Executarea ratului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	4,3200	1 828,850 232,050	7 900,632 1 002,456
13	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,2200	544,750 87,150	119,845 19,173
14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3,8300	1 584,650 227,850	6 069,209 872,665
15	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,2200	931,800 119,000	204,996 26,180
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в шкаф ШВУ)	buc	1,0000	40,260 39,200	40,260 39,200
17	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,2400	2 749,875 1 659,000	659,970 398,160
18	Pret de piata	Труба стальная Д=50мм	m	24,0000	42,000 0,000	1 008,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			66 486,254
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>	24 %			1 095,836

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			1 905,600
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	1 %			45,660
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	1 %			695,334
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				70 228,684 4 565,984
		3. Valoarea utilajului				
19	Цена поставщик а	Автомат, выключатель трехпол. BA47-29, 10A(C)	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			60,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				60,000

		Total	Lei			76 848.34
		TVA	20 %			15 369.66
		Total deviz: Inclusiv salariu				92 218 6 046

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele

)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)