

**Obiectivul de semafor
str.T.Strisca-str.Hristo
Botev-str.Independentei din
or.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

**Amenajarea canalizarii subterane pentru cabluri str. Tudor Strisca - str. Hristo
Botev - str. Independentei**

Valoarea de deviz 245 778 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale 1.1. str.Tudor Strisca-str. Hristo Botev-str. Independentei				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	60,800	74,31 16,72	4 517,83 1 016,66
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,040	351,02 92,26	1 067,11 280,46
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (decaparea pietrei sparte)	m3	4,560	186,24 186,24	849,26 849,26
4	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (incarcarea)	100 m3	0,080	3 280,12 420,88	262,41 33,67
5	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	16,720	29,12 0,00	486,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	4,560	524,29 95,14	2 390,78 433,83
7	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	7,300	1 316,10 32,64	9 607,53 238,24
8	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transee)	m3	30,400	76,11 76,11	2 313,78 2 313,78
9	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	30,400	57,18 55,93	1 738,28 1 700,28
10	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (pentru strapungere)	m3	72,000	76,11 76,11	5 480,01 5 480,01
11	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	72,000	57,18 55,93	4 116,97 4 026,97
12	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3	15,000	76,11 76,11	1 141,67 1 141,67

1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (pentru camine)				
13	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	15,000	57,18 55,93	857,70 838,95
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,500	345,44 51,89	2 590,83 389,20
15	34-02-017 -1	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m	buc	6,000	4 906,00 702,30	29 435,99 4 213,79
16	34-02-017 -2	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori (k=1.93)	buc	6,000	3 925,72 496,66	23 554,30 2 979,96
17	34-02-003 -1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 100mm)	km	0,100	60 900,80 7 668,80	6 090,08 766,88
18	34-02-003 -1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 40mm)	km	0,066	44 901,67 7 668,79	2 963,51 506,14
19	34-02-006 -4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKCy-2-10"	buc	3,000	3 009,92 189,12	9 029,77 567,37
20	34-02-006 -4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKCp-2-10"	buc	5,000	2 729,92 189,12	13 649,62 945,62
21	AcE07A	Montarea capacelor din fonta la caminele de vizitare , necarosabil tip I	buc	16,000	1 414,58 40,36	22 633,28 645,79
22	pretul firmei	Brat suport	buc	8,000	170,00 0,00	1 360,00 0,00
23	pretul firmei	Consola din fonta	buc	16,000	225,00 0,00	3 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	pretul firmei	Угловая вставка	buc	20,000	238,00 0,00	4 760,00 0,00
25	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000	14,42 14,42	288,30 288,30
Total str.Tudor Strisca-str. Hristo Botev-str. Independentei						154 785,89
Incluziv salariu						29 656,83
Cheltuieli directe						154 785,89
Asig. soc. si medic.						6 672,79
Chelt.de transp.						5 673,58
Chelt. de dep.						1 621,02
Total						168 753,28
Chelt. de regie						24 469,22
Total						193 222,50
Benef.de deviz						11 593,34
Total Lucrari de constructie generale						204 815,84
Incluziv salariu						29 656,83
Cheltuieli directe						204 815
TVA						40 963

Total deviz:
Incluziv salariu

245 778
29 657

Intocmit

I. Zanosieva

(I.Zanosieva)

(functia, semnatura)

Verificat

A. Mosorete

(A.Mosorete)

(functia, semnatura)



**Obiectivul de semafor
str.T.Strisca-str.Hristo Botev-
str.Independentei din
or.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3



DEVIZ LOCAL № 2

Amenajarea canalizarii subterane pentru cabluri str. Tudor Strisca - str. Hristo Botev - str. Independentei

Valoarea de deviz 245 778 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	173,0796	57,66	9 979,7698
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000	57,66	34,5960
3.	7123010010200	Betonist	h-om	17,6320	57,66	1 016,6611
4.	7129020012800	Pavator	h-om	7,5240	57,66	433,8338
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,2000	57,66	645,7920
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	290,3248	57,66	16 740,1280
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4000	57,66	253,7040
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5798	57,66	552,3712
		Total manopera				29 657

Materiale:

1.	101-1705	Cilti impregnati	kg	4,4916	43,00	193,1388
2.	101-1847	Chit de protectie	kg	9,2196	22,00	202,8312
3.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0133	2 900,00	38,5700
4.	102-0243	Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m	m3	0,0413	2 900,00	119,7700
5.	103-0697-22	Tuburi PVC 100mm	m	135,8400	53,00	7 199,5200
6.	110-0195	Mansete de polietilena "MIIT-1" pentru tevi 100 mm	10 buc	4,1280	290,00	1 197,1200
7.	110-0196	Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКИ-1" pentru tevi 100 mm	buc	23,6400	5,00	118,2000
8.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	7,3730	1 215,00	8 958,1950
9.	12455646413	Угловая вставка	buc	20,0000	238,00	4 760,0000
10.	1245564646415	Consola din fonta	buc	16,0000	225,00	3 600,0000
11.	12455646465	Brat suport	buc	8,0000	170,00	1 360,0000
12.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,9257	252,00	233,2764
13.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5,5586	252,00	1 400,7672

14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,6620	176,00	1 524,5120
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	106,6256	1,50	159,9384
16.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2128	1 190,00	253,2320
17.	2875274200000	Capac cu rama	buc	16,4800	1 320,00	21 753,6000
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,8560	12,50	185,7000
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1154	12,50	1,4425
20.	4100126202818	Apa	m3	0,7500	12,50	9,3750
21.	440-9202-2100	Camin tipic din beton armat prefabricat KKCy-2-10	buc	3,0000	2 680,00	8 040,0000
22.	440-9202-2107	Camin tipic din beton armat prefabricat KKCP-2-10	buc	5,0000	2 400,00	12 000,0000
23.	530-01863-100	Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 100mm	m	100,0000	53,00	5 300,0000
24.	530-01863-40	Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 40mm	m	66,0000	37,00	2 442,0000
Total materiale de constructii						81 050

Utilaje de constructii:

1.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,1200	220,00	1 126,4000
2.	170202	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"	h-ut	66,8472	550,00	36 765,9600
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,1500	85,00	267,7500
4.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	2,3560	300,00	706,8000
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,5750	300,00	472,5000
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0581	320,00	18,5920
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,9439	320,00	302,0480
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,9709	320,00	310,6880
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,5906	170,00	100,4020
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,4296	160,00	228,7360
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,3560	26,00	61,2560
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	17,8752	180,00	3 217,5360
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,0430	160,00	486,8800
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0684	180,00	12,3120
Total utilaje de constructii						44 078

Total:

Cheltuieli directe	lei	204 815
TVA	20,00 %	40 963

Total deviz:

245 778

Intocmit

I. Zanosieva

(I. Zanosieva)

(funcția, semnătura)

Verificat

A. Mosorete

(A. Mosorete)


(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Obiectivul de semafor str.T.Strisca-str.Hristo
Botev-str.Independentei din or.Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2**
Amenajarea canalizării subterane pentru cabluri str. Tudor Strisca - str. Hristo
Botev - str. Independentei
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale 1.1. str.Tudor Strisca-str. Hristo Botev-str. Independentei				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			74,31 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290000	57,66	16,7214
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,003500	1 190,00	4,1650
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,040000	12,50	0,5000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294000	180,00	52,9200
2	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic	m3			351,02 92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600000	57,66	92,2560
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,775000	300,00	232,5000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,019100	320,00	6,1158
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775000	26,00	20,1500
3	TsA20C	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare (decaparea pietrei sparte)	m3			186,24 186,24

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,230000	57,66	186,2418
4	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (incarcarea)	100 m3			3 280,12 420,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,300000	57,66	420,9175
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,870000	160,00	2 859,2000
5	TsI50A1 0	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			29,12 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182000	160,00	29,1196
6	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			524,29 95,14
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,650000	57,66	95,1390
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203000	252,00	51,1571
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219000	252,00	307,1858
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150000	12,50	1,8750
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207000	320,00	66,2386
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015000	180,00	2,7000
7	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 316,10 32,64
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,566000	57,66	32,6356
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,010000	1 215,00	1 227,1500
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,080900	170,00	13,7537
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,133000	320,00	42,5600
8	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri,	m3			76,11 76,11



1	2	3	4	5	6	7
		trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transee)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,320000	57,66	76,1112
9	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			57,18 55,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,970000	57,66	55,9302
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100000	12,50	1,2500
10	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (pentru strapungere)	m3			76,11 76,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,320000	57,66	76,1112
11	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			57,18 55,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,970000	57,66	55,9302
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100000	12,50	1,2500
12	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (pentru camine)	m3			76,11 76,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,320000	57,66	76,1112

1	2	3	4	5	6	7
13	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			57,18 55,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,970000	57,66	55,9302
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100000	12,50	1,2500
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			345,44 51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,900000	57,66	51,8940
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100000	176,00	193,6000
	410012620 2818	Apa	m3	0,100000	12,50	1,2500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	300,00	63,0000
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	85,00	35,7000
15	34-02-01 7-1	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m	buc			4 906,00 702,30
	1	Muncitor	h-om	12,180000	57,66	702,2988
	101-1705	Cilti impregnati	kg	0,380000	43,00	16,3400
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,780000	22,00	17,1600
	102-0243	Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m	m3	0,003000	2 900,00	8,7000
	103-0697- 22	Tuburi PVC 100mm	m	11,000000	53,00	583,0000
	110-0195	Mansete de polietilena "MIT-1" pentru tevi 100 mm	10 buc	0,300000	290,00	87,0000
	110-0196	Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКИ-1" pentru tevi 100 mm	buc	2,000000	5,00	10,0000
	170202	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"	h-ut	6,330000	550,00	3 481,5000
16	34-02-01 7-2	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmasori (k=1.93)	buc			3 925,72 496,66
	1	Muncitor	h-om	4,440000	57,66	496,6602
	101-1705	Cilti impregnati	kg	0,190000	43,00	15,8498
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,390000	22,00	16,6452
	102-0243	Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m	m3	0,002000	2 900,00	11,2617
	103-0697- 22	Tuburi PVC 100mm	m	6,000000	53,00	616,9200

1	2	3	4	5	6	7
	110-0195	Mansete de polietilena "MIIT-1" pentru tevi 100 mm	10 buc	0,200000	290,00	112,5200
	110-0196	Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКП-1" pentru tevi 100 mm	buc	1,000000	5,00	9,7000
	170202	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"	h-ut	2,480000	550,00	2 646,1600
17	34-02-00 3-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 100mm)	km			60 900,80 7 668,80
	1	Muncitor	h-om	133,00000 0	57,66	7 668,7800
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,080000	2 900,00	232,0000
	530-01863 -100	Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 100mm	m	1 000,0000 00	53,00	53 000,0000
18	34-02-00 3-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava din PVC de diam. 40mm)	km			44 901,67 7 668,79
	1	Muncitor	h-om	133,00000 0	57,66	7 668,7803
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,080000	2 900,00	232,8788
	530-01863 -40	Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 40mm	m	1 000,0000 00	37,00	37 000,0000
19	34-02-00 6-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKCy-2-10"	buc			3 009,92 189,12
	1	Muncitor	h-om	3,280000	57,66	189,1248
	440-9202- 2100	Camion tipic din beton armat prefabricat KKCp-2-10	buc	1,000000	2 680,00	2 680,0000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,640000	220,00	140,8000
20	34-02-00 6-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKCp-2-10"	buc			2 729,92 189,12
	1	Muncitor	h-om	3,280000	57,66	189,1248
	440-9202- 2107	Camion tipic din beton armat prefabricat KKCp-2-10	buc	1,000000	2 400,00	2 400,0000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,640000	220,00	140,8000
21	AcE07A	Montarea capacelor din fonta la caminele de vizitare , necarosabil tip I	buc			1 414,58 40,36
	712909001	Drenor-canalist	h-om	0,700000	57,66	40,3620

1	2	3	4	5	6	7
	0600					
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,000000	1 320,00	1 359,6000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,470000	1,50	9,9962
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025000	176,00	4,5320
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007000	12,50	0,0902
22	pretul firmei	Brat suport	buc			170,00 0,00
	124556464 65	Brat suport	buc	1,000000	170,00	170,0000
23	pretul firmei	Consola din fonta	buc			225,00 0,00
	124556464 6415	Consola din fonta	buc	1,000000	225,00	225,0000
24	pretul firmei	Угловая вставка	buc			238,00 0,00
	124556464 13	Угловая вставка	buc	1,000000	238,00	238,0000
25	RpCU05 C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,42 14,42
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,030000	57,66	1,7298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220000	57,66	12,6852

Intocmit

I. Zanosieva

(I.Zanosieva)

(funcția, semnătura)

Verificat

A. Mosorete

(A.Mosorete)

(funcția, semnătura)

