

**Lucrari silvotehnice asupra
arborilor din str. Grenoble,
165/2, conform ATVF nr. P-
8634.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9-05/26

Valoarea de deviz 56 730,67 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	6,00	906,11 616,11	5 436,65 3 696,65
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	8,00	2 108,45 1 113,45	16 867,60 8 907,60
3	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	3,00	1 744,57 764,57	5 233,71 2 293,71
4	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	1,00	2 919,03 1 299,03	2 919,03 1 299,03
5	TrI1AG02 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t	1,00	51,96 51,96	51,96 51,96
6	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	6,40	48,25 48,25	308,80 308,80
7	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora	12,00	200,00 0,00	2 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora	8,00	220,00	1 760,00
					0,00	0,00

		Total	lei	34 977,74
		Asigurari sociale (Π3) * 24 %	24,00 %	3 973,86
		Total Π3+Asigur	100,00 +	38 951,60
		Cheltuieli de regie (Π3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	5 647,98
		Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +	44 599,58
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	2 675,97
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	47 275,56
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	9 455,11
		Total deviz: Inclusiv salariu		56 730,67 <hr/> 16 557,74

Intocmit

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari silvotehnice asupra
arborilor din str. Grenoble,
165/2, conform ATVF nr. P-
8634.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 9-05/26

Valoarea de deviz 56 730,67 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	8141260100100	Fasonator	h-om	109,60	74,23	8 135,61
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	113,46	74,23	8 422,14
						Total manopera
						16 557,74

Utilaje:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,15	300,00	45,00
2.	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	5,80	50,00	290,00
3.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	8,00	220,00	1 760,00
4.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	20,00	50,00	1 000,00
5.	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	12,00	200,00	2 400,00
6.	3410520005701	Autoturn	h-ut	51,70	250,00	12 925,00
						Total utilaje
						18 420,00

Total	lei	34 977,74
Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	3 973,86
Total II3+Asigur	100,00 +	38 951,60
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	5 647,98
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	44 599,58
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	2 675,97
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	47 275,56
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	9 455,11

Total deviz:

56 730,67

Intocmit

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari silvotehnice asupra arborilor din Investitor
str. Grenoble, 165/2, conform ATVF nr. P-8634.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			906,11 ----- 616,11
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	74,23	311,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	74,23	304,34
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	250,00	250,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc			2 108,45 ----- 1 113,45
	8141260100100	Fasonator	h-om	7,5000	74,23	556,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	74,23	556,73
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,6000	250,00	900,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9000	50,00	95,00
3	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc			1 744,57 ----- 764,57
	8141260100100	Fasonator	h-om	5,2000	74,23	386,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1000	74,23	378,57
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,7000	250,00	925,00
	2952270004706	Motofereștraul	h-ut	1,1000	50,00	55,00
4	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc			2 919,03 ----- 1 299,03
	8141260100100	Fasonator	h-om	8,8000	74,23	653,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7000	74,23	645,80
	3410520005701	Autoturn	h-ut	5,8000	250,00	1 450,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	2952270004706	Motofereștraul	h-ut	2,5000	50,00	125,00
5	TrHAG02G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esență foioasă tari - încărcarea de pe teren, în auto, categoria 2	t			51,96 ----- 51,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	74,23	51,96
6	TsH92C	Încărcarea în auto crengi	t			48,25 ----- 48,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	74,23	48,25
7	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora			200,00 0,00
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	1,0000	200,00	200,00
8	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora			220,00 0,00
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	220,00	220,00

APROBAT:

Intocmit

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.