

Lucrări de reparație WC în Blocul nr. 4 a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 1 589 108,83 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. WC Etajul 1-4 Capitolul 1.1. Demontari constructii | | | | |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 283,0000 | 100,291 99,976 | 28 382,353 28 293,208 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 126,5000 | 100,291 99,976 | 12 686,812 12 646,964 |
| 3 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (beton, pereti din caramida) | m3 | 16,5000 | 611,900 608,800 | 10 096,350 10 045,200 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 37,0000 | 12,600 12,600 | 466,200 466,200 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie(Glasvandri din PVC) (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 78,0000 | 12,600 12,600 | 982,800 982,800 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 52 614,515 |
| | | Total Capitolul 1. WC Etajul 1-4 Capitolul 1.1. Demontari constructii Inclusiv salariu | | | | 52 614,515 52 434,372 |
| | | 2. Capitolul 1.2. Demontari utilaj sanitar | | | | |
| 6 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet | buc | 24,0000 | 157,194 | 3 772,668 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-----|----------|--------------------|--------------------------------------|
| | | turcesc din fonta, complet echipat | | | 157,194 | 3 772,668 |
| 7 | TrB05B1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 26,0000 | 74,800 74,800 | 1 944,800 1 944,800 |
| 8 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 80,0000 | 25,491 25,491 | 2 039,280 2 039,280 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 7 756,748 |
| | | Total Capitolul 1.2. Demontari utilaj sanitar Inklusiv salariu | | | | 7 756,748 7 756,748 |
| | | 3. Capitolul 1.3. Evacuarea materialelor demontate sau demolate | | | | |
| 9 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 42,0000 | 50,000 50,000 | 2 100,000 2 100,000 |
| 10 | TrI1AA01F 2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 42,0000 | 18,000 18,000 | 756,000 756,000 |
| 11 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 42,0000 | 31,800 0,000 | 1 335,600 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 4 191,600 |
| | | Total Capitolul 1.3. Evacuarea materialelor demontate sau demolate Inklusiv salariu | | | | 4 191,600 2 856,000 |
| | | 4. Capitolul 1.4. Lucrari de constructie | | | | |
| 12 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund | m2 | 696,0000 | 142,674 128,160 | 99 300,895 89 199,638 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|----|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | si stratul vizibil | | | | |
| 13 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B20) | m3 | 2,6000 | <u>1 636,903</u> 344,400 | <u>4 255,948</u> 895,440 |
| 14 | RpIzC04C | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 133,2000 | <u>15,984</u> 8,798 | <u>2 129,028</u> 1 171,840 |
| 15 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton(rezistent la umezeala, tevi canalizare), grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv usita de vizitare - 8 buc | m2 | 17,0000 | <u>144,017</u> 82,448 | <u>2 448,297</u> 1 401,624 |
| 16 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton(rezistent la umezeala) si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 22,0000 | <u>300,344</u> 92,970 | <u>6 607,568</u> 2 045,340 |
| 17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 696,0000 | <u>14,596</u> 10,196 | <u>10 159,094</u> 7 096,694 |
| 18 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 180,0000 | <u>14,546</u> 5,200 | <u>2 618,325</u> 936,000 |
| 19 | CI04I | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu FUGA si | m2 | 696,0000 | <u>442,845</u> 274,910 | <u>308 220,120</u> 191 337,360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|----------|---------------------|--------------------------|
| | | aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 600 x 600 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative) | | | | |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 133,0000 | 97,682 54,982 | 12 991,706 7 312,606 |
| 21 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm | m2 | 133,0000 | 255,535 93,467 | 33 986,175 12 431,111 |
| 22 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(placi pentru tavan rezistente la umezeala), inclusiv sistemul-grila | m2 | 133,0000 | 136,300 47,000 | 18 127,900 6 251,000 |
| 23 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri (LDSP acoperite cu melamin gr.12mm, culoarea gri deschis, inclusiv usi minere inox, 0,80x2,00-11 buc., 1,00x2,00-6 buc.) fixe montate la nivelul pardoselii (Cabine wc, pe stilpi de fixare inox h=15cm) | m2 | 67,0000 | 1 253,207 91,219 | 83 964,836 6 111,640 |
| 24 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Glasvandri demontate, cu adaugare) | m2 | 11,0000 | 1 253,207 91,219 | 13 785,272 1 003,404 |
| 25 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi intrare (culoarea gri deschis, sticla mat, 0,80 x 2,08 # 3 buc., 1,00 x 2,08 # 8 buc) | m2 | 23,8700 | 1 644,324 76,225 | 39 250,024 1 819,479 |
| 26 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor | m2 | 6,6000 | 1 644,325 76,225 | 10 852,542 503,082 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|----------|----------------------|------------------------------------|
| | | montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi 0,88 x 2,10 # 3 buc, foi LDSP melaminate gri, gr.12mm; ferestre 0,88 x040, jeam transparent) | | | | |
| 27 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 8,0000 | 251,103 163,843 | 2 008,824 1 310,744 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 650 706,554 |
| | | Total Capitolul 1.4. Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 650 706,554 330 827,002 |
| | | 5. Capitolul 1.5. Blat (suport) pentru lavuar | | | | |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 60x40; 25x25) | kg | 108,0000 | 29,737 17,394 | 3 211,607 1 878,552 |
| 29 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 12,0000 | 300,344 92,970 | 3 604,128 1 115,640 |
| 30 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 220,0000 | 18,259 3,909 | 4 016,896 859,896 |
| 31 | CB03D2 | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 21-35 m, sprijinirile fiind incluse | m2 | 25,0000 | 61,620 39,200 | 1 540,511 980,000 |
| 32 | CA11A | Beton fibroarmat clasa B25/M-300 pentru placa de fund, pereti, planseie. | m3 | 2,5000 | 3 557,402 334,000 | 8 893,505 835,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 21 266,647 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|---------|----------------------|---------------------------------|
| | | Total Capitolul 1.5. Blat (suport) pentru lavuar Inclusiv salariu | | | | 21 266,647 5 669,088 |
| | | 6. Capitolul 1.6. Lucrari tehnice sanitare | | | | |
| 33 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 48,0000 | 64,497 64,497 | 3 095,856 3 095,856 |
| 34 | RpCB05A | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice | m3 | 0,5000 | 1 891,680 538,000 | 945,840 269,000 |
| 35 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 48,0000 | 108,384 73,074 | 5 202,427 3 507,562 |
| 36 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 39,0000 | 94,724 59,479 | 3 694,222 2 319,681 |
| 37 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm(cu grila inox 150x150 mm). | buc | 8,0000 | 46,421 21,242 | 371,368 169,940 |
| 38 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 60,0000 | 68,513 56,080 | 4 110,789 3 364,812 |
| 39 | RpSB11D1 | Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 10,0000 | 100,578 78,172 | 1 005,783 781,724 |
| 40 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, | buc | 36,0000 | 51,564 | 1 856,313 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|----------------------|-------------------------|
| | | piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | | | 40,786 | 1 468,282 |
| 41 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, "Ghenuia" ERA 495 x 645 x 200 mm (sau echivalent) | buc | 21,0000 | 1 633,352 475,832 | 34 300,392 9 992,472 |
| 42 | CK33B | Miner din inox (WC pentru handicapati) | buc | 8,0000 | 116,163 79,323 | 929,302 634,582 |
| 43 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (suspendabil PR2006) | buc | 7,0000 | 600,247 259,159 | 4 201,726 1 814,110 |
| 44 | SC04C | Lavoar incorporabil, culoare alb, forma dreptunghiara 170 x 450 x 700 | buc | 12,0000 | 732,062 161,443 | 8 784,739 1 937,316 |
| 45 | SC04C | Lavoar CARINA 600 x 414 cu semipedestal (sau echivalent), avind teava de scurgere din material plastic. | buc | 3,0000 | 732,062 161,443 | 2 196,185 484,329 |
| 46 | SD04A | Baterie lavoarpe cu timer/temporizator si brat basculant, avind diametrul de 1/2" | buc | 15,0000 | 432,201 140,201 | 6 483,008 2 103,008 |
| 47 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu maneta unica, brat de 35cm, carcasa este confectionata din alama de inalta calitate | buc | 4,0000 | 411,138 89,218 | 1 644,554 356,874 |
| 48 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 2,0000 | 307,346 240,266 | 614,692 480,532 |
| 49 | RpSA15A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 48,0000 | 176,450 135,952 | 8 469,624 6 525,696 |
| 50 | RpSA15B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in | m | 34,0000 | 203,832 | 6 930,271 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|------------------------|
| | | conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm | | | 161,443 | 5 489,062 |
| 51 | RpSA16C | Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 24,0000 | 82,129 56,080 | 1 971,087 1 345,925 |
| 52 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 38,0000 | 60,001 25,491 | 2 280,038 968,658 |
| 53 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 7,0000 | 62,213 20,393 | 435,490 142,750 |
| 54 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 2,0000 | 82,400 40,786 | 164,801 81,571 |
| 55 | RpSB43B | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea 2,1 - 10 kg | kg | 60,0000 | 37,183 19,543 | 2 230,986 1 172,586 |
| 56 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 42,0000 | 10,729 3,399 | 450,610 142,750 |
| 57 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 40,0000 | 11,578 4,248 | 463,140 169,940 |
| 58 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 8,0000 | 12,428 5,098 | 99,426 40,786 |
| 59 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1400 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 7,0000 | 538,660 63,727 | 3 770,619 446,092 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|------|----------|------------------------|-----------------------------------|
| 60 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 700 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 | 538,660 63,728 | 538,660 63,728 |
| 61 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 178,0000 | 9,347 9,347 | 1 663,713 1 663,713 |
| 62 | SF08A | Executarea probei de functionare si reglarea tuturor componentelor din alcatuirea instalatiei compacte | buc | 20,0000 | 38,236 38,236 | 764,730 764,730 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 109 670,391 |
| | | Total Capitolul 1.6. Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu | | | | 109 670,391 51 798,067 |
| | | 7. Capitolul 1.7. Ventilarea | | | | |
| 63 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 38,0000 | 55,643 54,381 | 2 114,426 2 066,470 |
| 64 | RpVB09A | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, (D=200mm) montata pe tavan | buc | 20,0000 | 289,018 193,732 | 5 780,365 3 874,632 |
| 65 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.800 mc/h cu motor electric de 0,3 kw (D=315mm, cu regulator TRIO-CA VOR-12869) | buc | 1,0000 | 2 210,383 1 892,282 | 2 210,383 1 892,282 |
| 66 | RpVA02F2 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate | m2 | 6,0000 | 1 249,657 259,158 | 7 497,944 1 554,951 |
| 67 | RpVA13C | Confectionarea si montarea reductiilor, coturi din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii | m2 | 9,6000 | 923,819 390,862 | 8 868,665 3 752,275 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|----------|----------------------|----------------------------------|
| | | rectangulare de 700 - 1600 mm | | | | |
| 68 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 7,0000 | 176,088 90,068 | 1 232,617 630,477 |
| 69 | RpVB28A | Confectionarea si montarea deflectoarelor circulare cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (D=315mm) | buc | 1,0000 | 1 084,683 603,287 | 1 084,683 603,287 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 28 789,083 |
| | | Total Capitolul 1.7. Ventilarea Inklusiv salariu | | | | 28 789,083 14 374,374 |
| | | 8. Capitolul 1.8. Iluminarea | | | | |
| 70 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 108,0000 | 27,497 24,497 | 2 969,676 2 645,676 |
| 71 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 20,0000 | 42,240 10,200 | 844,800 204,000 |
| 72 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 220,0000 | 44,501 28,890 | 9 790,264 6 355,756 |
| 73 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 140,0000 | 44,501 28,890 | 6 230,168 4 044,572 |
| 74 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 | m | 60,0000 | 44,501 28,890 | 2 670,072 1 733,388 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|----------|--------------------|------------------------|
| | | kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x4 mmp | | | | |
| 75 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc | 3,0000 | 435,824 206,477 | 1 307,471 619,431 |
| 76 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice UZO (Automat diferential I6MA), modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (La incalzitor electric 80L) | buc | 2,0000 | 435,824 206,477 | 871,648 412,954 |
| 77 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, (25 cm2 k=0,5), dupa instalatii sau consolidari | m | 108,0000 | 22,246 15,896 | 2 402,546 1 716,746 |
| 78 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, (LED 48w 600 x 600 mm, 6500 K, IP 20, complet echipate) | buc | 16,0000 | 259,872 23,792 | 4 157,946 380,666 |
| 79 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Felinar icrporabil LED 24W, 6000K 220-240v) | buc | 6,0000 | 366,838 103,663 | 2 201,030 621,980 |
| 80 | DF19A | Montarea indicatoarelor "wc" | buc | 4,0000 | 77,404 17,600 | 309,614 70,400 |
| 81 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor (senzori de miscare plus prezenta 360* 2000w 20m220-240w IP 6) | buc | 18,0000 | 60,742 22,942 | 1 093,354 412,954 |
| 82 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu | buc | 18,0000 | 60,742 22,942 | 1 093,354 412,954 |
| 83 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau | buc | 22,0000 | 77,686 33,988 | 1 709,103 747,736 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| | | aparent pe dibluri din lemn sau plastic | | | | |
| 84 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Canal PVC 25X25 mm) | m | 60,0000 | 99,232 42,485 | 5 953,935 2 549,100 |
| 85 | SE59A | Uscator de mini vertical (minimal 1650w/700w),, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 8,0000 | 405,712 29,740 | 3 245,692 237,916 |
| 86 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri (lampi, prize) de energie electrica pina la 1 kW | buc | 60,0000 | 46,242 21,242 | 2 774,550 1 274,550 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 49 625,223 |
| | | Total Capitolul 1.8. Iluminarea Inklusiv salariu | | | | 49 625,223 24 440,779 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|--------|-------|---------|---------------------|
| | | Total | Lei | | | 924 620,83 |
| | | Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 % | 24 % | | | 117 637,55 |
| | | Cheltuieli de transport (II3) * 10 % | 10 % | | | 42 900,53 |
| | | Cheltuieli directe II3+Asigur+Cheltu | | | | 1 085 158,91 |
| | | Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 % | 14,5 % | | | 157 348,04 |
| | | Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 6 % | 6 % | | | 74 550,41 |
| | | Total Cheltu+Cheltu+Benefi | | | | 1 317 057,36 |
| | | Capitolul 1.9. Utilaj | | | | |
| | | Capitolul 1.9.1. Utilaj electric | | | | |
| 87 | pret | Incalzitor de apa 80 L orizontal | buc | 2,000 | 3000,00 | 6000,00 |
| 88 | 1234567 | Uscitor de m̃ini vertical, echivalent FLUXO SLIM ULTRA 1650w/700w. alb | buc | 8,000 | 150,00 | 1200,00 |
| | | Total Capitolul 1.9. Utilaj | | | | 7200,00 |
| | | Total Cheltueli | | | | 1324257.36 |
| | | TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % | 20 % | | | 264 851,47 |
| | | Total deviz: | | | | 1 589 108,83 |
| | | Inklusiv salariu | | | | 490 156,44 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație WC în
Blocul nr. 4 a Universității de
Stat „Alec Russo” din Bălți**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 1 589 108,83 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 1-1-1: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,224 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 30,7200 | 84,97 | 2 610,278 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 918,7200 | 84,97 | 78 063,638 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 162,0540 | 60,00 | 9 723,240 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,1200 | 84,97 | 859,896 |
| 6. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 34,0000 | 84,97 | 2 888,980 |
| 7. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,8800 | 40,00 | 835,200 |
| 8. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10,5000 | 40,00 | 420,000 |
| 9. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 81,9000 | 84,97 | 6 959,044 |
| 10. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2 415,6000 | 84,97 | 205 253,532 |
| 11. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 226,1000 | 84,97 | 19 211,717 |
| 12. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18,0760 | 84,97 | 1 535,917 |
| 13. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 615,0800 | 84,97 | 52 263,351 |
| 14. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 24,3200 | 84,97 | 2 066,470 |
| 15. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 137,4300 | 84,97 | 11 677,427 |
| 16. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 233,1900 | 84,97 | 19 814,153 |
| 17. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 83,5200 | 84,97 | 7 096,694 |
| 18. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0800 | 84,97 | 91,768 |
| 19. | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 3,0000 | 84,97 | 254,910 |
| 20. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 33,2800 | 84,97 | 2 827,802 |
| 21. | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,8600 | 84,97 | 158,044 |
| 22. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 25,8995 | 84,97 | 2 200,681 |
| 23. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 20,5200 | 84,97 | 1 743,584 |
| 24. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 402,2500 | 20,00 | 8 045,000 |
| 25. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 68,4000 | 40,00 | 2 736,000 |
| 26. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 159,1620 | 40,00 | 46 366,480 |
| 27. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 109,5100 | 40,00 | 4 380,400 |
| Total manopera | | | | | | 490 156,44 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,6200 | 0,50 | 0,810 |
| 2. | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 36,3600 | 34,00 | 1 236,240 |
| 3. | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 5,0500 | 220,00 | 1 111,000 |
| 4. | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 41,9580 | 0,14 | 5,874 |
| 5. | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 69,6000 | 0,25 | 17,400 |
| 6. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 2,2918 | 240,00 | 550,032 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|-----------------|----------|------------|
| 7. | 1421102200228 | Pietris granit | m3 | 1,3449 | 320,00 | 430,368 |
| 8. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,3006 | 240,00 | 72,144 |
| 9. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 23,7360 | 220,00 | 5 221,920 |
| 10. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,880 |
| 11. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 220,00 | 1,320 |
| 12. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,1615 | 220,00 | 475,530 |
| 13. | 1421102200911 | Nisip cuartos de riu spalat si sortat 1,0 - 2,0 mm (песок кварцевый) | m3 | 1,0911 | 240,00 | 261,864 |
| 14. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2900 | 5,00 | 1,450 |
| 15. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,1400 | 5,00 | 5,700 |
| 16. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 | 120,00 | 0,960 |
| 17. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0375 | 800,00 | 30,000 |
| 18. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0250 | 3 500,00 | 87,500 |
| 19. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0250 | 1 500,00 | 37,500 |
| 20. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 16 606,600 0 | 0,05 | 830,330 |
| 21. | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 78,0000 | 1 140,00 | 88 920,000 |
| 22. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,7500 | 42,00 | 115,500 |
| 23. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 60,3200 | 0,30 | 18,096 |
| 24. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 139,8600 | 0,80 | 111,888 |
| 25. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | kg | 69,9300 | 0,80 | 55,944 |
| 26. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0808 | 60,00 | 4,848 |
| 27. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,1121 | 32,00 | 35,587 |
| 28. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,4500 | 46,00 | 20,700 |
| 29. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 3,7008 | 32,00 | 118,426 |
| 30. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,1829 | 32,00 | 37,853 |
| 31. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,7061 | 64,00 | 45,190 |
| 32. | 2320167317232 | Dicloreton | kg | 4,4396 | 42,00 | 186,464 |
| 33. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,0000 | 48,00 | 144,000 |
| 34. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2100 | 84,00 | 17,640 |
| 35. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 209,7900 | 1,30 | 272,727 |
| 36. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,0971 | 23,00 | 48,233 |
| 37. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,1851 | 51,00 | 60,440 |
| 38. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 3,9589 | 4,30 | 17,023 |
| 39. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 9,4938 | 2,30 | 21,836 |
| 40. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 31,6150 | 68,00 | 2 149,820 |
| 41. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0100 | 12,00 | 0,120 |
| 42. | 24302261000001 | Fuga | kg | 55,0753 | 22,00 | 1 211,657 |
| 43. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,4000 | 42,00 | 16,800 |
| 44. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,4302 | 42,00 | 18,068 |
| 45. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 288,8400 | 10,00 | 2 888,400 |
| 46. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 11,0262 | 36,00 | 396,943 |
| 47. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0283 | 94,00 | 2,660 |
| 48. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 90,0000 | 2,00 | 180,000 |
| 49. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 2 366,4000 | 2,60 | 6 152,640 |
| 50. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,2000 | 3,20 | 3,840 |
| 51. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 22,0500 | 12,00 | 264,600 |
| 52. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 30,0000 | 14,00 | 420,000 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|------------|--------|-------------|
| 53. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 22,0500 | 8,60 | 189,630 |
| 54. | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare | m | 93,3952 | 32,00 | 2 988,646 |
| 55. | 2521216700540 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) | m | 113,5260 | 16,00 | 1 816,416 |
| 56. | 2521216704234 | Tub IPE-PVC sau PEL lacuit | m | 64,5750 | 48,00 | 3 099,600 |
| 57. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 4,5900 | 36,00 | 165,240 |
| 58. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 54,9990 | 16,00 | 879,984 |
| 59. | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 8,0800 | 24,00 | 193,920 |
| 60. | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 98,9400 | 9,20 | 910,248 |
| 61. | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 62,2860 | 11,00 | 685,146 |
| 62. | 2523156712820 | Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 10,2500 | 16,00 | 164,000 |
| 63. | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 1,7640 | 5,40 | 9,526 |
| 64. | 2523156713600 | Mufa mixta din PVC rigid, tip G | buc | 86,1000 | 6,80 | 585,480 |
| 65. | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) | buc | 6,3420 | 18,00 | 114,156 |
| 66. | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 47,5650 | 15,00 | 713,475 |
| 67. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 8,2416 | 362,00 | 2 983,459 |
| 68. | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 4,0000 | 54,00 | 216,000 |
| 69. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 15,4530 | 260,00 | 4 017,780 |
| 70. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 22,0500 | 540,00 | 11 907,000 |
| 71. | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 7,2114 | 180,00 | 1 298,052 |
| 72. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 22,0500 | 320,00 | 7 056,000 |
| 73. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 15,4530 | 203,00 | 3 136,959 |
| 74. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 272,6410 | 2,45 | 667,971 |
| 75. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 696,0000 | 2,45 | 1 705,200 |
| 76. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5 715,2290 | 2,45 | 14 002,311 |
| 77. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2,0000 | 2,45 | 4,900 |
| 78. | 2651122100441 | Ciment portland M500 | kg | 1 332,1875 | 2,45 | 3 263,859 |
| 79. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 3,1320 | 3,40 | 10,649 |
| 80. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 187,8300 | 2,70 | 507,141 |
| 81. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 138,3599 | 128,00 | 17 710,067 |
| 82. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 6,2900 | 44,00 | 276,760 |
| 83. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 80,4100 | 44,00 | 3 538,040 |
| 84. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 11,1360 | 0,00 | 0,000 |
| 85. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 3,4800 | 0,00 | 0,000 |
| 86. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 4,3890 | 0,00 | 0,000 |
| 87. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 859,7120 | 2,60 | 2 235,251 |
| 88. | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 737,7600 | 144,00 | 106 237,440 |
| 89. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 57,2820 | 5,00 | 286,410 |
| 90. | 2682132602081 | Tesatura fibre sticla bitum sau pinza bitum acoperita | m2 | 153,8460 | 3,10 | 476,923 |
| 91. | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 37,4000 | 78,00 | 2 917,200 |
| 92. | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte | m2 | 7,2100 | 72,00 | 519,120 |
| 93. | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 15,5164 | 22,00 | 341,361 |
| 94. | 2710403604467 | Tabla neagra 3 mm | kg | 0,0201 | 22,00 | 0,442 |
| 95. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 86,0057 | 26,00 | 2 236,148 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---|-----|----------|-------|------------|
| 96. | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 137,5128 | 26,00 | 3 575,333 |
| 97. | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 54,5400 | 26,00 | 1 418,040 |
| 98. | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 81,8100 | 26,00 | 2 127,060 |
| 99. | 2710403700089 | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm | kg | 0,5717 | 28,00 | 16,008 |
| 100. | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 16,0800 | 28,00 | 450,240 |
| 101. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 225,5000 | 14,00 | 3 157,000 |
| 102. | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,6000 | 14,00 | 8,400 |
| 103. | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0742 | 14,00 | 1,039 |
| 104. | 2710603404453 | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm | kg | 0,2407 | 14,00 | 3,370 |
| 105. | 2710603416811 | Otel rotund calibat D = 10 mm | kg | 0,3109 | 14,00 | 4,353 |
| 106. | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm | kg | 0,1605 | 14,00 | 2,247 |
| 107. | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,4172 | 26,00 | 62,847 |
| 108. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 49,4568 | 26,00 | 1 285,877 |
| 109. | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,1404 | 22,00 | 3,089 |
| 110. | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 86,1000 | 1,00 | 86,100 |
| 111. | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 1,2000 | 22,00 | 26,400 |
| 112. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 139,6500 | 84,00 | 11 730,600 |
| 113. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,0800 | 15,00 | 16,200 |
| 114. | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,4550 | 18,00 | 8,190 |
| 115. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,3150 | 18,00 | 5,670 |
| 116. | 2734113807411 | Sirma din otel | kg | 304,5000 | 13,00 | 3 958,500 |
| 117. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 11,1939 | 15,00 | 167,909 |
| 118. | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 189,0000 | 6,90 | 1 304,100 |
| 119. | 2746167335100 | Priza | buc | 22,4400 | 38,00 | 852,720 |
| 120. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 108,0000 | 12,00 | 1 296,000 |
| 121. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 220,5000 | 12,00 | 2 646,000 |
| 122. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 58,0000 | 3,30 | 191,400 |
| 123. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 110,2500 | 2,10 | 231,525 |
| 124. | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 9,4500 | 8,30 | 78,435 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 16,8000 | 26,00 | 436,800 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---|-----|------------|----------|------------|
| 125. | | | | | | |
| 126. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 30,4700 | 1 520,00 | 46 314,400 |
| 127. | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 66,1500 | 16,00 | 1 058,400 |
| 128. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 47,6000 | 4,30 | 204,680 |
| 129. | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 31,7900 | 5,60 | 178,024 |
| 130. | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 67,3200 | 6,10 | 410,652 |
| 131. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 16,1500 | 4,70 | 75,905 |
| 132. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 7,1400 | 5,20 | 37,128 |
| 133. | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 8,0000 | 36,00 | 288,000 |
| 134. | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 2,6600 | 26,00 | 69,160 |
| 135. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,7500 | 18,00 | 13,500 |
| 136. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,5400 | 32,00 | 17,280 |
| 137. | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,1212 | 41,00 | 4,969 |
| 138. | 2874115765700 | Rama cu jaluzele reglabile | buc | 20,1000 | 12,00 | 241,200 |
| 139. | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 20,2000 | 0,80 | 16,160 |
| 140. | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 8,0000 | 0,60 | 4,800 |
| 141. | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 8,0240 | 0,40 | 3,210 |
| 142. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 243,7838 | 0,70 | 170,649 |
| 143. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 562,8000 | 0,80 | 450,240 |
| 144. | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 27,3000 | 0,70 | 19,110 |
| 145. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,5000 | 1,10 | 8,250 |
| 146. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 12,0360 | 1,20 | 14,443 |
| 147. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 435,8800 | 0,30 | 430,764 |
| 148. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 850,0000 | 0,30 | 255,000 |
| 149. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 493,0000 | 0,40 | 197,200 |
| 150. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 44,0000 | 0,50 | 22,000 |
| 151. | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 40,4000 | 0,20 | 8,080 |
| 152. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,5000 | 0,10 | 0,750 |
| 153. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 35,3000 | 0,10 | 3,530 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0360 | 0,30 | 3,611 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|-----|----------|--------|-----------|
| 154. | | | | | | |
| 155. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,1600 | 0,05 | 0,008 |
| 156. | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 40,4000 | 0,10 | 4,040 |
| 157. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 571,8270 | 0,05 | 28,591 |
| 158. | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 6,0000 | 2,00 | 12,000 |
| 159. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 90,0000 | 1,40 | 126,000 |
| 160. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 226,7808 | 0,05 | 11,339 |
| 161. | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0800 | 0,08 | 0,006 |
| 162. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1250 | 0,09 | 0,011 |
| 163. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,2237 | 0,60 | 0,134 |
| 164. | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0462 | 0,50 | 0,023 |
| 165. | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 7,1400 | 106,00 | 756,840 |
| 166. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 22,0500 | 34,00 | 749,700 |
| 167. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 910,6078 | 0,40 | 364,243 |
| 168. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 532,0000 | 0,20 | 106,400 |
| 169. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 22,0500 | 31,00 | 683,550 |
| 170. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 15,3000 | 43,00 | 657,900 |
| 171. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 15,3000 | 38,00 | 581,400 |
| 172. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 22,0500 | 64,00 | 1 411,200 |
| 173. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 16,6400 | 3,40 | 56,576 |
| 174. | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 9,4500 | 24,00 | 226,800 |
| 175. | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,0000 | 28,00 | 56,000 |
| 176. | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 9,1700 | 41,00 | 375,970 |
| 177. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 32,6400 | 25,00 | 816,000 |
| 178. | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 90,0000 | 3,30 | 297,000 |
| 179. | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 16,6400 | 220,00 | 3 660,800 |
| 180. | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 6,0000 | 260,00 | 1 560,000 |
| 181. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,7500 | 18,00 | 13,500 |
| 182. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,9864 | 5,00 | 9,932 |
| 183. | 2912435775900 | Ventilator monoaspirant antiexploziv | buc | 1,0500 | 84,00 | 88,200 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 4,0240 | 320,00 | 1 287,680 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|-----|----------|--------|-------------------|
| 184. | | | | | | |
| 185. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 15,0000 | 264,00 | 3 960,000 |
| 186. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 38,5700 | 34,00 | 1 311,380 |
| 187. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 22,0500 | 29,00 | 639,450 |
| 188. | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 7,1400 | 37,00 | 264,180 |
| 189. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 22,0500 | 27,00 | 595,350 |
| 190. | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 8,1600 | 368,00 | 3 002,880 |
| 191. | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 8,0000 | 86,00 | 688,000 |
| 192. | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 1,0500 | 128,00 | 134,400 |
| 193. | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 454,2300 | 8,10 | 3 679,263 |
| 194. | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 16,6400 | 3,60 | 59,904 |
| 195. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 126,4340 | 3,20 | 404,589 |
| 196. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12,9136 | 5,00 | 64,568 |
| 197. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0020 | 10,00 | 0,020 |
| 198. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,6315 | 5,00 | 8,158 |
| 199. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 34,8000 | 5,00 | 174,000 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 429 005,27 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 6,1050 | 20,00 | 122,100 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 8,4025 | 20,00 | 168,050 |
| 3. | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2264 | 20,00 | 4,528 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3400 | 20,00 | 6,800 |
| 5. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,8000 | 20,00 | 36,000 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 25,7938 | 20,00 | 515,876 |
| 7. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 8,3790 | 20,00 | 167,580 |
| 8. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,5000 | 40,00 | 60,000 |
| 9. | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 1,6575 | 100,00 | 165,750 |
| 10. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 1,8600 | 40,00 | 74,400 |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,6960 | 80,00 | 535,680 |
| 12. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,2344 | 40,00 | 89,376 |
| 13. | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l | h-ut | 1,4652 | 20,00 | 29,304 |
| 14. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,8500 | 20,00 | 17,000 |
| 15. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 16,2000 | 20,00 | 324,000 |
| 16. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,2040 | 20,00 | 84,080 |
| 17. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,5650 | 200,00 | 113,000 |
| 18. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,5500 | 200,00 | 110,000 |
| 19. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 13,3560 | 100,00 | 1 335,600 |
| 20. | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 15,0000 | 100,00 | 1 500,000 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|-----------------|
| | | Total utilaje de construcții | | | 5 459,12 |
|--|--|-------------------------------------|--|--|-----------------|

| | | | | | |
|--|-----|--------|---------|---------|------------------|
| Total | | Lei | | | 924 620,8 3 |
| Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24 % | | 24 % | | | 117 637,5 5 |
| Cheltuieli de transport (PI3) * 10 % | | 10 % | | | 42 900,53 |
| Cheltuieli directe PI3+Asigur+Cheltu | | | | | 1 085 158, 91 |
| Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 % | | 14,5 % | | | 157 348,0 4 |
| Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 6 % | | 6 % | | | 74 550,41 |
| Total Cheltu+Cheltu+Benefi | | | | | 1 317 057, 36 |
| Utilaj electric | | | | | |
| Incalzitor de apa 80 L orizontal | buc | 2,00 | 3000,00 | 6000,0 | |
| Uscitor de m̄ini vertical, echivalent FLUXO SLIM ULTRA 1650w/700w. alb | buc | 8,00 | 150,0 | 1200,0 | |
| Total Utilaj electric | | | | 7200,00 | |
| TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % | | 20 % | | | 264 851,47 |

Total deviz:

**1 589 108,8
3**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect: Lucrări de reparație WC în Blocul nr. 4 Investitor
a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|---------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. WC Etajul 1-4 | | | | |
| | | Capitolul 1.1. Demontari constructii | | | | |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 100,291 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 40,00 | 32,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 5,00 | 0,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 100,291 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 40,00 | 32,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 5,00 | 0,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 3 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (beton, pereti din caramida) | m3 | | | 611,900 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 60,00 | 474,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 40,00 | 134,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 12,600 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 20,00 | 4,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 40,00 | 8,40 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie(Glasvandri din PVC) (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 12,600 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 20,00 | 4,20 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 40,00 | 8,40 |
| | | 2. | | | | |
| | | Capitolul 1.2. Demontari utilaj sanitar | | | | |
| 6 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | | | 157,194 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 84,97 | 157,19 |
| 7 | TrB05B1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | | | 74,800 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 | 40,00 | 74,80 |
| 8 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | | | 25,491 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
| | | 3. Capitolul 1.3. Evacuarea materialelor demontate sau demolate | | | | |
| 9 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | | | 50,000 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 40,00 | 10,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 10 | Tr11AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | | | 18,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 40,00 | 18,00 |
| 11 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | | | 31,800 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3180 | 100,00 | 31,80 |
| | | 4. Capitolul 1.4. Lucrari de constructie | | | | |
| 12 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | | | 142,674 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------|--------|-----------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3200 | 84,97 | 112,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3900 | 2,45 | 8,31 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 3,40 | 0,02 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 220,00 | 5,72 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 5,00 | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 80,00 | 0,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 13 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B20) | m3 | | | 1 636,903 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,5400 | 60,00 | 272,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 | 40,00 | 72,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 351,0000 | 2,45 | 872,85 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6780 | 220,00 | 151,39 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 | 5,00 | 1,49 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,7400 | 240,00 | 180,27 |
| | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,3250 | 100,00 | 32,50 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 40,00 | 24,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 200,00 | 30,00 |
| 14 | RplzC04C | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | | | 15,984 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 | 1,30 | 2,05 |
| | 2682132602081 | Tesatura fibre sticla bitum sau pinza bitum acoperita | m2 | 1,1000 | 3,10 | 3,58 |
| | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,3000 | 0,14 | 0,04 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 0,80 | 0,84 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | kg | 0,5000 | 0,80 | 0,42 |
| | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l | h-ut | 0,0110 | 20,00 | 0,22 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0017 | 20,00 | 0,03 |
| 15 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton(rezistent la umezeala, tevi canalizare), grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv usita de vizitare - 8 buc | m2 | | | 144,017 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 | 20,00 | 69,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 40,00 | 9,20 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 | 44,00 | 16,28 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 | 4,70 | 4,46 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 | 5,20 | 2,18 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 | 0,30 | 15,00 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 | 0,40 | 11,60 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 | 4,30 | 12,04 |
| 16 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton(rezistent la umezeala) si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | | | 300,344 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1500 | 44,00 | 104,06 |
| | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 0,8500 | 5,60 | 5,24 |
| | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 1,8000 | 6,10 | 12,08 |
| | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 1,0000 | 78,00 | 85,80 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-----------|
| 17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 14,596 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 10,00 | 4,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 18 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | | | 14,546 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 20,00 | 5,20 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 6,90 | 7,24 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,45 | 0,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 240,00 | 0,24 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,80 |
| 19 | CI04I | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzii), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu FUGA si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 600 x 600 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative) | m2 | | | 442,845 |
| | 7132010010900 | Faianantar | h-om | 3,0000 | 84,97 | 254,91 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 40,00 | 20,00 |
| | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0600 | 144,00 | 152,64 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 2,45 | 2,45 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 2,45 | 2,45 |
| | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 0,1000 | 0,25 | 0,02 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 5,00 | 0,03 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,00 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 3,4000 | 2,60 | 8,84 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 97,682 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 84,97 | 50,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,45 | 31,85 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 80,00 | 0,96 |
| 21 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm | m2 | | | 255,535 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 84,97 | 93,47 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 128,00 | 133,16 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 2,60 | 16,81 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 22,00 | 9,11 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 5,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 40,00 | 0,67 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 20,00 | 1,26 |
| 22 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(placi pentru tavan rezistente la umezeala), inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 136,300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 40,00 | 6,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 20,00 | 41,00 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 84,00 | 88,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30 |
| 23 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri (LDSP acoperite cu melamin | m2 | | | 1 253,207 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | | gr.12mm, culoarea gri deschis, inclusiv usi minere inox, 0,80x2,00-11 buc., 1,00x2,00-6 buc.) fixe montate la nivelul pardoselii (Cabine wc, pe stilpi de fixare inox h=15cm) | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 140,00 | 1 140,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,30 | 0,90 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 | 68,00 | 14,28 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 | 36,00 | 2,63 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 3,20 | 1,28 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 24 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Glasvandri demontate, cu adaugare) | m2 | | | 1 253,207 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 140,00 | 1 140,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,30 | 0,90 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 | 68,00 | 14,28 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 | 36,00 | 2,63 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 3,20 | 1,28 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 25 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi intrare (culoarea gri deschis, sticla mat, 0,80 x 2,08 # 3 buc., 1,00 x 2,08 # 8 buc) | m2 | | | 1 644,324 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 520,00 | 1 520,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 68,00 | 34,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 36,00 | 6,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,20 | 3,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 26 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi 0,88 x 2,10 # 3 buc, foi LDSP melaminate gri, gr.12mm; ferestre 0,88 x040, jeam transparent) | m2 | | | 1 644,325 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 520,00 | 1 520,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 68,00 | 34,00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 36,00 | 6,30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,20 | 3,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 27 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | | | 251,103 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 | 84,97 | 161,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 | 40,00 | 2,40 |
| | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 | 86,00 | 86,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0300 | 42,00 | 1,26 |
| | | 5. Capitolul 1.5. Blat (suport) pentru lavuar | | | | |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 60x40; 25x25) | kg | | | 29,737 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------|----------|-----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2775276309886 | Confecții metalice înglobate în beton | kg | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 32,00 | 0,16 |
| | 4011106202741 | Energie electrică | kw | 0,0080 | 3,20 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,50 | 0,01 |
| 29 | CD12A | Compartimentări din pereți dubli alcătuite din panouri ghips-carton și miez din vată minerală, în grosime totală de 10-12,5 cm, montați pe structură metalică | m2 | | | 300,344 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1500 | 44,00 | 104,06 |
| | 2840136312700 | Profil tablă zincată 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 0,8500 | 5,60 | 5,24 |
| | 2840136312701 | Profil tablă zincată 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 1,8000 | 6,10 | 12,08 |
| | 2682162605829 | Vată minerală | m2 | 1,0000 | 78,00 | 85,80 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| 30 | CC02A | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 18,259 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 | 84,97 | 3,91 |
| | 2710602100000 | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 14,00 | 14,35 |
| 31 | CB03D2 | Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereți și diafragme la construcții cu înălțimea până la 21-35 m, sprijinirile fiind incluse | m2 | | | 61,620 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 40,00 | 7,20 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 40,00 | 32,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,09 | 0,00 |
| | 2874115841033 | Piulițe uzuale patrute M 10 | buc | 0,3000 | 0,10 | 0,03 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,10 | 0,33 |
| | 2875276311528 | Scoabe din oțel pentru construcții | kg | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 42,00 | 4,62 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 1 500,00 | 1,50 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 500,00 | 3,50 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 800,00 | 1,20 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 48,00 | 5,76 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0220 | 200,00 | 4,40 |
| 32 | CA11A | Beton fibroarmat clasa B25/M-300 pentru placă de fund, pereți, planșee. | m3 | | | 3 557,402 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 60,00 | 318,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2651122100441 | Ciment portland M500 | kg | 525,0000 | 2,45 | 1 305,54 |
| | 1421102200911 | Nisip cuarțos de riu spălat și sortat 1,0 - 2,0 mm (песок кварцевый) | m3 | 0,4300 | 240,00 | 104,75 |
| | 1421102200228 | Pietriș granit | m3 | 0,5300 | 320,00 | 172,15 |
| | 2734113807411 | Sirma din oțel | kg | 120,0000 | 13,00 | 1 583,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane | m3 | 0,2100 | 5,00 | 1,07 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adâncime | h-ut | 0,6000 | 40,00 | 24,00 |
| | 2952270003702 | Betoniera până la 101 - 250 l cu cadere liberă, actioanată electric | h-ut | 0,3250 | 100,00 | 32,50 |
| | | 6. Capitolul 1.6. Lucrări tehnice sanitare | | | | |
| 33 | RpCU05I | Execuția ștrăpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | | | 64,497 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 | 40,00 | 56,00 |
| 34 | RpCB05A | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), în cantități mici, la consolidări de elemente de beton armat (fretări sau mariri de secțiuni de stâlpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice | m3 | | | 1 891,680 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,5000 | 60,00 | 390,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7000 | 40,00 | 148,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 385,0000 | 2,45 | 971,55 |
| | 1421102200082 | Pietriș ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6580 | 240,00 | 162,67 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7230 | 220,00 | 163,81 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane | m3 | 0,3200 | 5,00 | 1,65 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton acționat | h-ut | 0,6000 | 40,00 | 24,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-----------|
| | | pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | | | | |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 200,00 | 30,00 |
| 35 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 108,384 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 | 84,97 | 73,07 |
| | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare | m | 1,0300 | 32,00 | 34,28 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 | 2,30 | 0,08 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0150 | 42,00 | 0,66 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0090 | 32,00 | 0,30 |
| 36 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 94,724 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 84,97 | 59,48 |
| | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare | m | 1,0300 | 32,00 | 34,44 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 2,30 | 0,02 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0040 | 42,00 | 0,18 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0180 | 32,00 | 0,60 |
| 37 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (cu grila inox 150x150 mm). | buc | | | 46,421 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
| | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,0000 | 24,00 | 24,24 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 94,00 | 0,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 | 60,00 | 0,61 |
| 38 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 68,513 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 84,97 | 56,08 |
| | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,0000 | 9,20 | 9,43 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 2,30 | 0,19 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0380 | 42,00 | 1,64 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 32,00 | 1,18 |
| 39 | RpSB11D1 | Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 100,578 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9200 | 84,97 | 78,17 |
| | 2523156712820 | Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,0000 | 16,00 | 16,40 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1580 | 2,30 | 0,37 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0760 | 42,00 | 3,27 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0720 | 32,00 | 2,36 |
| 40 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 51,564 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 84,97 | 40,79 |
| | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,0000 | 9,20 | 9,57 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 2,30 | 0,06 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0110 | 42,00 | 0,48 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 32,00 | 0,67 |
| 41 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, "Ghenuia" ERA 495 x 645 x 200 mm (sau echivalent) | buc | | | 1 633,352 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 | 84,97 | 475,83 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 | 540,00 | 567,00 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 320,00 | 336,00 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 29,00 | 30,45 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 27,00 | 28,35 |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 34,00 | 35,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|---------|
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 | 16,00 | 38,64 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,60 |
| | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 31,00 | 32,55 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 64,00 | 67,20 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 8,60 | 9,03 |
| 42 | CK33B | Miner din inox (WC pentru handicapati) | buc | | | 116,163 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 | 84,97 | 77,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 40,00 | 2,00 |
| | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 | 36,00 | 36,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 | 42,00 | 0,84 |
| 43 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (suspendabil PR2006) | buc | | | 600,247 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0500 | 84,97 | 259,16 |
| | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 180,00 | 185,44 |
| | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,0000 | 37,00 | 37,74 |
| | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,0000 | 106,00 | 108,12 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 | 16,00 | 9,79 |
| 44 | SC04C | Lavoar incorporabil, culoare alb, forma dreptunghiura 170 x 450 x 700 | buc | | | 732,062 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 84,97 | 161,44 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 260,00 | 267,85 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 43,00 | 43,86 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 38,00 | 38,76 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 | 36,00 | 11,02 |
| | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 203,00 | 209,13 |
| 45 | SC04C | Lavoar CARINA 600 x 414 cu semipedestal (sau echivalent), avnd teava de scurgere din material plastic. | buc | | | 732,062 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 84,97 | 161,44 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 260,00 | 267,85 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 43,00 | 43,86 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 38,00 | 38,76 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 | 36,00 | 11,02 |
| | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 203,00 | 209,13 |
| 46 | SD04A | Baterie lavoarpe cu timer/temporizator si brat basculant, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 432,201 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 84,97 | 140,20 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 264,00 | 264,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 14,00 | 28,00 |
| 47 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu maneta unica, brat de 35cm, carcasa este confectionata din alama de inalta calitate | buc | | | 411,138 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,22 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 320,00 | 321,92 |
| 48 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | | | 307,346 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4600 | 84,97 | 124,06 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
| | 7214070021500 | Lacatus intertinare si reparatii | h-om | 0,9300 | 84,97 | 79,02 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 | 40,00 | 3,20 |
| | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,7000 | 3,20 | 18,24 |
| | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,3000 | 14,00 | 4,20 |
| | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 | 22,00 | 13,20 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 | 2,45 | 2,45 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 | 220,00 | 0,44 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0050 | 12,00 | 0,06 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 10,00 | 0,01 |
| 49 | RpSA15A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | | | 176,450 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6000 | 84,97 | 135,95 |
| | 2521216700540 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) | m | 1,0200 | 16,00 | 17,14 |
| | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 0,7000 | 11,00 | 8,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|-------|---------|
| | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 0,4500 | 15,00 | 7,09 |
| | 2523156713600 | Mufa mixta din PVC rigid, tip G | buc | 1,0000 | 6,80 | 7,14 |
| | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,05 |
| 50 | RpSA15B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 203,832 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 84,97 | 161,44 |
| | 2521216700540 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) | m | 1,0200 | 16,00 | 17,14 |
| | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 0,7000 | 11,00 | 8,08 |
| | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 0,4500 | 15,00 | 7,09 |
| | 2523156713600 | Mufa mixta din PVC rigid, tip G | buc | 1,0000 | 6,80 | 7,14 |
| | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) | buc | 0,1000 | 18,00 | 1,89 |
| | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,05 |
| 51 | RpSA16C | Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm | m | | | 82,129 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 84,97 | 56,08 |
| | 2521216700540 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) | m | 1,0200 | 16,00 | 17,14 |
| | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire | buc | 0,0800 | 11,00 | 0,92 |
| | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 0,3500 | 15,00 | 5,51 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,0700 | 5,40 | 0,40 |
| | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) | buc | 0,1100 | 18,00 | 2,08 |
| 52 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiecte sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 60,001 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
| | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 | 34,00 | 34,51 |
| 53 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | | | 62,213 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 84,97 | 20,39 |
| | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 1,0000 | 41,00 | 41,82 |
| 54 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" | buc | | | 82,400 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 84,97 | 40,79 |
| | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 1,0000 | 41,00 | 41,62 |
| 55 | RpSB43B | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea 2,1 - 10 kg | kg | | | 37,183 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,29 |
| | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
| | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 | 16,00 | 17,64 |
| 56 | SA38A | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | | | 10,729 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,40 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 3,30 | 3,30 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 46,00 | 0,23 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,40 | 1,40 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| 57 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 11,578 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 3,30 | 3,30 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 46,00 | 0,23 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,40 | 1,40 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| 58 | SA38D | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | | | 12,428 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 84,97 | 5,10 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 3,30 | 3,30 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 46,00 | 0,23 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 1,40 | 1,40 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|--------|-----------|
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| 59 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1400 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 538,660 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,73 |
| | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 | 362,00 | 372,93 |
| | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 25,00 | 102,00 |
| 60 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 700 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 538,660 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,73 |
| | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 | 362,00 | 372,93 |
| | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 25,00 | 102,00 |
| 61 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | | | 9,347 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 | 84,97 | 9,35 |
| 62 | SF08A | Executarea probei de functionare si reglarea tuturor componentelor din alcatuirea instalatiei compacte | buc | | | 38,236 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
| | | 7. Capitolul 1.7. Ventilarea | | | | |
| 63 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | | | 55,643 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 84,97 | 54,38 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0080 | 64,00 | 0,51 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 64 | RpVB09A | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, (D=200mm) montata pe tavan | buc | | | 289,018 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,2800 | 84,97 | 193,73 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,8000 | 28,00 | 22,51 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1650 | 4,30 | 0,71 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,6000 | 2,45 | 8,86 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 | 51,00 | 2,31 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0060 | 240,00 | 1,45 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0550 | 23,00 | 1,27 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 | 0,40 | 11,26 |
| | 2874115765700 | Rama cu jaluzele reglabile | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,06 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5000 | 15,00 | 7,54 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 | 0,05 | 1,41 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 | 0,80 | 22,51 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 65 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.800 mc/h cu motor electric de 0,3 kw (D=315mm, cu regulator TRIO-CA VOR-12869) | buc | | | 2 210,383 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 22,2700 | 84,97 | 1 892,28 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3000 | 4,30 | 1,35 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 42,00 | 6,62 |
| | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 1,0000 | 128,00 | 134,40 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2800 | 23,00 | 6,76 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 | 0,10 | 2,73 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,89 |
| | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 | 84,00 | 17,64 |
| | 2912435775900 | Ventilator monoaspirant antiexploziv | buc | 1,0000 | 84,00 | 88,20 |
| | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 | 0,70 | 19,11 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 200,00 | 20,00 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,8500 | 20,00 | 17,00 |
| 66 | RpVA02F2 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate | m2 | | | 1 249,657 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|--------|-----------|
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,0500 | 84,97 | 259,16 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 4,30 | 0,04 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0200 | 41,00 | 0,83 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,00 | 1,91 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0180 | 32,00 | 0,58 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 0,60 | 0,00 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,6000 | 26,00 | 68,28 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 23,00 | 1,39 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 64,00 | 3,88 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,40 | 4,85 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 | 26,00 | 118,17 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 26,00 | 189,07 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,0000 | 26,00 | 236,34 |
| | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 13,5000 | 26,00 | 354,51 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,05 | 0,61 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,70 | 8,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| 67 | RpVA13C | Confectionarea si montarea reductiilor, coturi din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | | | 923,819 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,6000 | 84,97 | 390,86 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 4,30 | 0,04 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5000 | 26,00 | 91,27 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 | 51,00 | 0,92 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 | 32,00 | 3,21 |
| | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0048 | 0,50 | 0,00 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 | 0,60 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 23,00 | 0,69 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 | 64,00 | 0,26 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,40 | 6,42 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0900 | 15,00 | 1,35 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,1000 | 26,00 | 159,08 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 9,7500 | 26,00 | 254,26 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,05 | 0,80 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,70 | 11,23 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0900 | 20,00 | 1,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 68 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | | | 176,088 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 84,97 | 90,07 |
| | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte | m2 | 1,0300 | 72,00 | 74,16 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 26,00 | 9,88 |
| | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 18,00 | 1,17 |
| | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 18,00 | 0,81 |
| 69 | RpVB28A | Confectionarea si montarea deflectoarelor circulare cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (D=315mm) | buc | | | 1 084,683 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,1000 | 84,97 | 603,29 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,1400 | 22,00 | 3,09 |
| | 2710403700089 | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm | kg | 0,5700 | 28,00 | 16,01 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1700 | 4,30 | 0,73 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,0000 | 2,45 | 4,92 |
| | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,4100 | 26,00 | 62,85 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1070 | 51,00 | 5,47 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 32,00 | 1,28 |
| | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 220,00 | 1,32 |
| | 2710603416811 | Otel rotund calibat D = 10 mm | kg | 0,3100 | 14,00 | 4,35 |
| | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm | kg | 0,1600 | 14,00 | 2,25 |
| | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0740 | 14,00 | 1,04 |
| | 2710603404453 | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm | kg | 0,2400 | 14,00 | 3,37 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 | 23,00 | 1,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|--------|---------|
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 | 0,30 | 3,61 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 9,0000 | 0,40 | 3,61 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| | 2710403604467 | Tabla neagra 3 mm | kg | 0,0200 | 22,00 | 0,44 |
| | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 15,4700 | 22,00 | 341,36 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 9,0000 | 0,05 | 0,45 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1,0000 | 0,70 | 0,70 |
| | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 8,0000 | 0,40 | 3,21 |
| | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 12,0000 | 1,20 | 14,44 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2200 | 20,00 | 4,40 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | | 8. Capitolul 1.8. Iluminarea | | | | |
| 70 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | | | 27,497 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| 71 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | | | 42,240 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 | 60,00 | 10,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 | 3,20 | 8,40 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 | 26,00 | 21,84 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 | 20,00 | 1,80 |
| 72 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | | | 44,501 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 84,97 | 28,89 |
| | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 1,0300 | 8,10 | 8,76 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 12,00 | 6,30 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,10 | 0,55 |
| 73 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | | | 44,501 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 84,97 | 28,89 |
| | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 1,0300 | 8,10 | 8,76 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 12,00 | 6,30 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,10 | 0,55 |
| 74 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x4 mmp | m | | | 44,501 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 84,97 | 28,89 |
| | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari | m | 1,0300 | 8,10 | 8,76 |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 | 12,00 | 6,30 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,10 | 0,55 |
| 75 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulata, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc | | | 435,824 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4300 | 84,97 | 206,48 |
| | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0000 | 220,00 | 222,20 |
| | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,0000 | 0,20 | 1,62 |
| | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,23 |
| | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,0000 | 0,10 | 0,81 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 2,70 | 1,09 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 76 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice UZO (Automat diferential I6MA), modulata, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (La incalzitor electric 80L) | buc | | | 435,824 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4300 | 84,97 | 206,48 |
| | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0000 | 220,00 | 222,20 |
| | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,0000 | 0,20 | 1,62 |
| | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,23 |
| | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,0000 | 0,10 | 0,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|---------|
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 2,70 | 1,09 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 77 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, (25 cm2 k=0,5), dupa instalalii sau consolidari | m | | | 22,246 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 2,70 | 4,59 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 220,00 | 0,11 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 80,00 | 1,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| 78 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, (LED 48w 600 x 600 mm, 6500 K, IP 20, complet echipate) | buc | | | 259,872 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 | 84,97 | 23,79 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 220,00 | 228,80 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 | 3,60 | 3,74 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 3,40 | 3,54 |
| 79 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Felinar icrporabil LED 24W, 6000K 220-240v) | buc | | | 366,838 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,66 |
| | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,0000 | 260,00 | 260,00 |
| | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,70 | 0,14 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 3,20 | 0,64 |
| 80 | DF19A | Montarea indicatoarelor "wc" | buc | | | 77,404 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 40,00 | 8,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 40,00 | 8,80 |
| | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 | 54,00 | 54,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,70 | 2,80 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,10 | 0,20 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 0,08 | 0,00 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 0,05 | 0,00 |
| 81 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor (senzori de miscare plus prezenta 360* 2000w 20m220-240w IP 6) | buc | | | 60,742 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 34,00 | 34,34 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 3,30 | 3,30 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,02 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,70 | 0,14 |
| 82 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 60,742 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 34,00 | 34,34 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 3,30 | 3,30 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,02 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,70 | 0,14 |
| 83 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 77,686 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 38,00 | 38,76 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 3,30 | 3,30 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,70 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,02 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|---------|---------|
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
| 84 | RpEA02B | Montarea tubului izolanat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Canal PVC 25X25 mm) | m | | | 99,232 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48 |
| | 2521216704234 | Tub IPE-PVC sau PEL lacuit | m | 1,0250 | 48,00 | 51,66 |
| | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 0,1500 | 24,00 | 3,78 |
| | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 0,1500 | 8,30 | 1,31 |
| 85 | SE59A | Uscator de mini vertical (minimal 1650w/700w),, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | | | 405,712 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74 |
| | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0000 | 368,00 | 375,36 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,61 |
| 86 | RpEJ05A | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri (lampi, prize) de energie electrica pina la 1 kW | buc | | | 46,242 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
| | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2500 | 100,00 | 25,00 |
| | | Utilai electric | | | | 3150,00 |
| 87 | pret | Incalzitor de apa 80 L orizontal | buc | 1,0000 | 3000,00 | 3000,00 |
| 88 | 1234567 | Uscitor de moini vertical, echivalent FLUXO SLIM ULTRA 1650w/700w. alb | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.