

**Lucrari de reparatie la Casa de  
cultura din s. Chirianca, raionul  
Straseni**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>Capitolul 1.1. 1. Acoperis</b>				
1	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	548,500		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	548,500		
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante : rumegus	m3	54,850		
4	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	548,500		
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,800		
6	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	548,500		
7	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях , с использованием антисептической пасты: обрешётки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3	5,700		
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций: обрешётки, прижимной планкиб карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3	5,700		
9	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	548,500		
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	548,500		
11	CK26D	Montarea opritorilor de zapada pe acoperis	m	94,000		

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCH08A	Streasina infundata si frontoane, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente	m2	75,600		
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,000		
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,000		
		<b>Capitolul 1.2. 2. Reparatii interioare (sala mare)</b> <b>Capitolul 1.2.1. 1.Pereti</b>				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,200		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	351,000		
17	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (usa de la scena)	m3	0,720		
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Culoare cafenia)	m2	10,800		
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	81,000		
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	40,500		
21	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	240,500		
22	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	240,500		
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	240,500		
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	240,500		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	240,500		
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	240,500		
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	240,500		

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,920		
		<b>Capitolul 1.2.2. 2. Tavane</b>				
29	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	215,500		
30	CK18B Ksal=0.5	Montarea plintelor din polistiren la tavan	m	60,500		
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	215,500		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	215,500		
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	215,500		
		<b>Capitolul 1.2.3. 3 . Pardoseli</b>				
34	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	182,000		
35	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	70,900		
36	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	18,200		
37	CG22A	Pardoseli din cheramzito - beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	182,000		
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	182,000		
39	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	182,000		
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	50,500		
41	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, (Scena)	m2	36,400		
42	CG04A	Scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, Scinduri batute vertical la scena	m2	7,500		
43	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,500		
44	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	43,900		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.3. 3. Reparatii interioare sali auxiliare</b> <b>Capitolul 1.3.1. Sali auxiliare (partea stinga)</b> <b>Capitolul 1.3.1.1. 2. Tavane</b>				
45	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	34,500		
46	CJ09A aplicativ	Plinte decorative din polistiren, gata confectionate, montate la interior, la tavan	buc	37,600		
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,500		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,500		
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent. executate manual	m2	34,500		
		<b>Capitolul 1.3.1.2. 1.Pereti</b>				
50	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	13,750		
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,670		
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	105,200		
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 3 buc)	m2	5,070		
54	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite. executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	36,000		
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	14,400		
56	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	105,200		
57	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	105,200		
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,200		
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos. la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,200		

1	2	3	4	5	6	7
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,200		
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,200		
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,200		
		<b>Capitolul 1.3.1.3. 3 . Pardoseli</b>				
63	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	34,500		
64	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	8,650		
65	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	3,450		
66	CG22A	Pardoseli din cheramzito - beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	34,500		
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,500		
68	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,600		
69	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	4,500		
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,900		
		<b>Capitolul 1.3.2. Sali auxiliare (partea dreapta)</b>				
		<b>Capitolul 1.3.2.1. 2. Tavane</b>				
71	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	52,260		
72	CK18B Ksal=0.5	Montarea plintelor din polistiren la tavan	m	51,500		
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,260		
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,560		
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,260		
		<b>Capitolul 1.3.2.2. 1.Pereti</b>				
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,	m2	15,720		

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	105,200		
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 3 buc)	m2	5,070		
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa beneficiarului)	m2	3,120		
80	CK23C	Ferestre cu rame din profil PVC nereciclat cu 5 camere consolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din interior si exterior > 2.8mm. si Grosimea fetelor structurale (prin interiorul carora trec elementele de ancorare ale ramei) >2.5mm. Grosimea peretilor interiori de separare >2mm. Deschidere in doua pozitii geam termopan LOW E4-24-4MM, clapeta de ventilare si feroniera necesara.	m2	8,400		
81	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,500		
82	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata vopsita anticoroziv de 0,5 mm grosime	m	4,500		
83	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	52,000		
84	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	20,800		
85	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	140,000		
86	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	140,000		
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	140,000		
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	140,000		
89	CN53A	Grînduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,000		
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe	m2	140,000		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	140,000		
		<b>Capitolul 1.3.2.3. 3 . Pardoseli</b>				
92	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	52,260		
93	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	18,300		
94	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	5,300		
95	CG22A	Pardoseli din cheramzito - beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	52,260		
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,260		
97	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	11,700		
98	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa. in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,000		
99	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	40,560		
		<b>Capitolul 1.3.3. Sala politistului</b> <b>Capitolul 1.3.3.1. 2. Tavane</b>				
100	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,960		
101	CK18B Ksal=0.5	Montarea plintelor din polistiren la tavan	m	17,100		
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,960		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,960		
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,960		
		<b>Capitolul 1.3.3.2. 1.Pereti</b>				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,500		
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	105,200		
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	1,890		

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 1 buc)				
108	CK23C	Ferestre cu rame din profil PVC nereciclat cu 5 camere consolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din interior si exterior > 2.8mm. si Grosimea fetelor structurale (prin interiorul carora trec elementele de ancorare ale ramei) >2.5mm. Grosimea peretilor interiori de separare >2mm. Deschidere in doua pozitii geam termopan LOW E4-24-4MM, clapeta de ventilare si feroniera necesara.	m2	0,600		
109	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	0,960		
110	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata vopsita anticoroziv de 0,5 mm grosime	m	0,960		
111	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	7,800		
112	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,520		
113	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	44,600		
114	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	44,600		
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,600		
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,600		
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,600		
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,600		
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,600		
		<b>Capitolul 1.3.3.3.3 . Pardoseli</b>				
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,960		
121	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe	m2	15,960		



1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		<b>Capitolul 1.4. 4. Lucrari exterioare</b>				
		<b>Capitolul 1.4.1. Lucrari la fatada</b>				
122	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	330,000		
123	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu gr. 10 cm	m2	330,000		
124	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de fasad: glafuri plane de ferestre si usi la exterior	m2	14,500		
125	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	330,000		
126	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	330,000		
127	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)(la tencuieli tavane,pereti ;vopsitorii tavane,pereti)	m2	330,000		
		<b>Capitolul 1.4.2. Toclu</b>				
128	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	78,120		
129	CG17D1	Placarea toclului din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	78,120		
		<b>Capitolul 1.4.3. pereu</b>				
130	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,302		
131	CG22A2	Constructia pereului din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei sclivisei de 2 mm, turnat pe loc,	m2	130,200		
		<b>Capitolul 1.4.4. Scara la intrareasi terasa ( aripa dreapta)</b>				
132	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m. avind pina la 1 t inclusiv	t	0,402		
133	CG22A2	Pardoseli la scara centrala (exterior) din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei sclivisei de 2 mm, turnat pe loc,	m2	28,160		
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,400		
135	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7.5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	15,900		
136	CG17D1	Placarea intrarii centrale placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	32,060		

1	2	3	4	5	6	7
		egale sau mai mici de 16 m2				
137	CK26D	Montarea coltarului metalic la muchiile scarilor din aluminiu	m	15,900		
138	CH06A	Mina curenta din aluminiu inoxidabil	m	18,000		
		<b>Capitolul 1.4.5. Scara la intrarea ( aripa stinga)</b>				
139	CG22A2	Pardoseli la scara centrala (exterior) din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc,	m2	3,000		
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000		
141	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	5,000		
142	CG17D1	Placarea intrarii centrale placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,500		
143	CK26D	Montarea coltarului metalic la muchiile scarilor din aluminiu	m	5,000		
		<b>Capitolul 1.4.6. Scara la intrarea in incaperea politistului</b>				
144	CG22A2	Pardoseli la scara centrala (exterior) din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc,	m2	3,500		
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,500		
146	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	9,600		
147	CG17D1	Placarea intrarii centrale placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,000		
148	CK26D	Montarea coltarului metalic la muchiile scarilor din aluminiu	m	9,600		
149	CH06A	Mina curenta din aluminiu inoxidabil	m	6,500		
		<b>Capitolul 1.4.7. Intrarea in sala mare</b>				
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,250		
151	CG17D1	Placarea intrarii centrale placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,120		
152	CK26D	Montarea coltarului metalic la muchiile scarilor din aluminiu	m	3,200		
		<b>Capitolul 1.5. Amenajarea teritoriului</b>				
153	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	10,250		
154	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante,	m3	14,500		

1	2	3	4	5	6	7
		sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
155	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,000		
156	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu h=65 cm	kg	56,800		
157	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	16,000		
158	DE13A	Placi prefabricate (Pavaje) din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	75,500		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala si medicala			%			
Cheltuieli de transport			%			
Cheltuieli de regi			%			
Beneficiu de deviz			%			
<b>Capitolul 2. Electricitate</b>						
159	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp	buc	1,000		
160	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	10,000		
161	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,000		
162	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	47,000		
163	RpEB01D	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 70 mmp.	m	15,000		
164	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (tub gofrat D=16)	m	335,000		
165	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVGng 3X2.5)	m	125,000		
166	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVGng 3X1.5)	m	210,000		
167	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	33,000		

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
168	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupatoare unipolare)	buc	14,000		
169	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip 2x36 led	buc	35,000		
170	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente led 120cm	buc	70,000		
171	08-02-471 -1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,100		

Membru comunei

- Surie Diacenco - primar
- Anastasia Yoncear Dir. casei de cultura
- Vera Spac contabile - sef
- Elena Dumai - consilier

