

**Finalizarea lucrarilor de
constructia gradinitei de copii
nr.3din com.Sipoteni r-n
Calarasi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Bloc J. Semnalizare antiincendiara**

Valoarea de deviz 23 600 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	159,350	52,57	8 377,030
Total manopera						8 376

Materiale:

1.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,850	5,00	34,250
2.	26-01	Датчик пожарный дымовой SPD	buc	26,000	55,00	1 430,000
3.	26-02	Извещатель ручной пожарный ИПР Рубеж	buc	5,000	105,00	525,000
4.	26-03	Sirena AU SL 100	buc	1,000	350,00	350,000
5.	26-04	Бокс распределит 100x100	buc	1,000	365,00	365,000
6.	26-04	Кабель сигнал. 4x0,5 негорющий	m	275,000	3,25	893,750
7.	26-05	Крепеж	set	2,000	25,00	50,000
8.	5009031	Scoabe	10 buc	66,000	5,00	330,000
9.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,157	15,00	2,355
10.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,050	10,00	0,500
11.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050	10,00	0,500
Total materiale de construcții						3 981

Utilaje de construcții:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	20,100	15,00	301,500
Total utilaje de construcții						302

Total	lei	19 667
TVA	20,00 %	3 933

Total deviz:

23 600

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

