

Obiect Самотечный и напорный коллектор с устр. очистных сооружений с подкл. соц. объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на. N15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			152,799 152,799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,961
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,838
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3			94,960 35,173
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	57,66	35,173
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	1,0250	58,33	59,788
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			10,836 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	102,23	10,836
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,753 20,753
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,753
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului alinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint	m3			43,745

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,512 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,512
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			838,610 508,557
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,557
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,052
12	TsF01B	Sprîjiniri de maluri, cu dulapi de fag așezați orizontal, la săpături executate în spații limitate, avind latimea de pînă la 1,50 m între maluri adîncimea săpăturii de 0,00...2 m, între dulapi 0,21...0,60 m	m2			25,871 17,298
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	201010291768215	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	3 050,00	8,234
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	18,00	0,338
		2. Conducte				
13	AcA07B	Montarea în pamint, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			101,681 21,334
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,3700	57,66	21,334
	252121670265	Teava din PVC d160mm SN2	m	1,0500	75,00	80,325
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0010	21,84	0,022
14	AcA07B	Montarea în pamint, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m			144,521 21,334
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,3700	57,66	21,334
	252121670269	Teava din PVC d160mm SN4	m	1,0500	115,00	123,165
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0010	21,84	0,022
15	AcA07C	Montarea în pamint, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC SN2 d200 mm	m			153,418 25,947
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,4500	57,66	25,947
	252121670275	Teava din PVC d200mm SN2	m	1,0500	119,00	127,449
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0010	21,84	0,022
16	AcA10B	Montarea în pamint a tevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentărilor cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m			325,334 9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,1660	57,66	9,572
	2521216701077	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	1,0150	305,00	314,219
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2940420002422	Masina de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	75,50	0,944
		3. Camine				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3			2 551,172 799,744
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	9,7100	57,66	559,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,866
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 208,00	498,766
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,474
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	670,00	51,950
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	175,00	28,196
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,65	1,329
	2811236305661	Scara cu vânguri din oțel	kg		15,00	404,709
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	756,004

1	2	3	4	5	6	7
18	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLI-10 (0,18 m3)	buc			458,000 0,000
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine KLI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	458,00	458,000
19	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m3)	buc			183,000 0,000
	26611264331544	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	183,00	183,000
20	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc			483,000 0,000
	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	483,00	483,000
21	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLI-10-1 (0,1 m3)	buc			417,000 0,000
	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine KLI-10-1 (0,1 m3)	buc	1,0000	417,00	417,000
22	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLI-10-2 (0,1 m3)	buc			417,000 0,000
	266112643315150	Placi prefabricate pt. camine KLI-10-2 (0,1 m3)	buc	1,0000	417,00	417,000
23	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLI-1 (0,02 m3)	buc			115,000 0,000
	26611264331545	Inel de reazem KLI-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	115,00	115,000
24	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLI-7-3 (0,06 m3)	buc			188,000 0,000
	266112643315455	Inel de reazem KLI-7-3 (0,06 m3)	buc	1,0000	188,00	188,000
25	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 599,564 311,364
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,317
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,047
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,00	1 970,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,000
26	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc			1 500,000 0,000
	28752742051	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
27	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 000,000 0,000
	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			709,855 371,322
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,322
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	26,00	202,788
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	19,00	74,096

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,00	8,792
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	24,10	47,006
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,00	5,851
		4. Demolarea si reconditionarea				
29	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,500
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			259,594 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	175,00	192,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3			311,483 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	208,00	239,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устр. очистных
сооружений с подкл. соц.
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского р-на.**

N15777

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

**Участок сетей канализации по ул.Чапаева. Бассейн канализования N5
(Почередь)**

Valoarea de deviz 550 879 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,010	717,471 0,000	4 312,000 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3	19,000	118,780 118,780	2 256,812 2 256,812
3	TsA16E 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	2,900	152,799 152,799	443,117 443,117
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3	35,400	94,961 35,173	3 361,614 1 245,110
5	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн.	100 m3	1,560	787,500 0,000	1 228,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		гpyHT)				
6	TsI50A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	265,000	10,836 0,000	2 871,641 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,560	160,772 20,772	250,805 32,405
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	168,000	17,875 17,875	3 002,933 3 002,933
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	168,000	43,745 43,245	7 349,160 7 265,160
10	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,020	381,523 0,000	1 152,200 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,020	838,608 508,554	2 532,597 1 535,832
12	TsF01B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	680,000	25,871 17,298	17 592,552 11 762,640
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				46 353,931 27 544,009
		2. Conducte				
13	AcA07 B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	499,000	101,681 21,334	50 738,839 10 645,766
14	AcA07 B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	91,500	144,522 21,334	13 223,721 1 952,079
15	AcA10 B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	86,500	325,332 9,572	28 141,225 827,940
16	AcA10 C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	12,000	824,910 11,359	9 898,923 136,308

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conducte Inclusiv salariu				102 002,708 13 562,093
		3. Camine				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	19,340	2 576,456 799,742	49 828,654 15 467,007
18	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc	33,000	458,000 0,000	15 114,000 0,000
19	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLIJ-10-3 (0,08 m3)	buc	14,000	183,000 0,000	2 562,000 0,000
20	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLIJ-10-9 (0,24 m3)	buc	33,000	483,000 0,000	15 939,000 0,000
21	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ11-10-2(0,1 m3)	buc	33,000	417,000 0,000	13 761,000 0,000
22	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLIQO-1(0,02 m3)	buc	33,000	115,000 0,000	3 795,000 0,000
23	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLI7-3(0,06 m3)	buc	8,000	188,000 0,000	1 504,000 0,000
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,020	2 599,692 311,364	2 651,686 317,591
25	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	33,000	1 500,000 0,000	49 500,000 0,000
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb	t	0,462	709,866 371,294	327,958 171,538

**Самотечный и напорный
коллектор с устр. очистных
сооружений с подкл. соц. объектов
и частного сектора в с.Авдарма
Комратского р-на. N15777**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6
Участок сетей канализации по ул. Чапаева. Бассейн канализования N5
(Почереть)

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 550 879 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,570	57,66	263,506
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	204,000	57,66	11 762,640
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	422,999	57,66	24 390,122
4.	7137010011500	Electrician	h-om	0,696	57,66	40,131
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,975	57,66	171,538
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	406,792	57,66	23 455,627
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	80,454	57,66	4 638,978
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,938	57,66	54,085
9.	9312040019600	Sapator	h-om.	21,594	57,66	1 245,110
		Total manopera				66 023

Materiale:

1.	14111222017520	Piatra sparta	m3	116,725	208,00	24 278,800
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	70,216	175,00	12 287,800
3.	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	36,285	58,33	2 116,504
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,450	6,00	2,700
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,532	80,00	202,560
6.	20101029176821	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,836	3 050,00	5 599,800
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,901	24,10	21,714
8.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,604	26,00	93,704
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,802	19,00	34,238
10.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,254	16,00	4,064
11.	2521216701077	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	89,114	305,00	27 179,770
12.	252121670132	Teava din polietilena Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	12,302	792,00	9 743,184
13.	252121670265	Teava din PVC d160mm SN2	m	534,429	75,00	40 082,175
14.	252121670269	Teava din PVC d160mm SN4	m	97,997	115,00	11 269,655
15.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	401,880	5,00	2 009,400
16.	26511221004022	Ciment M-400	kg	15,580	1,65	25,707

17.	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	33,000	458,00	15 114,000
18.	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	33,000	483,00	15 939,000
19.	266112643315150	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	33,000	417,00	13 761,000
20.	26611264331544	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	14,000	183,00	2 562,000
21.	26611264331545	Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	33,000	115,00	3 795,000
22.	266112643315455	Inel de reazem KЦ7-3(0,06m3)	buc	8,000	188,00	1 504,000
23.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	7,985	1 208,00	9 645,880
24.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,245	650,00	159,250
25.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,500	670,00	1 005,000
26.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	462,000	18,00	8 316,000
27.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	12,784	18,00	230,112
28.	28752742051	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	33,000	1 500,00	49 500,000
29.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,800	5,00	84,000
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,699	5,00	83,495
Total materiale de construcții						256 651

Utilaje de construcții:


1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	68,250	35,00	2 388,750
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,408	400,00	163,200
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,243	75,50	93,846
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,807	350,00	1 332,450
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,830	350,00	5 540,500
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,292	350,00	1 152,200
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,624	350,00	218,400
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,590	21,84	12,885
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	28,479	35,00	996,765
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,955	20,00	59,100
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	36,553	400,00	14 621,200
12.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	28,090	102,23	2 871,641
Total utilaje de construcții						29 450

Прямые затраты	lei	352 124
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	15 846
Transport material (ПЗ) * 4 %	4,00 %	10 266
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 %	14,50 %	54 845
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	433 081
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	25 985
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	459 066
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	91 813

Total deviz:

550 879

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Самотечный и напорный коллектор с устр. очистных сооружений с подкл. соц. объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на. N15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,471 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,471
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			152,799 152,799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,961
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,838
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3			94,961 35,173
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	57,66	35,173
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	1,0250	58,33	59,788
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			10,836 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	102,23	10,836
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,772 20,772
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,772
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3			43,745

1	2	3	4	5	6	7
		executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,523 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,523
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			838,608 508,554
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,554
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,055
12	TsF01B	Sprjiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			25,871 17,298
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	201010291768215	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	3 050,00	8,235
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	18,00	0,338
		2. Conducte				
13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			101,681 21,334
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,334
	252121670265	Teava din PVC d160mm SN2	m	1,0500	75,00	80,325
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	21,84	0,022
14	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m			144,522 21,334
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,334
	252121670269	Teava din PVC d160mm SN4	m	1,0500	115,00	123,166
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	21,84	0,022
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9,5mm "Water Pro"	m			325,332 9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,572
	2521216701077	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d160x9,5mm "Water Pro"	m	1,0150	305,00	314,217
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	75,50	0,944
16	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m			824,910 11,359
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	57,66	11,359
	252121670132	Teava din polietilena Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	1,0150	792,00	811,932
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	75,50	1,019
		3. Camine				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 576,456 799,742
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,877
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,864
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 208,00	498,753
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,474

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	670,00	51,965
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	175,00	28,195
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,65	1,329
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg		18,00	429,990
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	756,008
18	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLI-10 (0,18 m3)	buc			458,000 0,000
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine KLI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	458,00	458,000
19	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m3)	buc			183,000 0,000
	26611264331544	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	183,00	183,000
20	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc			483,000 0,000
	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	483,00	483,000
21	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLI-10-2(0,1 m3)	buc			417,000 0,000
	266112643315150	Placi prefabricate pt. camine KLI-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	417,00	417,000
22	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLI-1(0,02 m3)	buc			115,000 0,000
	26611264331545	Inel de reazem KLI-1(0,02 m3)	buc	1,0000	115,00	115,000
23	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLI-7-3(0,06 m3)	buc			188,000 0,000
	266112643315455	Inel de reazem KLI-7-3(0,06m3)	buc	1,0000	188,00	188,000
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 599,692 311,364
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,339
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,025
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,00	1 970,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156,127
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,201
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,000
25	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc			1 500,000 0,000
	28752742051	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			709,866 371,294
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,294
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	26,00	202,823
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	19,00	74,108
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,00	8,797
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	24,10	47,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,00	5,844
		4. Demolarea si reconditionarea				

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,500
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			259,594 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	175,00	192,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3			311,483 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	208,00	239,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

