

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituitia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-4-1

Alimentarea cu energie electrica (БЛ-10КВ)

Valoarea de deviz 69 226,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-10	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (CB-105)	buc	1,000	3 977,54 716,12	3 977,54 716,12
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,000	238,42 41,62	476,85 83,25
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,000	75,45 23,65	150,90 47,30
4	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И	buc	3,000	1 285,90 93,65	3 857,71 280,96
5	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV,	1 km	0,010	9 748,00	97,48

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune peste 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor			5 411,00	54,11
6	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual	set	1,000	819,34	819,34
					701,93	701,93
7	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ФС-4М	buc	2,000	1 785,29	3 570,58
					102,69	205,38
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m ³	1,500	677,56	1 016,34
					93,65	140,48
		<i>Total</i>	lei			13 966,74
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			535,09
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			682,20
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2 %			194,91
		<i>Cheltuieli directe</i>				15 378,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,5 %			1 614,79
		<i>Total cu Cr</i>				16 993,73
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 019,62
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				18 013,35 2 229,53
		2. Lucrari de montare				
9		Устройство отвлечения УОП на сущ.опоре	buc	0,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
10	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stlpului din beton armat: traversa TM-2 (numai: muncitor si traversa, la restul pozitiilor 08-02-377-3 asemanator)	buc	1,000	569,70	569,70
					355,70	355,70
11	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stlpului din beton armat: bratară X1	buc	1,000	398,70	398,70
					355,70	355,70
12	08-02-377-3 (k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stlpului	m	1,000	450,70	450,70
					355,70	355,70

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat: conductor de legare la pamint "3П 1"				
13	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ЩФ-20-В	buc	3,000	295,50 43,52	886,49 130,55
14	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6	buc	3,000	88,38 63,38	265,15 190,15
15	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc	3,000	360,00 0,00	1 080,00 0,00
16	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "IIA"	buc	6,000	93,38 63,38	560,29 380,29
17	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: traversa TM-6	buc	1,000	825,70 355,70	825,70 355,70
18	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): Buiandrug OF2	buc	2,000	129,38 63,38	258,76 126,76
19	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): Buiandrug OF5	buc	1,000	99,38 63,38	99,38 63,38
20	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratară X1	buc	1,000	398,70 355,70	398,70 355,70
21	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: Bratară X2	buc	1,000	407,70 355,70	407,70 355,70
22	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): catarama Г1	buc	2,000	248,38 63,38	496,76 126,76
23	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint "3П 1"	m	2,000	450,70 355,70	901,39 711,39
24	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: suport Y1	buc	1,000	550,70 355,70	550,70 355,70

1	2	3	4	5	6	7
25	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ЩФ-20-B	buc	1,000	295,50 43,52	295,50 43,52
26	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6	buc	1,000	88,38 63,38	88,38 63,38
27	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc	1,000	360,00 0,00	360,00 0,00
28	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema de filiera "ПС -2"	buc	2,000	89,38 63,38	178,76 126,76
29	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "ПА"	buc	3,000	93,38 63,38	280,15 190,15
30	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc	3,000	360,00 0,00	1 080,00 0,00
31		Установка разъединителя (КР-1) на концевой опоре А-10-1 (N1)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
32	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-1	buc	1,000	855,70 355,70	855,70 355,70
33	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-2	buc	1,000	430,70 355,70	430,70 355,70
34	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-3	buc	2,000	430,70 355,70	861,39 711,39
35	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-4	buc	1,000	420,70 355,70	420,70 355,70
36	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-5	buc	1,000	420,70 355,70	420,70 355,70
37	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului	buc	3,000	399,70 355,70	1 199,09 1 067,09

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat: bratara X7				
38	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratara X8	buc	1,000	399,70 355,70	399,70 355,70
39	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint "3П 1"	m	4,500	450,70 355,70	2 028,13 1 600,63
40	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ЩФ-20-В	buc	4,000	295,50 43,52	1 181,98 174,06
41	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6	buc	4,000	88,38 63,38	353,53 253,53
42	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc	1,000	360,00 0,00	360,00 0,00
43	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "ПА"	buc	3,000	93,38 63,38	280,15 190,15
44	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): conductor AC-70 (ошиновка)	m	6,000	91,38 63,38	548,29 380,29
45		Bolt M12x40	buc	11,000	8,00 0,00	88,00 0,00
46		Piulite si saibe M12	buc	11,000	5,00 0,00	55,00 0,00
47	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "A2A"	buc	6,000	113,38 63,38	680,29 380,29
		<i>Total</i>	lei			20 596,26
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 682,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			656,87
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2 %			187,68
		<i>Cheltuieli directe</i>				24 123,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			6 260,20
		<i>Total cu Cr</i>				30 383,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 823,04
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32 206,99 11 178,92
		3. Utilaj				
48	Pretul firmei	Decupla РЛНД1-10/400	buc	1,000	6 200,00 0,00	6 200,00 0,00
49	Pretul firmei	Привод ПРН-3-10	buc	1,000	1 180,00 0,00	1 180,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 380,00
		<i>Cheltuieli de aprovizionare- depozitare</i>	1,2 %			88,56
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 468,56

		Total	lei			57 688,90
		TVA	20 %			11 537,78
		Total deviz: Inclusiv salariu				69 226,68 13 408,45

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-4-1 **Alimentarea cu energie electrica (ВЛ-10КВ)**

Valoarea de deviz 69 226,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-4-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	138,082	94,60	13 062,59
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,091	94,60	8,61
3.	7136080025001	Montator	h-om	1,82	94,60	172,17
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,485	94,60	140,48
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	94,60	24,60
		Total manopera				13 408,45

Materiale:

1.	1-2	Bolt M12x40	buc	11,00	8,00	88,00
2.	1-3	Piulite si saibe M12	buc	11,00	5,00	55,00
3.	1-4	Подвеска натяжная изолирующая	buc	8,00	360,00	2 880,00
4.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,00	3 500,00	0,00
5.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00	1 000,00	0,00
6.	101-1292	White-spirit	t	0,00	6 000,00	0,00
7.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	4 000,00	0,00
8.	101-1745	Benzina solvent	t	0,00	2 000,00	0,00
9.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,04	6,00	0,24
10.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	1 800,00	0,00
11.	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,00	1 700,00	0,00
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,64	35,00	22,40
13.	110-03131	Copacel K-6	buc	8,00	25,00	200,00
14.	110-03132	Clema "ПІА"	buc	12,00	30,00	360,00
15.	110-03133	Buiandrug OF2	buc	2,00	66,00	132,00
16.	110-03134	Buiandrug OF5	buc	1,00	36,00	36,00
17.	110-03135	catarama ПІ	buc	2,00	185,00	370,00

18.	110-03136	clema de filiera "ПС -2"	buc	2,00	26,00	52,00
19.	110-03137	Conductor ВЛ-АС70 (ошиновка)	m	6,00	28,00	168,00
20.	110-03138	Clema 'A2A"	buc	6,00	50,00	300,00
21.	110-05161	Bratară "X1"	buc	2,00	43,00	86,00
22.	110-05162	Bratară "X2"	buc	1,00	52,00	52,00
23.	110-05163	Bratară "X7"	buc	3,00	44,00	132,00
24.	110-05164	Bratară "X8"	buc	1,00	44,00	44,00
25.	110-05431	suport Y1	buc	1,00	195,00	195,00
26.	110-05432	consola PA-1	buc	1,00	500,00	500,00
27.	110-05433	consola PA-2	buc	1,00	75,00	75,00
28.	110-05434	consola PA-3	buc	2,00	75,00	150,00
29.	110-05435	consola PA-4	buc	1,00	65,00	65,00
30.	110-05436	consola PA-5	buc	1,00	65,00	65,00
31.	110-0822	Conductor de legare la pamint "3П 1"	m	7,50	95,00	712,50
32.	110-14009	Traversa "TM-2	buc	1,00	214,00	214,00
33.	110-14021	Traversa "TM-6"	buc	1,00	470,00	470,00
34.	110-9009	Armatura liniara	t	0,00	1 800,00	0,00
35.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	20,00	0,00
36.	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,00	2 000,00	0,00
37.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	1,00	0,00
38.	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	22,00	2,20
39.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,00	4 000,00	0,00
40.	122	Izolator ПЦФ20-В	buc	8,00	245,00	1 960,00
41.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,725	400,00	690,00
42.	1421102200227	Pietris	m3	0,013	400,00	5,20
43.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,12	350,00	42,00
44.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00	22,00	0,00
45.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	22,00	0,00
46.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	2 200,00	0,00
47.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 500,00	4,50
48.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	27,86	2,30	64,08
49.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,018	1 350,00	24,30
50.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,069	0,00	0,00
51.	26661228006001	Element prefabricat ФС-4М	buc	2,02	1 450,00	2 929,00
52.	3-1	Decupla РЛНД1-10/400	buc	1,00	6 200,00	6 200,00
53.	3-2	Привод ПРН-3-10	buc	1,00	1 180,00	1 180,00
54.	4100126202818	Ара	m3	0,23	10,50	2,42
55.	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	0,00	20,00	0,00
56.	446-2011	Sustineri pentru stilpi СВ-105	buc	1,00	2 800,00	2 800,00
57.	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat П-3И	buc	3,00	1 055,00	3 165,00
58.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	42,00	0,00
59.	502-9079	Conductori neizolati	t	0,00	1 800,00	0,00
60.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,00	1 800,00	0,00
61.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,111	74,00	8,21
62.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,034	250,00	8,50
		Total materiale de constructii				26 509,55

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,76	120,00	91,20
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,836	250,00	209,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	450,00	18,00

4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,48	450,00	216,00
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,032	45,00	1,44
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,148	45,00	6,66
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,83	400,00	332,00
8.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,81	450,00	364,50
9.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,63	150,00	94,50
10.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,315	285,00	89,78
11.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,03	32,80	0,98
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,654	450,00	294,30
13.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,929	315,00	292,64
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	350,00	14,00
		Total utilaje de constructii				2 025,00

Total	lei	57 688,90
TVA	20 %	11 537,78

Total deviz:

69 226,68

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituitia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-10	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior (CB-105)	buc			3 977,54 716,12
	1	Muncitor	h-om	7,5700	94,60	716,12
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	4 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	1 800,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	20,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	6,00	0,12
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	42,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	22,00	2,20
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	1 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	3 500,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	74,00	7,40
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	4 000,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	22,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	2 200,00	0,00
	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	0,0000	20,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB-105	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300	400,00	332,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3800	315,00	119,70
		<i>Total</i>	lei			3 977,54
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			238,42 41,62
	1	Muncitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	120,00	28,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	250,00	60,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	450,00	108,00
		<i>Total</i>	lei			476,85
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			75,45 23,65
	1	Muncitor	h-om	0,2500	94,60	23,65
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte	h-ut	0,1400	250,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
		domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)				
		<i>Total</i>	lei			150,90
4	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, II-3И	buc			1 285,90 93,65
	1	Muncitor	h-om	0,9900	94,60	93,65
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	4 000,00	0,00
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	1 700,00	0,00
	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat II-3И	buc	1,0000	1 055,00	1 055,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	450,00	121,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	315,00	15,75
		<i>Total</i>	lei			3 857,71
5	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km			9 748,00 5 411,00
	1	Muncitor	h-om	57,2300	94,60	5 411,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	74,00	7,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	3,4000	250,00	850,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0035	1 800,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	6,00	0,00
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	2 000,00	0,00
	101-1292	White-spirit	t	0,00022	6 000,00	0,00
	110-9009	Armatura liniara	t	0,0000	1 800,00	0,00
	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,0000	2 000,00	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	1 800,00	0,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600	250,00	1 900,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	14,8200	45,00	666,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,8600	315,00	914,00
		<i>Total</i>	lei			97,48
6	33-04-030-4	Montarea intreruptoarelor: manual	set			819,34 701,93
	1	Muncitor	h-om	7,4200	94,60	701,93
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	4 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	1 800,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	20,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	22,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	22,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	6,00	0,12
	101-1292	White-spirit	t	0,00012	6 000,00	0,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	1 000,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,0100	74,00	0,74
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	4 000,00	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	1 800,00	0,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3700	315,00	116,55
		<i>Total</i>	lei			819,34
7	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului ФС-4М	buc			1 785,29 102,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,9100	94,60	86,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	94,60	4,30
	26661228006001	Element prefabricat ФС-4М	buc	1,0100	1 450,00	1 464,50
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 350,00	12,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0347	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,9300	2,30	32,04
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0600	350,00	21,00
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	400,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	10,50	0,42
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3270	450,00	147,15
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0150	32,80	0,49
		<i>Total</i>	lei			3 570,58
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			677,56 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,00	59,85
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			1 016,34
		2. Lucrari de montare				
9		Устройство отвления УОП на сущ.опоре	buc			0,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
10	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: traversa TM-2 (numai: muncitor si traversa, la restul pozitiilor 08-02-377-3 asemanator)	buc			569,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-14009	Traversa "TM-2	buc	1,0000	214,00	214,00
		<i>Total</i>	lei			569,70
11	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratară X1	buc			398,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-05161	Bratară "X1"	buc	1,0000	43,00	43,00
		<i>Total</i>	lei			398,70
12	08-02-377-3 (k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint "3П 1"	m			450,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-0822	Conductor de legare la pamint "3П 1"	m	1,0000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			450,70
13	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПЦФ-20-В	buc			295,50
	1	Muncitor	h-om	0,4600	94,60	43,52
	122	Izolator ПЦФ20-В	buc	1,0000	245,00	245,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	35,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			886,49
14	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6	buc			88,38
	1	Muncitor	h-om	0,6700	94,60	63,38
	110-03131	Copacel K-6	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			265,15
15	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc			360,00
	1-4	Подвеска натяжная изолирующая	buc	1,0000	360,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			1 080,00
16	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "ПА"	buc			93,38
	1	Muncitor	h-om	0,6700	94,60	63,38
	110-03132	Clema "ПА"	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			560,29
17	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe	buc			825,70

1	2	3	4	5	6	7
		construciile stilpului din beton armat: traversa TM-6				355,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-14021	Traversa "TM-6"	buc	1,0000	470,00	470,00
		Total	lei			825,70
18	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): Buiandrug OF2	buc			129,38
						63,38
	1	Muncitor	h-om	0,6700	94,60	63,38
	110-03133	Buiandrug OF2	buc	1,0000	66,00	66,00
		Total	lei			258,76
19	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): Buiandrug OF5	buc			99,38
						63,38
	1	Muncitor	h-om	0,6700	94,60	63,38
	110-03134	Buiandrug OF5	buc	1,0000	36,00	36,00
		Total	lei			99,38
20	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe construciile stilpului din beton armat: bratara X1	buc			398,70
						355,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-05161	Bratara "X1"	buc	1,0000	43,00	43,00
		Total	lei			398,70
21	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe construciile stilpului din beton armat: Bratara X2	buc			407,70
						355,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-05162	Bratara "X2"	buc	1,0000	52,00	52,00
		Total	lei			407,70
22	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): catarama Γ1	buc			248,38
						63,38
	1	Muncitor	h-om	0,6700	94,60	63,38
	110-03135	catarama Γ1	buc	1,0000	185,00	185,00
		Total	lei			496,76
23	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe construciile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint "3Π 1"	m			450,70
						355,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-0822	Conductor de legare la pamint "3Π 1"	m	1,0000	95,00	95,00
		Total	lei			901,39
24	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe construciile stilpului din beton armat: suport Y1	buc			550,70
						355,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-05431	suport Y1	buc	1,0000	195,00	195,00
		Total	lei			550,70
25	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, IIIΦ-20-B	buc			295,50
						43,52
	1	Muncitor	h-om	0,4600	94,60	43,52
	122	Izolator IIIΦ20-B	buc	1,0000	245,00	245,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	35,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	lei			295,50
26	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6	buc			88,38

1	2	3	4	5	6	7
						63,38
	1	Muncitor	h-om	0,6700	94,60	63,38
	110-03131	Сорасел К-6	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			88,38
27	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc			360,00
						0,00
	1-4	Подвеска натяжная изолирующая	buc	1,0000	360,00	360,00
		Total	lei			360,00
28	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema de filiera "ПC -2"	buc			89,38
						63,38
	1	Muncitor	h-om	0,6700	94,60	63,38
	110-03136	clema de filiera "ПC -2"	buc	1,0000	26,00	26,00
		Total	lei			178,76
29	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "ПA"	buc			93,38
						63,38
	1	Muncitor	h-om	0,6700	94,60	63,38
	110-03132	Clema "ПA"	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			280,15
30	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc			360,00
						0,00
	1-4	Подвеска натяжная изолирующая	buc	1,0000	360,00	360,00
		Total	lei			1 080,00
31		Установка разъединителя (КР-1) на концевой опоре А-10-1 (N1)	buc			0,00
						0,00
		Total	lei			
32	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-1	buc			855,70
						355,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-05432	consola PA-1	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			855,70
33	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-2	buc			430,70
						355,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-05433	consola PA-2	buc	1,0000	75,00	75,00
		Total	lei			430,70
34	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-3	buc			430,70
						355,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-05434	consola PA-3	buc	1,0000	75,00	75,00
		Total	lei			861,39
35	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-4	buc			420,70
						355,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-05435	consola PA-4	buc	1,0000	65,00	65,00
		Total	lei			420,70
36	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: consola PA-5	buc			420,70
						355,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-05436	consola PA-5	buc	1,0000	65,00	65,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			420,70
37	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratară X7	buc			399,70 355,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-05163	Bratară "X7"	buc	1,0000	44,00	44,00
		<i>Total</i>	lei			1 199,09
38	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: bratară X8	buc			399,70 355,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-05164	Bratară "X8"	buc	1,0000	44,00	44,00
		<i>Total</i>	lei			399,70
39	08-02-377-3(k0.2sal	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului din beton armat: conductor de legare la pamint "3П 1"	m			450,70 355,70
	1	Muncitor	h-om	18,8000	94,60	355,70
	110-0822	Conductor de legare la pamint "3П 1"	m	1,0000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			2 028,13
40	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ИЦФ-20-В	buc			295,50 43,52
	1	Muncitor	h-om	0,4600	94,60	43,52
	122	Izolator ИЦФ20-В	buc	1,0000	245,00	245,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	35,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			1 181,98
41	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): copacel K-6	buc			88,38 63,38
	1	Muncitor	h-om	0,6700	94,60	63,38
	110-03131	Copacel K-6	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			353,53
42	150535	Fixarea conductorului (Подвеска натяжная изолирующая)	buc			360,00 0,00
	1-4	Подвеска натяжная изолирующая	buc	1,0000	360,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			360,00
43	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "ПА"	buc			93,38 63,38
	1	Muncitor	h-om	0,6700	94,60	63,38
	110-03132	Clema "ПА"	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			280,15
44	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): conductor AC-70 (ошиновка)	m			91,38 63,38
	1	Muncitor	h-om	0,6700	94,60	63,38
	110-03137	Conductor ВЛ-АС70 (ошиновка)	m	1,0000	28,00	28,00
		<i>Total</i>	lei			548,29
45		Bolt M12x40	buc			8,00 0,00
	1-2	Bolt M12x40	buc	1,0000	8,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			88,00
46		Piulite si saibe M12	buc			5,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-3	Piulite si saibe M12	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			55,00
47	08-02-375-7	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema "A2A"	buc			113,38
						63,38
	1	Muncitor	h-om	0,6700	94,60	63,38
	110-03138	Clema "A2A"	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			680,29
		3. Utilaj				
48	Pretul firmei	Decupla РЛНД1-10/400	buc			6 200,00
						0,00
	3-1	Decupla РЛНД1-10/400	buc	1,0000	6 200,00	6 200,00
		<i>Total</i>	lei			6 200,00
49	Pretul firmei	Привод ПРН-3-10	buc			1 180,00
						0,00
	3-2	Привод ПРН-3-10	buc	1,0000	1 180,00	1 180,00
		<i>Total</i>	lei			1 180,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.