

**Lucrari de reparatii curente si  
intretinere a drumurilor publice  
locale gestionate de catre CR  
Edinet, anul 2022 (L57, L58,  
L59, L60)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 6 655 468,93 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L59 M5-Chetrosica Noua-Gaspar-R8, km 0,00-18,60 (Total=18,6 km)</b>  <b>1.1. Intretinere si reparatii curente. km 0,00-18,60 (Total = 18,6km)</b>				
1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) km.0,000 - 11,000(selectiv)(L= 7000m. x (3m. +3m.) = 42000m2)	100m2	420,000	17,47 12,97	7 336,56 5 446,56
2	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km.0,000-1,000; 1,700-4,000	100m2	107,000	665,26 665,26	71 182,65 71 182,65
3	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari km.0,000-1,000; 1,700-4,000	100m2	107,000	20,10 20,10	2 150,74 2 150,74
4	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	10,700	42,15	450,96

1	2	3	4	5	6	7
					42,15	450,96
5	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t	h-ut	8,000	128,35	1 026,80
					0,00	0,00
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II km.0+000 - 11+000(selectiv)	100 m	40,000	493,54	19 741,55
					111,52	4 460,99
7	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum, km.5,520 - 5,600 Ltot.=80m.l. (pe dreapta)	m	80,000	867,84	69 426,84
					14,26	1 141,18
		<i>Total</i>	Lei			171 316,10
		<b>Total Intretinere si reparatii curente. km 0,00-18,60 (Total = 18,6km) Inclusiv salariu</b>				<b>171 316,10 84 833,08</b>
		<b>1.2. Plombarea p/c din b/a, readucerea la profil a acostamentelor cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. S=29400,0 m2(km.1,200-1,700; 2,300-3,600; 5,400-5,800; 6,600- 7,900; 8,100-9,100; 9,800-10,500), Stot=4900m.l.x6m.=29400m2</b>				
8	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (km.0+000 - 11+000, selectiv).Ltot. = 11,00km. Stot.= 130 m.p.	m2	130,000	231,93	30 151,07
					18,74	2 436,04
9	DI158C	Frezarea si plombarea marginii imbracamintei degradate din beton asfaltic, cu latimea b= 0,4m.: grosimea 5 cm, km.1,200 - 1,600, 2,300-3,100; 6,200-6,400; 6,600-6,700; 7,000-7,100; 8,300-8,700, selectiv pe ambele parti)	m2	800,000	231,93	185 545,05
					18,74	14 991,01
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	9,800	233,23	2 285,65
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	294,000	3 337,51 85,01	981 229,03 24 991,54
		<i>Total</i>	Lei			1 199 210,80
		<b>Total Plombarea p/c din b/a, readucerea la profil a acostamentelor cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. S=29400,0 m2(km.1,200-1,700; 2,300-3,600; 5,400-5,800; 6,600- 7,900; 8,100-9,100; 9,800-10,500), Stot=4900m.l.x6m.=29400m2 Inklusiv salariu</b>				<b>1 199 210,80 42 418,59</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 370 526,90
		<b>Total L59 M5-Chetrosica Noua-Gaspar-R8, km 0,00-18,60 (Total=18,6 km) Inklusiv salariu</b>				<b>1 370 526,90 127 251,67</b>
		<b>2. L60 Drum de acces spre s.Bratusenii Noi, (km.0,000 - 3,000(Total =3,000km.)</b>  <b>2.1. Intretinere si reparatii curente.km.0,000 - 3,000, (Total =3,00km.)</b>				
12	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) km.0,000 - 1,240(L= 1240m. x (3m. +3m.) = 7440,0m2)	100m2	74,400	17,47 12,97	1 299,62 964,82
13	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple,	m2	14,400	105,62 38,90	1 520,87 560,22

1	2	3	4	5	6	7
		transversale,"Pietonale"1.14.1, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile km.1,780, 1,815. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300				
		<i>Total</i>	Lei			2 820,49
		<b>Total Intretinere si reparatii curente.km.0,000 - 3,000, (Total =3,00km.) Inclusiv salariu</b>				<b>2 820,49 1 525,04</b>
		<b>2.2. Plombarea p/c din b/a, readucerea la profil a acostamentelor cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda stratului de uzura h=4cm. (egalizare),km.1,400 - 2,000 S=3600,0m2,, frezare cu strar de uzura de 6cm. grosimea, km.2,000 - 2,600 S=3600,0 m2</b>				
14	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (km.0+000 - 3+000, selectiv).Ltot. = 3,00km. Stot.= 67 m.p	m2	67,000	<u>231,93</u> 18,74	<u>15 539,40</u> 1 255,50
15	DI158C	Frezarea si plombarea marginii imbracamintei degradate din beton asfaltic, cu latimea b= 0,4m.: grosimea 5 cm, km.1,400 - 1,900, selectiv pe ambele parti)	m2	214,000	<u>231,93</u> 18,74	<u>49 633,29</u> 4 010,09
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km.1,400 - 2,000, L=0,6km.,x2 =1,2km	1 km	1,200	<u>233,23</u> 0,00	<u>279,88</u> 0,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2)	t	2,520	<u>12 450,00</u> 0,00	<u>31 374,00</u> 0,00
18	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distributorului de mixturi asfaltice (strat de uzura h=4cm. (egalizare),km.1,400 - 2,000, L=600 m.l.,B= 6m.l., S=3600,0 m2	t	338,400	<u>1 645,35</u> 13,62	<u>556 785,20</u> 4 607,79
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu	1 km	1,200	<u>233,23</u> 0,00	<u>279,88</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder km.2,000 - 2,600, L=0,6km.,x2 =1,2km				
20	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (km.2,000 - 2,600)L=600 m.l, Bmed.=6,0m.l., S =3600m2	m2	3 600,000	21,47 2,26	77 283,46 8 146,50
21	RpDB42A	Imbogatirea stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcursuri pe o urma	m3	180,000	966,19 16,34	173 914,17 2 941,14
22	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100	m2	3 600,000	159,82 4,99	575 361,38 17 973,65
23	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	36,000	691,74 129,68	24 902,55 4 668,48
24	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,000	122,71 3,24	441 744,05 11 671,20
		<i>Total</i>	Lei			1 947 097,26
		<b>Total Plombarea p/c din b/a, readucerea la profil a acostamentelor cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda stratului de uzura h=4cm. (egalizare),km.1,400 - 2,000 S=3600,0m2,, frezare cu strar de uzura de 6cm. grosimea, km.2,000 - 2,600 S=3600,0 m2 Inklusiv salariu</b>				<b>1 947 097,26 55 274,35</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 949 917,75
		<b>Total L60 Drum de acces spre s.Bratusenii Noi, (km.0,000 - 3,000(Total =3,000km.) Inklusiv salariu</b>				<b>1 949 917,75 56 799,39</b>
		<b>3. L57 Cupcini - Parcova, km.0,000 - 6,130, (Total=6,130km.)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.1. Intretinere si reparatii curente, km.0,000 - 6,130, (Total =6,130km.)</b>				
25	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple, transversale,"Pietonale"1.14.1, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile km.0,736 Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	14,400	105,62 38,90	1 520,87 560,22
26	DF21A	Demontarea indicatorului 6.1.1" pentru circulatie rutiera "Distanta pana la locul intrarii in vigoare a indicatorului km.0,200	buc	1,000	14,26 14,26	14,26 14,26
27	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) km.0,000 - 5,000(selectiv)(L= 4800m.l x (3m.+3m.) = 28800m2)	100m2	288,000	17,47 12,97	5 030,78 3 734,78
28	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	9,800	233,23 0,00	2 285,65 0,00
29	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II km.3+600 - 4+200(stinga)	100 m	6,000	493,54 111,52	2 961,23 669,15
30	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km.3,100-3,500; Ltot.=400m.l. x 3m.l. = 1200m2	100m2	12,000	665,26 665,26	7 983,10 7 983,10
31	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari km.0,000-1,000; 1,700-4,000;	100m2	12,000	20,10 20,10	241,20 241,20
32	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii	buc	320,000	11,02 11,02	3 527,30 3 527,30
33	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	18,000	42,15 42,15	758,63 758,63
34	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t	h-ut	8,000	128,35 0,00	1 026,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			25 349,82
		<b>Total Intretinere si reparatii curente, km.0,000 - 6,130, (Total =6,130km.) Inclusiv salariu</b>				<b>25 349,82 17 488,64</b>
		<b>3.2. Plombarea p/c din b/a, cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. S= 4200m2(km1,512 - 2,212), S= 4800m2(km4,200 - 5,000)Stot =1500m.l.x6m.=9000m2.</b>				
35	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (km.0+000 - 5+000, selectiv).Ltot tronson. = 5km. Stot.= 22,5m.p.	m2	22,500	231,93 18,74	5 218,45 421,62
36	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10) S= 4200m2(km1,512 -2,212), S= 4800m2(km4,200 - 5,000)Stot=1500m.l.x6m.=9000m2.	100m2	90,000	3 337,51 85,01	300 376,23 7 650,47
		<i>Total</i>	Lei			305 594,68
		<b>Total Plombarea p/c din b/a, cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. S= 4200m2(km1,512 - 2,212), S= 4800m2(km4,200 - 5,000)Stot</b>				<b>305 594,68 8 072,09</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>=1500m.l.x6m.=9000m2. Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	Lei			330 944,50
		<b>Total L57 Cupcini - Parcova, km.0,000 - 6,130, (Total=6,130km.) Inclusiv salariu</b>				<b>330 944,50 25 560,73</b>
		<b>4. L58 M5-Drum de acces spre st.Cupcini, km.0,000 - 3,000, (Total =3,000km.)</b>  <b>4.1. Intretinere si reparatii curente, km.0,000 - 3,000, (Total =3,000km.)</b>				
37	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) km.0,000 - 3,000(L= 6000m.l x (3m. +3m.) = 36000m2)	100m2	420,000	17,47 <hr/> 12,97	7 336,56 <hr/> 5 446,56
38	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km.0,000 - 3,000(L= 3,0 km x 2 = 6,0km.)	1 km	6,000	233,23 <hr/> 0,00	1 399,38 <hr/> 0,00
39	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 6.1.1km.1,700; "Distanța pina la locul intrării in vigoare a indicatorului"	buc	2,000	14,26 <hr/> 14,26	28,53 <hr/> 28,53
40	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 6.1.1km.1,700; "Distanța pina la locul intrării in vigoare a indicatorului"	buc	2,000	597,64 <hr/> 28,53	1 195,28 <hr/> 57,06
41	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum km.2,450 - 2,700 Ltot.=0,250m.l.	m	250,000	867,84 <hr/> 14,26	216 958,89 <hr/> 3 566,20
		<i>Total</i>	Lei			226 918,64
		<b>Total Intretinere si reparatii curente, km.0,000 - 3,000, (Total =3,000km.) Inclusiv salariu</b>				<b>226 918,64 9 098,35</b>
		<b>4.2. Plombarea p/c din b/a, cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. S=</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1740m2(km0,000 - 0,290), S=300m2(km0,350 - 1,400)Stot=340m.l.x6m.=2040m2.</b>				
42	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (km.0+000 - 3+000, selectiv).L tot tronson. = 3km. Stot.= 25,0m.p.	m2	25,000	231,93 18,74	5 798,29 468,47
43	DI158C	Frezarea si plombarea marginii imbracamintei degradate din beton asfaltic, cu latimea b= 0,4m.: grosimea 5 cm, km.0,350 - 1,000, 1,200-1,300,selectiv)	m2	300,000	231,93 18,74	69 579,40 5 621,63
44	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10) S= 1740m2(km0,000 -0,290), S= 300m2(km0,350 - 1,400)Stot=340m.l.x6m.=2040m2	100m2	20,400	3 337,51 85,01	68 085,28 1 734,11
		<i>Total</i>	Lei			143 462,97
		<b>Total Plombarea p/c din b/a, cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. S= 1740m2(km0,000 - 0,290), S= 300m2(km0,350 - 1,400)Stot=340m.l.x6m.=2040m2. Inclusiv salariu</b>				<b>143 462,97 7 824,21</b>
		<b>4.3. Reabilitarea sector de drum km.2,100 - 2,400; Ltot.=0,300km. S= 300m.l. x 6m.l. = 1800m2</b>				
45	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii	m2	1 800,000	3,80	6 848,94

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea km.2,100 - 2,400; Ltot.=0,300km. S= 300m.l. x 6m.l. = 1800m2			3,24	5 835,60
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	180,000	410,70 38,90	73 925,46 7 002,72
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t	1,440	12 450,00 0,00	17 928,00 0,00
48	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	184,31 3,89	331 751,56 7 002,72
49	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	18,000	1 329,77 129,68	23 935,88 2 334,24
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000	160,06 3,24	288 105,93 5 835,60
51	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic B=1,5m.x2 = 3,0m.l. (km.2,100 - 2,400(Total =300 m.l. x 1,0 x 2=600m2)	m2	600,000	103,94 33,72	62 363,35 20 230,08
		<i>Total</i>	Lei			804 859,12
		<b>Total Reabilitarea sector de drum km.2,100 - 2,400; Ltot.=0,300km. S= 300m.l. x 6m.l. = 1800m2 Inclusiv salariu</b>				<b>804 859,12 48 240,96</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 175 240,73
		<b>Total L58 M5-Drum de acces spre st.Cupcini, km.0,000 - 3,000, (Total =3,000km.) Inclusiv salariu</b>				<b>1 175 240,73 65 163,52</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			4 826 629,88
		Asigurarea sociala	24 %			65 946,07
		Total				4 892 575,95
		Cheltuieli de regie	9 %			440 331,84
		Total:				5 332 907,79
		Beneficiu de deviz	4 %			213 316,32
		Total:				5 546 224,10
		TVA	20 %			1 109 244,82
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>6 655 468,93</b>
						<b>274 775,31</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente si  
intretinere a drumurilor publice  
locale gestionate de catre CR  
Edinet, anul 2022 (L57, L58,  
L59, L60)**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 6 655 468,93 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№					Valoarea de deviz, lei
---	--	--	--	--	------------------------

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,77	64,84	49,93
2.	7129020012800	Pavator	h-om	180,00	64,84	11 671,20
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 614,175	64,84	104 663,10
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,456	64,84	224,09
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 410,775	64,84	91 474,65
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	459,60	64,84	29 800,46
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,824	64,84	896,35
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	555,144	64,84	35 995,54
		<b>Total manopera</b>				<b>274 775,31</b>

**Materiale:**

1.	1111000100012.1	Mixtura asfaltica preparata la cald..agregat mare	t	341,784	1 420,00	485 333,28
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	212,40	1 420,00	301 608,00
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	424,80	1 550,00	658 440,00
4.	1212121212121	Apa	m3	20,40	3,50	71,40
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	113,34	196,20	22 237,31
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	219,42	192,20	42 172,52
7.	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	653,915	600,00	392 348,88
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	21,60	1 400,00	30 240,00
9.	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	10,908	1 400,00	15 271,20
10.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	64,20	325,40	20 890,68
11.	14221022055070	Beton asfaltic	t	341,784	1 550,00	529 765,20
12.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	179,227	1 550,00	277 802,62
13.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	2,545	12 000,00	30 542,40
14.	23203226000401	Bitum	t	4,079	12 000,00	48 945,60
15.	23203226001101	Bitum	t	0,935	12 000,00	11 221,20
16.	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1 638,00	12,00	19 656,00
17.	2413317000102	Emulsie bituminoasa cationica	t	11,70	12 000,00	140 400,00
18.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	69,152	12 000,00	829 828,80
19.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	1,80	12 000,00	21 600,00
20.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	21,358	50,00	1 067,90
21.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	10,382	21,00	218,03
22.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	3,382	2,50	8,45
23.	2615107326105.1	Indicator de circulatie 6.1.1	buc	2,00	550,00	1 100,00
24.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	39,996	22,50	899,91
25.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	77,40	18,50	1 431,90
26.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,00	1,50	6,00
27.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,00	1,50	12,00
28.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00	1,50	6,00
29.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08	18,50	1,48
30.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04	18,50	0,74

31.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	1,50	12,00
32.	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	8,184	33 887,53	277 335,55
33.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	153,639	3,50	537,74
34.	4100126202818	Apa	m3	123,12	3,50	430,92
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>4 161 443,72</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	11,55	22,50	259,88
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	77,925	22,50	1 753,31
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,382	453,50	626,92
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	112,275	653,33	73 352,63
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	5,256	300,00	1 576,80
6.	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,81	483,50	391,64
7.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	6,066	483,50	2 932,91
8.	29522200003547	Autogreder	h-ut	16,24	402,12	6 530,43
9.	29522200003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	53,78	402,12	21 626,01
10.	29522200003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	17,136	402,12	6 890,73
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	35,82	300,00	10 746,00
12.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	19,08	300,00	5 724,00
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	82,26	300,00	24 678,00
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	45,007	274,56	12 357,18
15.	2952240004011	Compactor mixt "Luton LT 214"	h-ut	27,00	300,00	8 100,00
16.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	38,28	300,00	11 484,00
17.	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	52,976	300,00	15 892,92
18.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,502	200,00	2 700,43
19.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	46,755	161,50	7 550,93
20.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	46,852	666,67	31 234,72
21.	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	19,08	666,67	12 720,06
22.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	4,32	121,50	524,88
23.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	11,55	353,50	4 082,92
24.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	12,468	21,50	268,06
25.	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	27,499	190,57	5 240,52
26.	2952270004710	Motocistoare 3W, Honda et.	h-ut	240,48	22,50	5 410,80
27.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	4,448	453,50	2 017,35
28.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	12,468	128,35	1 600,27
29.	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	30,06	500,00	15 030,00
30.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	16,00	128,35	2 053,60
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	65,52	205,15	13 441,43
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	78,623	190,57	14 983,09
33.	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	52,976	1 257,70	66 628,42
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>390 410,85</b>

<b>Total</b>	<b>Lei</b>	<b>4 826 629,88</b>
Asigurarea sociala	24 %	65 946,07

Total		4 892 575,95
Cheltuieli de regie	9 %	440 331,84
Total:		5 332 907,79
Beneficiu de deviz	4 %	213 316,32
Total:		5 546 224,10
TVA	20 %	1 109 244,82
<b>Total deviz:</b>		<b>6 655 468,93</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatii curente si intretinere a drumurilor publice locale gestionate de catre CR Edinet, anul 2022 (L57, L58, L59, L60)**      **Investitor Consiliul Raional Edinet**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L59 M5-Chetrosica Noua-Gaspar-R8, km 0,00-18,60 (Total=18,6 km)</b>				
		<b>1.1. Intretinere si reparatii curente.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>km 0,00-18,60 (Total = 18,6km)</b>				
1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) km.0,000 - 11,000(selectiv)(L= 7000m. x (3m. +3m.) = 42000m2)	100m2			17,47 12,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	22,50	4,50
		<i>Total</i>	Lei			7 336,56
2	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km.0,000-1,000; 1,700-4,000	100m2			665,26 665,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	64,84	665,26
		<i>Total</i>	Lei			71 182,65
3	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari km.0,000-1,000; 1,700-4,000	100m2			20,10 20,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,84	20,10
		<i>Total</i>	Lei			2 150,74
4	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			42,15 42,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	64,84	42,15
		<i>Total</i>	Lei			450,96
5	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t	h-ut			128,35 0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	128,35	128,35
		<i>Total</i>	Lei			1 026,80
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II km.0+000 - 11+000(selectiv)	100 m			493,54 111,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,84	111,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	402,12	382,01
		<i>Total</i>	Lei			19 741,55
7	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum, km.5,520 - 5,600 Ltot.=80m.l. (pe dreapta)	m			867,84 14,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2875277301001	Complex de parapet metalic	t	0,0248	33 887,53	840,41
	2952270003722	Instalatiia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	353,50	12,37
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	22,50	0,79
		<i>Total</i>	Lei			69 426,84
		<b>1.2. Plombarea p/c din b/a, readucerea la profil a acostamentelor cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. S=29400,0 m2(km.1,200-</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1,700; 2,300-3,600; 5,400-5,800; 6,600- 7,900; 8,100-9,100; 9,800- 10,500), Stot=4900m.l.x6m.=29400m2</b>				
8	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (km.0+000 - 11+000, selectiv).Ltot. = 11,00km. Stot.= 130 m.p.	m2			231,93 <hr/> 18,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	64,84	18,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	3,50	0,02
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 550,00	178,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 000,00	7,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	653,33	19,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	22,50	1,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	21,50	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	128,35	1,03
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	161,50	4,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	Lei			30 151,07
9	DI158C	Frezarea si plombarea marginii imbracamintei degradate din beton asfaltic, cu latimea b= 0,4m.: grosimea 5 cm, km.1,200 - 1,600, 2,300-3,100; 6,200-6,400; 6,600-6,700; 7,000-7,100; 8,300-8,700, selectiv pe ambele parti)	m2			231,93 <hr/> 18,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	64,84	18,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	3,50	0,02
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 550,00	178,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 000,00	7,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	653,33	19,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	22,50	1,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	21,50	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	128,35	1,03
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	161,50	4,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	Lei			185 545,05
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 <hr/> 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
		<i>Total</i>	Lei			2 285,65
11	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2			3 337,51 <hr/> 85,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3110	64,84	85,01
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,6170	600,00	970,20
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1710	12 000,00	2 052,00
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	3,50	1,05
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	1 257,70	164,76
	2952240004022	Compactator 13t	h-ut	0,1310	300,00	39,30
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	190,57	12,96
	2952270007002	Incercator 5t	h-ut	0,0110	453,50	4,99
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0150	483,50	7,25
		<i>Total</i>	Lei			981 229,03

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. L60 Drum de acces spre s.Bratusenii Noi, (km.0,000 - 3,000(Total =3,000km.)</b>				
		<b>2.1. Intretinere si reparatii curente.km.0,000 - 3,000, (Total =3,00km.)</b>				
12	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) km.0,000 - 1,240(L= 1240m. x (3m. +3m.) = 7440,0m2)	100m2			17,47 12,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	22,50	4,50
		<i>Total</i>	Lei			1 299,62
13	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple, transversale,"Pietonale"1.14.1, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile km.1,780, 1,815. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			105,62 38,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	64,84	31,12
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	50,00	37,08
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	21,00	7,57
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	2,50	0,29
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	453,50	21,77
		<i>Total</i>	Lei			1 520,87
		<b>2.2. Plombarea p/c din b/a, readucerea la profil a acostamentelor cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda stratului de uzura h=4cm. (egalizare),km.1,400 - 2,000 S=3600,0m2,, frezare cu strar de uzura de 6cm. grosimea, km.2,000 - 2,600 S=3600,0 m2</b>				
14	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (km.0+000 - 3+000, selectiv).Ltot. = 3,00km. Stot.= 67 m.p	m2			231,93 18,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	64,84	18,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	3,50	0,02
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 550,00	178,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 000,00	7,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	653,33	19,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	22,50	1,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	21,50	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	128,35	1,03
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	161,50	4,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	Lei			15 539,40
15	DI158C	Frezarea si plombarea marginii imbracamintei degradate din beton asfaltic, cu latimea b= 0,4m.: grosimea 5 cm, km.1,400 - 1,900, selectiv pe ambele parti)	m2			231,93 18,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	64,84	18,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	3,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 550,00	178,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 000,00	7,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	653,33	19,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	22,50	1,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	21,50	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	128,35	1,03
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	161,50	4,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	Lei			49 633,29
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km.1,400 - 2,000, L=0,6km...,x2 =1,2km	1 km			233,23 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
		<i>Total</i>	Lei			279,88
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2)	t			12 450,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			31 374,00
18	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat de uzura h=4cm. (egalizare),km.1,400 - 2,000, L=600 m.l.,B=6m.l., S=3600,0 m2	t			1 645,35 13,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	64,84	13,62
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 550,00	1 565,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	200,00	7,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	274,56	36,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	666,67	21,73
		<i>Total</i>	Lei			556 785,20
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km.2,000 - 2,600, L=0,6km...,x2 =1,2km	1 km			233,23 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
		<i>Total</i>	Lei			279,88
20	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (km.2,000 - 2,600)L=600 m.l, Bmed.=6,0m.l., S =3600m2	m2			21,47 2,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	64,84	2,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	3,50	0,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	653,33	11,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	190,57	3,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	205,15	3,73
		<i>Total</i>	Lei			77 283,46
21	RpDB42A	Imbogatirea stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcursuri pe o urma	m3			966,19 16,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2520	64,84	16,34
	2413317000102	Emulsie bituminoasa cationica	t	0,0650	12 000,00	780,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	3,50	0,04
	2952220000001	Autogudronator cu stropitor emulsie	h-ut	0,0045	483,50	2,18
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,1670	500,00	83,50
	2952240004011	Compactor mixt "Luton LT 214"	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0952	402,12	38,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0045	190,57	0,86
		<i>Total</i>	Lei			173 914,17
22	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			159,82

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,0100				4,99
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0410	64,84	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	64,84	2,33
	1111000100012.1	Mixtura asfaltica preparata la cald..agregat mare	t	0,0940	1 420,00	134,81
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	12 000,00	8,48
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,0030	1 400,00	4,24
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	22,50	0,25
	2952240005103	Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw)	h-ut	0,0053	666,67	3,53
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	300,00	0,18
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	121,50	0,15
		Total	Lei			575 361,38
23	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2			691,74 129,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	64,84	129,68
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450	3,50	0,16
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	45,5000	12,00	546,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530	300,00	15,90
		Total	Lei			24 902,55
24	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,71 3,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,84	3,24
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 550,00	110,05
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 400,00	4,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	18,50	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	666,67	2,67
		Total	Lei			441 744,05
		<b>3. L57 Cupcini - Parcova, km.0,000 - 6,130, (Total=6,130km.)</b>				
		<b>3.1. Intretinere si reparatii curente, km.0,000 - 6,130, (Total =6,130km.)</b>				
25	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple, transversale,"Pietonale"1.14.1, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile km.0,736 Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			105,62 38,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	64,84	31,12
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	50,00	37,08
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	21,00	7,57
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	2,50	0,29
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	453,50	21,77
		Total	Lei			1 520,87
26	DF21A	Demontarea indicatorului 6.1.1" pentru circulatie rutiera "Distanta pana la locul intrarii in vigoare a indicatorului km.0,200	buc			14,26 14,26
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1100	64,84	7,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	64,84	7,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14,26
27	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) km.0,000 - 5,000(selectiv)(L= 4800m.l x (3m.+3m.) = 28800m2)	100m2			17,47 ----- 12,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	22,50	4,50
		<i>Total</i>	Lei			5 030,78
28	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			233,23 ----- 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
		<i>Total</i>	Lei			2 285,65
29	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II km.3+600 - 4+200(stinga)	100 m			493,54 ----- 111,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	64,84	111,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	402,12	382,01
		<i>Total</i>	Lei			2 961,23
30	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km.3,100-3,500; Ltot.=400m.l. x 3m.l. = 1200m2	100m2			665,26 ----- 665,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	64,84	665,26
		<i>Total</i>	Lei			7 983,10
31	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari km.0,000-1,000; 1,700-4,000;	100m2			20,10 ----- 20,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,84	20,10
		<i>Total</i>	Lei			241,20
32	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii	buc			11,02 ----- 11,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	64,84	11,02
		<i>Total</i>	Lei			3 527,30
33	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			42,15 ----- 42,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	64,84	42,15
		<i>Total</i>	Lei			758,63
34	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t	h-ut			128,35 ----- 0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	128,35	128,35
		<i>Total</i>	Lei			1 026,80
		<b>3.2. Plombarea p/c din b/a, cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. S= 4200m2(km1,512 - 2,212), S= 4800m2(km4,200 - 5,000)Stot =1500m.l.x6m.=9000m2.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
35	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (km.0+000 - 5+000, selectiv).Ltot tronson. = 5km. Stot.= 22,5m.p.	m2			231,93 18,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	64,84	18,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	3,50	0,02
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 550,00	178,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 000,00	7,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	653,33	19,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	22,50	1,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	21,50	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	128,35	1,03
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	161,50	4,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		Total	Lei			5 218,45
36	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10) S= 4200m2(km1,512 -2,212), S= 4800m2(km4,200 - 5,000)Stot=1500m.l.x6m.=9000m2.	100m2			3 337,51 85,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3110	64,84	85,01
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,6170	600,00	970,20
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1710	12 000,00	2 052,00
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	3,50	1,05
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	1 257,70	164,76
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1310	300,00	39,30
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	190,57	12,96
	2952270007002	Incercator 5t	h-ut	0,0110	453,50	4,99
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0150	483,50	7,25
		Total	Lei			300 376,23
		<b>4. L58 M5-Drum de acces spre st.Cupcini, km.0,000 - 3,000, (Total =3,000km.)</b>				
		<b>4.1. Intretinere si reparatii curente, km.0,000 - 3,000, (Total =3,000km.)</b>				
37	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) km.0,000 - 3,000(L= 6000m.l x (3m. +3m.) = 36000m2)	100m2			17,47 12,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	22,50	4,50
		Total	Lei			7 336,56
38	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km.0,000 - 3,000(L= 3,0 km x 2 = 6,0km.)	1 km			233,23 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	402,12	233,23
		Total	Lei			1 399,38
39	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 6.1.1km.1,700; "Distanta pina la locul intrarii in vigoare a indicatorului"	buc			14,26 14,26

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1100	64,84	7,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	64,84	7,13
		<i>Total</i>	Lei			28,53
40	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 6.1.1km.1,700; "Distanta pina la locul intrarii in vigoare a indicatorului"	buc			597,64 28,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105.1	Indicator de circulatie 6.1.1	buc	1,0000	550,00	550,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	18,50	0,37
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	18,50	0,74
		<i>Total</i>	Lei			1 195,28
41	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum km.2,450 - 2,700 Ltot.=0,250m.l.	m			867,84 14,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,0248	33 887,53	840,41
	2952270003722	Instalalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	353,50	12,37
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	22,50	0,79
		<i>Total</i>	Lei			216 958,89
		<b>4.2. Plombarea p/c din b/a, cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. S= 1740m2(km0,000 - 0,290), S= 300m2(km0,350 - 1,400)Stot =340m.l.x6m.=2040m2.</b>				
42	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (km.0+000 - 3+000, selectiv).L tot tronson. = 3km. Stot.= 25,0m.p.	m2			231,93 18,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	64,84	18,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	3,50	0,02
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 550,00	178,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 000,00	7,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	653,33	19,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	22,50	1,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	21,50	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	128,35	1,03
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	161,50	4,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	Lei			5 798,29
43	DI158C	Frezarea si plombarea marginii imbracamintei degradate din beton asfaltic, cu latimea b= 0,4m.: grosimea 5 cm, km.0,350 - 1,000, 1,200-1,300,selectiv)	m2			231,93 18,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	64,84	18,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	3,50	0,02
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 550,00	178,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 000,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	653,33	19,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	22,50	1,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	21,50	0,17
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	128,35	1,03
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	161,50	4,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	190,57	0,95
		<i>Total</i>	Lei			69 579,40
44	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10) S= 1740m2(km0,000 -0,290), S= 300m2(km0,350 - 1,400)Stot=340m.l.x6m.=2040m2.	100m2			3 337,51 85,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3110	64,84	85,01
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,6170	600,00	970,20
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1710	12 000,00	2 052,00
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	3,50	1,05
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	1 257,70	164,76
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1310	300,00	39,30
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	190,57	12,96
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0110	453,50	4,99
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0150	483,50	7,25
		<i>Total</i>	Lei			68 085,28
		<b>4.3. Reabilitarea sector de drum km.2,100 - 2,400; Ltot.=0,300km. S= 300m.l. x 6m.l. = 1800m2</b>				
45	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea km.2,100 - 2,400; Ltot.=0,300km. S= 300m.l. x 6m.l. = 1800m2	m2			3,80 3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	402,12	0,56
		<i>Total</i>	Lei			6 848,94
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			410,70 38,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	196,20	39,83
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	192,20	234,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	3,50	0,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	190,57	2,86
		<i>Total</i>	Lei			73 925,46
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 l/m2)	t			12 450,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			17 928,00
48	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			184,31 3,89
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	64,84	3,89

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 420,00	167,56
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 400,00	4,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,50	0,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,67	4,40
		<i>Total</i>	Lei			331 751,56
49	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			1 329,77 ----- 129,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	64,84	129,68
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	12 000,00	1 200,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	3,50	0,09
		<i>Total</i>	Lei			23 935,88
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,06 ----- 3,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,84	3,24
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 550,00	145,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 400,00	4,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,50	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,67	3,53
		<i>Total</i>	Lei			288 105,93
51	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic B=1,5m.x2 = 3,0m.l. (km.2,100 - 2,400(Total =300 m.l. x 1,0 x 2=600m2)	m2			103,94 ----- 33,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1280	196,20	25,11
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,1070	325,40	34,82
	1212121212121	Apa	m3	0,0340	3,50	0,12
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0320	300,00	9,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030	190,57	0,57
		<i>Total</i>	Lei			62 363,35

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.