

**Lucrari de constructie a gardului  
de fier din str. Stefan Voda 94, or.  
Vatra**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

Valoarea de deviz 348 716,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontarea</b>				
1	RCsF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	22,320	381,47 378,22	8 514,32 8 441,92
2	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	22,320	68,83 68,83	1 536,36 1 536,36
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,520	10,94 0,00	475,95 0,00
		<b>Total Demontarea Inclusiv salariu</b>				<b>10 526,63 9 978,28</b>
		<b>2. Lucrari de constructii</b>				
		<b>2.1. Lucrari terasamente</b>				
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	47,400	200,26 200,26	9 492,20 9 492,20
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	54,200	19,22 19,22	1 041,60 1 041,60

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	54,200	47,70 46,50	2 585,34 2 520,30
		<b>Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>13 119,14 13 054,10</b>
		<b>2.2. Fundatii</b>				
7	CP28A	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv	kg	25,000	24,50 6,20	612,38 155,00
8	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	kg	52,200	22,63 4,34	1 181,31 226,30
9	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Beton M200 pietris de calcar	m3	12,400	1 795,28 238,70	22 261,48 2 959,88
		<b>Total Fundatii Inclusiv salariu</b>				<b>24 055,17 3 341,18</b>
		<b>2.3. Perete de sprijin din beton armat</b>				
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	150,000	272,44 105,40	40 866,00 15 810,00
11	CP28A	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv	kg	65,500	24,50 6,20	1 604,65 406,10
12	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau	kg	215,500	22,64 4,34	4 878,39 935,58

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe santier cu diametrul peste 8 mm				
13	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Beton M200 pietris de calcar	m3	44,640	1 795,86 238,71	80 167,26 10 655,94
		<b>Total Perete de sprijin din beton armat Inclusiv salariu</b>				<b>127 516,30 27 807,62</b>
		<b>2.4. Gard metalic</b>				
14	CO06B	Imprejmuiri din gratie metalica cu panouri de gard sin rama de otel rotund fixata pe stilpi din metal	m	62,000	758,83 68,20	47 047,23 4 228,40
		<b>Total Gard metalic Inclusiv salariu</b>				<b>47 047,23 4 228,40</b>
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>211 737,84 48 431,30</b>

	Total	lei	222 264,47
	Asigurarea sociala	24,00 %	14 018,30
	Cheltuieli de transport	7,00 %	10 991,64
	Total	100,00 +	247 274,41
	Chelutieli de regie	13,00 %	32 145,67
	Total	100,00 +	279 420,08
	Beneficiul de deviz	4,00 %	11 176,81
	Total	100,00 +	290 596,89
	TVA	20,00 %	58 119,37
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>348 716,26 58 409,58</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a gardului  
de fier din str. Stefan Voda 94, or.  
Vatra**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 348 716,26 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

### Manopera:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	107,81	62,00	6 684,22
2.	7123010010200	Betonist	h-om	196,79	62,00	12 200,98
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	24,20	62,00	1 500,40
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	57,04	62,00	3 536,48
5.	7124010010700 1	Dulgher	h-om	217,50	62,00	13 485,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	235,33	62,00	14 590,46
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,42	62,00	6 412,04
						<b>58 409,58</b>
<b>Total manopera</b>						

### Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,47	315,22	1 409,03
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,30	6 300,00	1 890,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,00	6 300,00	18 900,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,30	6 300,00	1 890,00
5.	2010237318750	Distantieri	buc	179,10	2,00	358,20
6.	2320187315789	Decofrol	kg	18,00	32,00	576,00
7.	2663102100000-200	Beton M200	m3	58,76	1 420,00	83 439,20
8.	271060200100	Otel beton	kg	368,96	16,50	6 087,85
9.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	30,65	24,80	760,12
10.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	121,33	260,00	31 545,80
11.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	3,59	30,00	107,70
12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	22,50	30,00	675,00
13.	2811106302050-1	Stilp din metal	buc	32,19	252,00	8 111,88
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	37,50	30,00	1 125,00
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,42	12,00	65,04
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,76	12,00	69,12
17.	4100126202818	Apa	m3	1,12	12,00	13,44
						<b>157 023,38</b>
<b>Total materiale de construcții</b>						

### Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	3,10	320,00	992,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,68	22,00	58,96
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	34,22	30,00	1 026,60

4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,26	300,00	4 278,00
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,67	285,00	475,95
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>6 831,51</b>

Total	lei	222 264,47
Asigurarea sociala	24,00 %	14 018,30
Cheltuieli de transport	7,00 %	10 991,64
Total	100,00 +	247 274,41
Chelutieli de regie	13,00 %	32 145,67
Total	100,00 +	279 420,08
Beneficiul de de viz	4,00 %	11 176,81
Total	100,00 +	290 596,89
TVA	20,00 %	58 119,37

**Total de viz:**

**348 716,26**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a gardului de fier din Investitor**  
**str. Stefan Voda 94, or. Vatra**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontarea</b>				
1	RCsF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3			381,47 378,22
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,8300	62,00	299,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	62,00	78,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	22,00	2,64
2	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			68,83 68,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	62,00	68,83
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,94 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	285,00	10,94
		<b>2. Lucrari de constructii</b>				
		<b>2.1. Lucrari terasamente</b>				
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			200,26 200,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	62,00	200,26
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			19,22 19,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	62,00	19,22
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			47,70 46,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	62,00	46,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,00	1,20
		<b>2.2. Fundatii</b>				
7	CP28A	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv	kg			24,50 6,20
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0900	62,00	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,00	0,62
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	16,50	17,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	2,00	1,00
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
8	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat	kg			22,63 4,34

1	2	3	4	5	6	7
		preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	62,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,00	0,62
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	16,50	17,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	2,00	1,00
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
9	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Beton M200 pietris de calcar	m3			1 795,28 ----- 238,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2663102100000-200	Beton M200	m3	1,0200	1 420,00	1 462,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		<b>2.3. Perete de sprijin din beton armat</b>				
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			272,44 ----- 105,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	62,00	15,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	62,00	89,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 300,00	12,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 300,00	12,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 300,00	126,00
11	CP28A	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv	kg			24,50 ----- 6,20
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0900	62,00	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,00	0,62
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	16,50	17,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	2,00	1,00
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
12	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	kg			22,64 ----- 4,34
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	62,00	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,00	0,62
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	16,50	17,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	2,00	1,00
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
13	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Beton M200 pietris de calcar	m3			1 795,86 ----- 238,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	62,00	213,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,81
	2663102100000-200	Beton M200	m3	1,0200	1 420,00	1 462,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		<b>2.4. Gard metalic</b>				
14	CO06B	Imprejmuiri din gratie metalica cu panouri de gard sin rama de otel rotund fixata pe stilpi din metal	m			758,83 ----- 68,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	62,00	57,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	62,00	11,16

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	260,00	508,80
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	24,80	12,26
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	315,22	22,73
	2811106302050-1	Stilp din metal	buc	0,5040	252,00	130,84
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	320,00	16,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.