

**Modernizarea si reconstructia Stadionului Raional
Anenii Noi din or. Anenii Noi, strada Parcului, 20a**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Retele exterioare de canalizare. Ливневая канализация КЛ-1

Valoarea de deviz 745 814,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructii				
		I.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,95	584,23 0,00	4 060,39 0,00
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	6,95	669,73 0,00	4 654,62 0,00
3	TsA02B K=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокром грунте)	m3	43,15	59,93 59,93	2 586,11 2 586,11
4	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (щебен.подготовка)	m3	22,81	189,42 35,67	4 320,71 813,71
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3	56,32	122,98 25,60	6 926,04 1 441,88
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	2,22	641,25 0,00	423,58 0,00




1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)				
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	379,00	19,08 0,00	7 231,32 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,22	121,77 15,10	270,33 33,53
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	241,80	13,01 13,01	3 145,99 3 145,99
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	241,80	32,73 31,48	7 913,51 7 611,26
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,68	288,84 0,00	2 796,01 0,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	9,68	700,23 370,18	6 778,18 3 583,31
13	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	11,64	300,00 0,00	3 492,00 0,00
		Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu				55 598,79 19 215,79
		1.2. Conducte si accesorii				
14	AcD10C	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinat cu mufa si cep, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир.стенкой для безнапорных тр-дов "Кирсис" SN4 d500mm	m	53,50	1 268,11 77,64	67 843,69 4 153,98
15	AcD10B	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de	m	169,00	780,95 54,56	131 981,36 9 220,81



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 2 m, imbinate cu mufa si ser, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир. стенкой для безнапорных тр-дов "Кирсис" SN4 d400mm				
16	AcD10B	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si ser, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир. стенкой для безнапорных тр-дов "Кирсис" SN4 d315mm	m	121,50	457,90 54,56	55 634,70 6 629,16
17	AcD10A	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si ser, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир.стенкой для безнапорных тр-дов "Кирсис" SN4 d250mm	m	95,00	271,66 33,58	25 808,11 3 189,72
18		Кольцо уплотнит.резиновое для труб d500мм	buc	17,00	70,00 0,00	1 190,00 0,00
19		Кольцо уплотнит.резиновое для труб d400мм	buc	56,00	55,00 0,00	3 080,00 0,00
20		Кольцо уплотнит.резиновое для труб d315мм	buc	40,00	42,00 0,00	1 680,00 0,00
21		Кольцо уплотнит.резиновое для труб d250мм	buc	32,00	28,90 0,00	924,80 0,00
22	AcD17E	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si ser, Муфта соединит.для труб "Корсис" d500мм	buc	8,00	1 042,35 64,63	8 338,82 517,07
23	AcD17D	Муфта соединит.для труб "Корсис" d400мм	buc	27,00	777,95 57,50	21 004,72 1 552,47
24	AcD17D	Муфта соединит.для труб "Корсис" d315мм	buc	21,00	438,66 57,50	9 211,90 1 207,48
25	AcD17C	Муфта соединит.для труб "Корсис" d250мм	buc	16,00	251,92 47,43	4 030,70 758,82
26	AcD10B	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si ser, Труба стеклопластиковая безнапорная SN500 d300мм "Hobas"	m	6,00	888,56 54,56	5 331,37 327,37
27	AcD10B	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare,	m	6,00	1 252,68 54,56	7 516,07 327,37



1	2	3	4	5	6	7
		montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si ser, Труба стеклопластиковая безнапорная SN1000 d300mm "Hobas"				
28	AcD10C	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si ser, Труба стеклопластиковая безнапорная SN5000 d500mm "Hobas"	m	6,00	$\frac{1\ 692,94}{77,64}$	$\frac{10\ 157,67}{465,87}$
29	AcD17D	Муфта FWC "Hobas" с резиновым кольцом d300mm	buc	8,00	$\frac{829,34}{57,50}$	$\frac{6\ 634,74}{459,99}$
30	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, ПЕ-100 SDR26 PN-6 d200x7.7mm	m	4,00	$\frac{336,33}{6,97}$	$\frac{1\ 345,33}{27,87}$
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец с ответным фланцем d110mm	buc	1,00	$\frac{261,24}{24,34}$	$\frac{261,24}{24,34}$
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод ПЕ 90* d110mm	buc	1,00	$\frac{353,94}{24,34}$	$\frac{353,94}{24,34}$
33	AcA26D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Захлопка-заглушка с фланцем d500 mm	buc	1,00	$\frac{1\ 790,46}{139,76}$	$\frac{1\ 790,46}{139,76}$
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				364 119,62 29 026,42
		1.3. Колодцы смотровые для КЛ-1 (22шт)				
34	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	5,24	$\frac{1\ 991,40}{468,38}$	$\frac{10\ 434,93}{2\ 454,32}$
35	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton M200 pentru rigola - разлица в норме и проекте (6,36-2,74)	m3	2,94	$\frac{1\ 275,70}{369,94}$	$\frac{3\ 741,74}{1\ 061,77}$



1	2	3	4	5	6	7
36	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	9,98	$\frac{2\ 444,54}{666,07}$	$\frac{24\ 396,50}{6\ 647,33}$
37	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton M200 pentru rigola - разлица в норме и проекте (19.19-5.12)	m3	11,35	$\frac{1\ 272,80}{360,94}$	$\frac{14\ 446,31}{4\ 096,69}$
38		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0.18 m3)	buc	18,00	$\frac{600,00}{0,00}$	$\frac{10\ 800,00}{0,00}$
39		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0.38 m3)	buc	4,00	$\frac{850,00}{0,00}$	$\frac{3\ 400,00}{0,00}$
40		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0.24 m3)	buc	7,00	$\frac{400,00}{0,00}$	$\frac{2\ 800,00}{0,00}$
41		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine КЦ-10-6 (0.16 m3)	buc	8,00	$\frac{300,00}{0,00}$	$\frac{2\ 400,00}{0,00}$
42		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0.4 m3)	buc	4,00	$\frac{650,00}{0,00}$	$\frac{2\ 600,00}{0,00}$
43		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0.265 m3)	buc	3,00	$\frac{470,00}{0,00}$	$\frac{1\ 410,00}{0,00}$
44		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru	buc	18,00	$\frac{500,00}{0,00}$	$\frac{9\ 000,00}{0,00}$



1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0.1 m3)				
45		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0.27 m3)	buc	4,00	885,00 0,00	3 540,00 0,00
46		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1 (0.02 m3)	buc	37,00	75,00 0,00	2 775,00 0,00
47		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ-7-3 (0.05 m3)	buc	11,00	150,00 0,00	1 650,00 0,00
48		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-3 (0.85 m3)	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
49		Сарас din fonta ductila В125/ Люк тип Л	buc	22,00	900,00 0,00	19 800,00 0,00
50		Scara	kg	52,80	13,50 0,00	712,80 0,00
51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,053	729,25 270,00	38,65 14,31
		Total Колодцы смотровые для КЛ-1 (22шт) Inclusiv salariu				114 945,93 14 273,82
		1.4. Колодец N23,4 по ГП (1 шт)				
52	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,52	1 287,41 405,42	1 956,86 616,24
53		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00




1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0.38 m3)				
54		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0.27 m3)	buc	1,00	<u>760,00</u> 0,00	<u>760,00</u> 0,00
55		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0.4 m3)	buc	2,00	<u>650,00</u> 0,00	<u>1 300,00</u> 0,00
56		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ-7-3 (0.05 m3)	buc	1,00	<u>150,00</u> 0,00	<u>150,00</u> 0,00
57		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1 (0.02 m3)	buc	1,00	<u>75,00</u> 0,00	<u>75,00</u> 0,00
58		Сарас din fonta ductila В125	buc	1,00	<u>900,00</u> 0,00	<u>900,00</u> 0,00
		Total Колодез N23,4 по ГП (1 шт) Inklusiv salariu				5 991,86 616,24
		1.5. Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д250мм L-70.0м УПГ-4-14=7шт				
59	GA14B	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn 150-300 mm (Пригрузки из минер.грунта в ПЕ мешках - 1,54м3)	buc	14,00	<u>161,40</u> 136,40	<u>2 259,64</u> 1 909,64
60		Болт M10	buc	28,00	<u>1,50</u> 0,00	<u>42,00</u> 0,00
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлич.полоса 25x3мм Л=0,8м	kg	6,70	<u>22,66</u> 8,81	<u>151,79</u> 59,05
62	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40%	m2	1,12	<u>44,20</u> 1,69	<u>49,50</u> 1,89



1	2	3	4	5	6	7
		plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка мет.полосы битумом				
63	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Защитная накладка (полуцилиндр) из труб ПЕ SDR-17.6 д250мм - 7 шт	m	8,40	$\frac{222,17}{8,27}$	$\frac{1\ 866,22}{69,46}$
		Total Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д250мм L-70.0м УПГ-4-14=7шт Inclusiv salariu				4 369,15 2 040,04
		1.6. Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д315мм L-121,5м УПГ-4-16=19шт				
64	GA14B	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn 150-300 mm (Пригрузки из минер.грунта в ПЕ мешках - 6,46м3)	buc	38,00	$\frac{161,40}{136,40}$	$\frac{6\ 133,30}{5\ 183,30}$
65		Болт M10	buc	76,00	$\frac{1,50}{0,00}$	$\frac{114,00}{0,00}$
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлич.полоса 25x3мм Л=0,8м	kg	18,30	$\frac{22,65}{8,81}$	$\frac{414,54}{161,29}$
67	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка мет.полосы битумом	m2	1,52	$\frac{44,20}{1,68}$	$\frac{67,18}{2,56}$
68	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Защитная накладка (полуцилиндр) из труб ПЕ SDR-17.6 д315мм - 19 шт	m	22,80	$\frac{298,29}{8,27}$	$\frac{6\ 801,10}{188,53}$
		Total Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д315мм L-121,5м УПГ-4-16=19шт Inclusiv salariu				13 530,12 5 535,68
		1.7. Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д400мм L-169м УПГ-4-17=23шт				



1	2	3	4	5	6	7
69	GA14B	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn 150-300 mm (Пригрузки из минер.грунта в ПЕ мешках - 7,82м3)	buc	46,00	161,40 136,40	7 424,51 6 274,51
70		Болт M10	buc	92,00	1,50 0,00	138,00 0,00
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлич.полоса 25x3мм Л=0,8м	kg	22,00	22,65 8,81	498,31 193,89
72	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка мет.полосы битумом	m2	1,84	44,20 1,69	81,33 3,11
73	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Защитная накладка (полуцилиндр) из труб ПЕ SDR-17.6 д400мм - 23 шт	m	27,60	354,12 8,27	9 773,65 228,19
		Total Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д400мм L-169м УПГ-4-17=23шт Inclusiv salariu				17 915,80 6 699,70
		1.8. Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д500мм L-53,5м УПГ-4-18=6шт				
74	GA14B	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn 150-300 mm (Пригрузки из минер.грунта в ПЕ мешках - 2,4м3)	buc	12,00	161,40 136,40	1 936,83 1 636,83
75		Болт M10	buc	24,00	1,50 0,00	36,00 0,00
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлич.полоса 25x3мм Л=0,8м	kg	5,76	22,66 8,82	130,50 50,78
77	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete	m2	0,48	44,97 1,67	21,20 0,80



1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка мет.полосы битумом				
78	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Защитная накладка (полуцилиндр) из труб ПЕ SDR-17.6 д500мм - 6 шт	m	9,20	415,02 8,27	3 818,15 76,05
		Total Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д500мм L-53,5м УПГ-4-18=6шт Inclusiv salariu				5 942,68 1 764,46
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				582 413,95 79 172,15

	Total	lei	582 413,95
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	17 813,73
	Total	100,00 +	600 227,68
	Transportarea materialelor	2,00 %	9 037,79
	Total	100,00 +	609 265,47
	Cheltuieli de regie	1,00 %	6 092,66
	Total	100,00 +	615 358,13
	Beneficiu de deviz	1,00 %	6 153,59
	Total	100,00 +	621 511,72
	TVA	20,00 %	124 302,35
			745 814,07
	Total deviz: Inclusiv salariu		79 172,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Modernizarea si reconstructia Stadionului Raional
Anenii Noi din or. Anenii Noi, strada Parcului, 20a**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Retele exterioare de canalizare. Ливневая канализация КЛ-1

Valoarea de deviz 745 814,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	809,339	41,97	33 967,97
2.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,199	41,97	8,36
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	180,627	41,97	7 580,91
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	262,90	41,97	11 033,92
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,341	41,97	14,31
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,528	41,97	22,15
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,024	41,97	420,71
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	498,703	41,97	20 930,56
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,528	41,97	22,15
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69,467	41,97	2 915,52
11.	9312040019600	Sapator	h-om	53,743	41,97	2 255,59
Total manopera						79 172,15

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	311,105	1,70	528,88
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,009	165,00	1,48
3.	1421102200000,	Пригрузки из минер.грунта в ПЕ мешках	buc	110,00	25,00	2 750,00
4.	142110220022/	Pietris - шебен.подготовка	m3	23,38	150,00	3 507,00
5.	142110220052/	Nisip nisipnă preparată	m3	57,728	95,00	5 484,16
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,222	145,00	32,19
7.	1714227322926	Fringhie de cinipa gudronata	kg	103,956	75,00	7 796,70
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,692	3 000,00	5 076,00
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,288	85,00	194,47
10.	2320156200901	Motorina	kg	25,989	10,00	259,89
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,103	28,50	2,94
12.	2320322600003/	Bitum mastica	kg	8,432	25,00	210,80
13.	23203226000036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	142,629	7,80	1 112,50
14.	2430116100000	Email clorecauciuc	kg	0,413	35,00	14,46
15.	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	0,207	30,00	6,21
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,029	25,00	0,73
17.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	70,00	70,70
18.	251373660150a	Муфта соединит.для труб "Корсис" d500mm	buc	8,225	950,00	7 813,75
19.	251373660150b	Муфта соединит.для труб "Корсис" d400mm	buc	27,76	700,00	19 432,00
20.	251373660150c	Муфта соединит.для труб "Корсис" d315mm	buc	21,591	370,00	7 988,67
21.	251373660150d	Муфта соединит.для труб "Корсис" d250mm	buc	16,483	198,50	3 271,88
22.	251373660150e	Муфта FWC "Hobas" с резиновым кольцом d300mm	buc	8,225	750,00	6 168,75
23.	252121670100,	Teava din PE-100 SDR26 PN-6 d200x7.7 mm	m	4,121	307,50	1 267,21
24.	2521216701001	Teava din polietilena - Заш.накладка (Полуцилиндр) из ПЕ труб SDR17.6 d250	m	8,526	210,00	1 790,46
25.	252121670100n	Teava din polietilena - Заш.накладка (Полуцилиндр) из ПЕ труб SDR17.6 d315	m	23,142	285,00	6 595,47
26.	252121670100т	Teava din polietilena - Заш.накладка (Полуцилиндр) из ПЕ труб SDR17.6 d400	m	28,014	340,00	9 524,76
27.	252121670100я	Teava din polietilena - Заш.накладка (Полуцилиндр) из ПЕ труб SDR17.6 d500	m	9,338	400,00	3 735,20



28.	252315670180a	Tub -Труба ПЕ SN4 d500	buc	55,389	1 089,75	60 360,16
29.	252315670180b	Tub -Труба ПЕ SN4 d400	buc	175,828	646,50	113 672,80
30.	252315670180d	Tub -Труба ПЕ SN4 d250	buc	98,838	218,25	21 571,39
31.	252315670180k	Tub - Труба стеклопластиковая безнапорная SN5000 d300 mm	buc	6,242	750,00	4 681,50
32.	252315670180l	Tub - Труба стеклопластиковая безнапорная SN10000 d300 mm	buc	6,242	1 100,00	6 866,20
33.	252315670180m	Tub - Труба стеклопластиковая безнапорная SN5000 d500 mm	buc	6,212	1 500,00	9 318,00
34.	252315670180e	Tub -Труба ПЕ SN4 d315	buc	126,409	336,00	42 473,42
35.	252315671381a	Патрубок фланец -гладкий конец с ответным фланцем d110mm	buc	1,03	230,00	236,90
36.	252315671381b	Отвод ПЕ 90* d110mm	buc	1,03	320,00	329,60
37.	26511221004022	Ciment M-400	kg	12,796	1,50	19,19
38.	2661126433091)	Inel de reazem КЦ-7-3 (0.05 m3)	buc	12,00	150,00	1 800,00
39.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0.02 m3)	buc	38,00	75,00	2 850,00
40.	2661126433091^	Inel de reazem КЦО-3(0,85 m3)	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
41.	2661126433152*	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	18,00	500,00	9 000,00
42.	2661126433152+	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	7,00	400,00	2 800,00
43.	2661126433152,	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	18,00	600,00	10 800,00
44.	2661126433152-	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	8,00	300,00	2 400,00
45.	2661126433152/	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	3,00	470,00	1 410,00
46.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	5,00	850,00	4 250,00
47.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	6,00	650,00	3 900,00
48.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	760,00	760,00
49.	26611264331523,	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	4,00	885,00	3 540,00
50.	2663102100000	Beton	m3	14,865	850,00	12 635,25
51.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3.5/B 50)	m3	1,788	750,00	1 341,00
52.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	7,653	910,00	6 964,23
53.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,281	800,00	1 024,80
54.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,528	15,00	7,93
55.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	52,76	13,50	712,26
56.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,265	37,50	9,94
57.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,00	5,00	80,00
58.	287527+	Болт М10	buc	220,00	1,50	330,00
59.	287527411010+	Захлопка - заглушка с фланцем d500мм	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
60.	287527420000№	Сарап din fonta ductila B125 Люк тип Л	buc	23,00	900,00	20 700,00
61.	4100116202806	Ара industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,18	12,50	302,25
62.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	1,443	12,50	18,03
63.	763254	Scara	kg	52,80	13,50	712,80
64.	895623131	Кольцо уплотнит.резиновое для труб d500мм	buc	17,00	70,00	1 190,00
65.	895623132	Кольцо уплотнит.резиновое для труб d400мм	buc	56,00	55,00	3 080,00
66.	895623133	Кольцо уплотнит.резиновое для труб d315мм	buc	40,00	42,00	1 680,00
67.	895623134	Кольцо уплотнит.резиновое для труб d250мм	buc	32,00	28,90	924,80
Total materiale de constructii						451 889,71

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,005	12,00	0,05
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,05	45,00	2,25
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	35,574	285,00	10 138,59
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,551	265,00	2 796,01
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,888	265,00	235,32
6.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	4,645	25,00	116,12
7.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	8,574	20,00	171,48
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	91,282	35,00	3 194,87
9.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,078	40,00	43,12
10.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	11,64	35,00	407,40
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,732	25,00	193,31
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	11,64	265,00	3 084,60
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	83,29	285,00	23 737,65
14.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	40,174	180,00	7 231,32
Total utilaje de constructii						51 352,09

Total	lei	582 413,95
-------	-----	------------

Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	17 813,73
Total	100,00 +	600 227,68
Transportarea materialelor	2,00 %	9 037,79
Total	100,00 +	609 265,47
Cheltuieli de regie	1,00 %	6 092,66
Total	100,00 +	615 358,13
Beneficiu de deviz	1,00 %	6 153,59
Total	100,00 +	621 511,72
TVA	20,00 %	124 302,35
Total deviz:		745 814,07

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Modernizarea si reconstructia Stadionului Raional
Anenii Noi din or. Anenii Noi, strada Parcului, 20a**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			584,23
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	285,00	584,23
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			669,73
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	285,00	669,73
3	TsA02B K=1,2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокром грунте)	m3			59,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	59,93
4	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (щебен.подготовка)	m3			189,42
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	41,97	35,67
	142110220022/	Pietris - щебен.подготовка	m3	1,0250	150,00	153,75
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			122,98
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	41,97	25,60
	142110220052/	Nisip песчаная подготовка	m3	1,0250	95,00	97,38
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			641,25
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	285,00	641,25
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,08
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	180,00	19,08
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			15,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	165,00	15,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	265,00	106,00



1	2	3	4	5	6	7
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,01 13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,73 31,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			288,84 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	265,00	288,84
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			700,23 370,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,05
13	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			300,00 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	35,00	35,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	265,00	265,00
		1.2. Conducte si accesorii				
14	AcD10C	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si ser, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир.стенкой для безнапорных тр-дов "Кирсис" SN4 d500mm	m			1 268,11 77,64
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8500	41,97	77,64
	252315670180a	Tub -Труба ПЕ SN4 d500	buc	1,0200	1 089,75	1 128,23
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	10,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1800	285,00	51,30
15	AcD10B	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si ser, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир.стенкой для безнапорных тр-дов "Кирсис" SN4 d400mm	m			780,95 54,56
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000	41,97	54,56
	252315670180b	Tub -Труба ПЕ SN4 d400	buc	1,0200	646,50	672,62
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	11,02
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	285,00	42,75
16	AcD10B	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si ser, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир.стенкой для безнапорных тр-дов "Кирсис" SN4 d315mm	m			457,90 54,56
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000	41,97	54,56
	252315670180c	Tub -Труба ПЕ SN4 d315	buc	1,0200	336,00	349,58
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	11,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	285,00	42,75
17	AcD10A	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si ser, Труба ПЕ с 2-х слойной профилир.стенкой для безнапорных тр-дов	m			271,66 33,58

1	2	3	4	5	6	7
		"Кирсис" SN4 d250mm				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8000	41,97	33,58
	252315670180d	Tub -Труба ПЕ SN4 d250	buc	1,0200	218,25	227,07
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	11,02
18		Кольцо уплотнит.резиновое для труб d500мм	buc			70,00
	895623131	Кольцо уплотнит.резиновое для труб d500мм	buc	1,0000	70,00	0,00
19		Кольцо уплотнит.резиновое для труб d400мм	buc			70,00
	895623132	Кольцо уплотнит.резиновое для труб d400мм	buc	1,0000	55,00	55,00
20		Кольцо уплотнит.резиновое для труб d315мм	buc			42,00
	895623133	Кольцо уплотнит.резиновое для труб d315мм	buc	1,0000	42,00	0,00
21		Кольцо уплотнит.резиновое для труб d250мм	buc			42,00
	895623134	Кольцо уплотнит.резиновое для труб d250мм	buc	1,0000	28,90	28,90
22	AcD17E	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si ser, Муфта соединит.для труб "Корсис" d500mm	buc			1 042,35
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,5400	41,97	64,63
	251373660150a	Муфта соединит.для труб "Корсис" d500mm	buc	1,0200	950,00	976,72
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0400	25,00	1,00
23	AcD17D	Муфта соединит.для труб "Корсис" d400mm	buc			777,95
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3700	41,97	57,50
	251373660150b	Муфта соединит.для труб "Корсис" d400mm	buc	1,0200	700,00	719,70
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
24	AcD17D	Муфта соединит.для труб "Корсис" d315mm	buc			438,66
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3700	41,97	57,50
	251373660150c	Муфта соединит.для труб "Корсис" d315mm	buc	1,0200	370,00	380,41
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
25	AcD17C	Муфта соединит.для труб "Корсис" d250mm	buc			251,92
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	41,97	47,43
	251373660150d	Муфта соединит.для труб "Корсис" d250mm	buc	1,0200	198,50	204,49
26	AcD10B	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si ser, Труба стеклопластиковая безнапорная SN500 d300mm "Hobas"	m			888,56
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000	41,97	54,56
	252315670180k	Tub - Труба стеклопластиковая безнапорная SN5000 d300 mm	buc	1,0200	750,00	780,25
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	11,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	285,00	42,75
27	AcD10B	Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si ser, Труба стеклопластиковая безнапорная SN1000 d300mm "Hobas"	m			1 252,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000	41,97	54,56
	252315670180l	Tub - Труба стеклопластиковая безнапорная SN10000 d300 mm	buc	1,0200	1 100,00	1 144,37
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	11,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	285,00	42,75
28	AcD10C	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si ser, Труба стеклопластиковая безнапорная SN5000 d500mm "Hobas"	m			1 692,94



1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8500	41,97	77,64
	252315670180m	Tub - Труба стеклопластиковая безнапорная SN5000 d500 mm	buc	1,0200	1 500,00	1 553,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	11,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1800	285,00	51,30
29	AcD17D	Муфта FWC "Hobas" с резиновым кольцом d300mm	buc			829,34
						57,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3700	41,97	57,50
	251373660150e	Муфта FWC "Hobas" с резиновым кольцом d300mm	buc	1,0200	750,00	771,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
30	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE-100 SDR26 PN-6 d200x7.7mm	m			336,33
						6,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	41,97	6,97
	252121670100,	Teava din PE-100 SDR26 PN-6 d200x7.7 mm	m	1,0150	307,50	316,80
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	11,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	45,00	0,56
31	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец с ответным фланцем d110mm	buc			261,24
						24,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	252315671381a	Патрубок фланец -гладкий конец с ответным фланцем d110mm	buc	1,0300	230,00	236,90
32	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод PE 90* d110mm	buc			353,94
						24,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	252315671381b	Отвод PE 90* d110mm	buc	1,0300	320,00	329,60
33	AcA26D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Захлопка-заглушка с фланцем d500 mm	buc			1 790,46
						139,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,3300	41,97	139,76
	287527411010+	Захлопка - заглушка с фланцем d500mm	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	70,00	70,70
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,0000	5,00	80,00
		1.3. Колодцы смотровые для КЛ-1 (22шт)				
34	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			1 991,40
						468,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	41,97	327,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	41,97	140,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	910,00	475,49
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	85,00	11,95
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	800,00	65,95
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	750,00	76,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	7,80	62,71
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	75,00	452,25
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	10,00	15,07
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	1,70	32,46
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,50	1,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	285,00	327,48
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	40,00	2,44
35	AcD21A	Turnarea betonului in stratul cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton M200 pentru rigola - разница в норме и проекте (6,36-2,74)	m3			1 272,70
						360,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,6000	41,97	360,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	850,00	884,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,26
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actiionata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	20,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
36	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 444,54 666,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	41,97	466,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	41,97	199,78
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	910,00	375,67
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	85,00	11,12
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	800,00	58,04
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	750,00	94,39
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	7,80	78,55
	1714227322926	Fringhie de cinipa gudronata	kg	7,2000	75,00	543,78
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	10,00	18,13
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	1,70	35,95
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	285,00	558,61
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	40,00	3,04
37	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton M200 pentru rigola - разлица в норме и проекте (19.19-5.12)	m3			1 272,80 360,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,6000	41,97	360,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	850,00	884,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,26
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	20,00	12,00
38		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine K11/1-10 (0.18 m3)	buc			600,00 0,00
	2661126433152,	Placi prefabricate pt. camine K11/1-10 (0.18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
39		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine K11/1-15 (0.38 m3)	buc			850,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine K11/1-15 (0.38 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
40		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine K11-10-9 (0.24 m3)	buc			400,00 0,00
	2661126433152+	Inel prefabricat pt. camine K11-10-9 (0.24 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
41		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt. camine K11-10-6 (0.16 m3)	buc			300,00 0,00
	2661126433152-	Inel prefabricat pt. camine K11-10-6 (0.16 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
42		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine K11-15-9 (0.4 m3)	buc			650,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine K11-15-9 (0.4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
43		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine K11-15-6 (0.265 m3)	buc			470,00 0,00
	2661126433152/	Inel prefabricat pt. camine K11-15-6 (0.265 m3)	buc	1,0000	470,00	470,00
44		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine K11/11-10-2 (0.1 m3)	buc			500,00 0,00
	2661126433152*	Placi prefabricate pt. camine K11/11-10-2(0.1 m3)	buc	1,0000	500,00	500,00
45		Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			885,00



1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0.27 m3)				0,00
	26611264331523,	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	885,00	885,00
46		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1 (0.02 m3)	buc			75,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,00
47		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ-7-3 (0.05 m3)	buc			150,00 0,00
	2661126433091)	Inel de reazem КЦ-7-3 (0.05 m3)	buc	1,0000	150,00	150,00
48		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-3 (0.85 m3)	buc			1 000,00 0,00
	2661126433091^	Inel de reazem КЦО-3(0,85 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
49		Capac din fonta ductila В125/ Люк тип Л	buc			900,00 0,00
	287527420000№	Capac din fonta ductila В125 Люк тип Л	buc	1,0000	900,00	900,00
50		Scara	kg			13,50 0,00
	763254	Scara	kg	1,0000	13,50	13,50
51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			729,25 270,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	272,83
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	30,00	117,17
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	25,00	13,77
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,50	55,47
		1.4. Колодец N23,4 по ГП (1 шт)				
52	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 287,41 405,42
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	41,97	283,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	41,97	121,71
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	910,00	475,95
	2010102915572	Cofraje din scandura 40 mm grosime	m2	0,1600	85,00	13,70
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	800,00	65,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	145,00	21,18
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,50	1,05
	3410520001373	Automacara 5 t	h-ut	1,0680	285,00	304,32
53		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0.38 m3)	buc			850,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
54		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0.27 m3)	buc			760,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	760,00	760,00
55		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	buc			650,00



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0.4 m3)				0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0.4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
56		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦ-7-3 (0.05 m3)	buc			150,00 0,00
	2661126433091)	Inel de reazem KЦ-7-3 (0.05 m3)	buc	1,0000	150,00	150,00
57		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦO-1 (0.02 m3)	buc			75,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,00
58		Capac din fonta ductila B125	buc			900,00 0,00
	287527420000№	Capac din fonta ductila B125 Люк тип Л	buc	1,0000	900,00	900,00
		1.5. Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д250мм L-70.0м УПГ-4-14=7шт				
59	GA14B	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn 150-300 mm (Пригрузки из минер.грунта в ПЕ мешках - 1,54м3)	buc			161,40 136,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,3900	41,97	100,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8600	41,97	36,09
	142110220000,	Пригрузки из минер.грунта в ПЕ мешках	buc	1,0000	25,00	25,00
60		Болт M10	buc			1,50 0,00
	287527+	Болт M10	buc	1,0000	1,50	1,50
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлич.полоса 25x3мм Л=0,8м	kg			22,66 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
62	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastie de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка мет.полосы битумом	m2			44,20 1,69
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	41,97	1,69
	2320322600003/	Bitum mastica	kg	1,7000	25,00	42,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
63	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Защитная накладка (полуцилиндр) из труб ПЕ SDR-17.6 д250мм - 7 шт	m			222,17 8,27
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	41,97	8,27
	2521216701001	Teava din polietilena - Защ.накладка (Полуцилиндр) из ПЕ труб SDR17.6 д250	m	1,0150	210,00	212,15
	2952270007602	Tirtor 1.5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.6. Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д315мм L-121,5м УПГ-4-16=19шт				



1	2	3	4	5	6	7
64	GA14B	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn 150-300 mm (Пригрузки из минер.грунта в ПЕ мешках - 6,46м3)	buc			161,40 136,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,3900	41,97	100,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8600	41,97	36,09
	142110220000,	Пригрузки из минер.грунта в ПЕ мешках	buc	1,0000	25,00	25,00
65		Болт M10	buc			1,50 0,00
	287527+	Болт M10	buc	1,0000	1,50	1,50
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлич.полоса 25x3мм Л=0.8м	kg			22,65 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
67	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка мет.полосы битумом	m2			44,20 1,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	232032260003/	Bitum mastic	kg	1,7000	25,00	42,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
68	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Защитная накладка (получилиндр) из труб ПЕ SDR-17.6 д315мм - 19 шт	m			298,29 8,27
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	41,97	8,27
	252121670100n	Teava din polietilena - Защ.накладка (Получилиндр) из ПЕ труб SDR17.6 д315	m	1,0150	285,00	289,27
	2952270007602	Tirfor 1.5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.7. Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д400мм L-169м УПГ-4-17=23шт				
69	GA14B	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn 150-300 mm (Пригрузки из минер.грунта в ПЕ мешках - 7,82м3)	buc			161,40 136,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,3900	41,97	100,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8600	41,97	36,09
	142110220000,	Пригрузки из минер.грунта в ПЕ мешках	buc	1,0000	25,00	25,00
70		Болт M10	buc			1,50 0,00
	287527+	Болт M10	buc	1,0000	1,50	1,50
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлич.полоса 25x3мм Л=0.8м	kg			22,65 8,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
72	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic	m2			44,20 1,68



1	2	3	4	5	6	7
		de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка мет.полосы битумом				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	41,97	1,69
	232032260003/	Bitum mastica	kg	1,7000	25,00	42,50
	2922140006703	Masara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
73	AcA10C	Montarea în pamint a tevilor din polietilena de presiune, de înalta densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, Защитная накладка (полуцилиндр) из труб ПЕ SDR-17.6 д400мм - 23 шт	m			354,12 8,27
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	41,97	8,27
	252121670100г	Teava din polietilena - Заш.накладка (Полуцилиндр) из ПЕ труб SDR17.6 д400	m	1,0150	340,00	345,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.8. Пригрузки (Утяжелители) для ПЕ труб д500мм L-53,5м УПГ-4-18=6шт				
74	GA14B	Lest inelar din beton prefabricat, montat pe conducte de otel ingropate, conductele avind Dn 150-300 mm (Пригрузки из минер.грунта в ПЕ мешках - 2,4м3)	buc			161,40 136,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,3900	41,97	100,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8600	41,97	36,09
	142110220000,	Пригрузки из минер.грунта в ПЕ мешках	buc	1,0000	25,00	25,00
75		Болт М10	buc			1,50 0,00
	287527+	Болт М10	buc	1,0000	1,50	1,50
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Металлич.полоса 25x3мм Л=0,8м	kg			22,66 8,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
77	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка мет.полосы битумом	m2			44,17 1,67
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	41,97	1,67
	232032260003/	Bitum mastica	kg	1,7000	25,00	42,50
	2922140006703	Masara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,00
78	AcA10C	Montarea în pamint a tevilor din polietilena de presiune, de înalta densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, Защитная накладка (полуцилиндр) из труб ПЕ SDR-17.6 д500мм - 6 шт	m			415,02 8,27
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	41,97	8,27
	252121670100я	Teava din polietilena - Заш.накладка (Полуцилиндр) из ПЕ труб SDR17.6 д500	m	1,0150	400,00	406,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

