

**Retea exterioara de alimentare
cu apa potabila a IMSP "Spitalul
de Psihiatrie Balti",din
str.Gagarin 114, mun.Balti.
Ncadastral 0300310.260.
11.OP.2023-AE.LM**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Retea exterioara de alimentare cu apa. Apeduct de apa potabila DN 110mm (nou proiectat CA2 - CA3)

Valoarea de deviz 592 311,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Vana cu sertar cu actionare electrica, pana cauciucata, flanse PN16 d100mm	buc	1,0000	3 135,000 0,000	3 135,000 0,000
2	Pret de piata	Vana cu sertar cu actionare electrica, pana cauciucata, flanse PN16 d80mm	buc	1,0000	2 602,500 0,000	2 602,500 0,000
3	Pret de piata	Filtru cu plasa fina tip "Y" din fonta cu flanse d100mm	buc	1,0000	3 300,000 0,000	3 300,000 0,000
4	Pret de piata	Contor de apa Qn=100.0m3/ h R160 d80mm cu flanse PN16	buc	1,0000	8 425,830 0,000	8 425,830 0,000
		<i>Total</i>	Lei			17 463,330
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			209,560
		Total Utilaj Inclusiv salariu				17 672,890
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), (excludere armaturi) Vana cu sertar cu actionare electrica, d100mm	buc	1,0000	52,030 52,030	52,030 52,030
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), (excludere armaturi) Vana cu sertar cu actionare electrica, d80mm	buc	1,0000	52,030 52,030	52,030 52,030
7	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (excludere dispozitiv)	buc	2,0000	459,368 412,456	918,735 824,912
8	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2" (excludere filtru)	buc	1,0000	217,580 217,580	217,580 217,580
9	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 80 mm (excludere contor)	buc	1,0000	741,164 231,770	741,164 231,770
		<i>Total</i>	Lei			1 981,539
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			330,797
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 312,336
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			30,161
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			12,064
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			2 354,561
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 047,525
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			3 402,086
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			102,063
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				3 504,149 1 378,322
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari terasamente				

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,1200	<u>3 731,500</u> 0,000	<u>15 373,780</u> 0,000
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,4000	<u>194,876</u> 194,876	<u>2 416,462</u> 2 416,462
12	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	9,0000	<u>250,690</u> 250,690	<u>2 256,210</u> 2 256,210
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3500	<u>1 912,500</u> 0,000	<u>669,375</u> 0,000
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	59,3000	<u>68,900</u> 0,000	<u>4 085,770</u> 0,000
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3500	<u>376,326</u> 34,057	<u>131,714</u> 11,920
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	123,0000	<u>29,326</u> 29,326	<u>3 607,098</u> 3 607,098
17	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	123,0000	<u>73,200</u> 70,950	<u>9 003,600</u> 8 726,850
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	2,7500	<u>926,500</u>	<u>2 547,875</u>

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,000	0,000
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,7500	1 343,592 834,372	3 694,878 2 294,523
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				43 786,762 19 313,063
		3.2. Conducte si accesorii				
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta SDR 17 PE100 PN10 d110x6.6mm	m	823,0000	232,159 13,906	191 067,092 11 444,803
21	Pret furnizor	Banda de avertizare	m	823,0000	3,540 0,000	2 913,420 0,000
22	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	823,0000	23,247 6,622	19 132,281 5 449,906
23	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	823,0000	1,018 0,388	837,699 319,209
24	IC44C apl	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d180x6.9mm L=200mm (Excludere: oxigen, carbura, vopsea) Modificare 0,2m/buc	buc	3,0000	161,331 61,490	483,993 184,470
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	4,0000	2 944,093 52,030	11 776,373 208,120

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, Vana cu sertar pana cauciucata, flanse PN16 d100mm				
26	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d108x4.0 mm	m	1,7000	290,923 47,300	494,569 80,410
27	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d40x3.5 mm	m	0,7000	162,770 47,300	113,939 33,110
28	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa plata pentru sudare d100 mm	buc	5,0000	494,191 84,194	2 470,953 420,970
29	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa plata pentru sudare d80 mm	buc	2,0000	467,940 84,194	935,881 168,388
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie sudabila concentrica d108x4.0/ d89x3.5	buc	2,0000	303,630 99,330	607,260 198,660
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce egala din fonta cu flanse PN16 d100/100mm	buc	1,0000	3 499,457 84,194	3 499,457 84,194
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din fonta cu flanse PN16 d100/100mm	buc	1,0000	1 931,537 84,194	1 931,537 84,194
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie din fonta cu flanse PN16 d100/80mm	buc	1,0000	2 006,127 84,194	2 006,127 84,194
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot 90* din fonta cu flanse PN16 d100mm	buc	2,0000	1 925,707 84,194	3 851,414 168,388
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	2,0000	1 427,377	2 854,754

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Piesa prelungire din fonta cu flanse PN16 d100mm L=200mm			84,194	168,388
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 PN16 d110x100mm	buc	3,0000	241,555 54,868	724,666 164,604
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 PN16 d90x80mm	buc	1,0000	247,993 54,868	247,993 54,868
38	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera PN16 d110/100mm	buc	3,0000	452,657 54,868	1 357,971 164,604
39	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera PN16 d90/80mm	buc	1,0000	415,206 54,868	415,206 54,868
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PE100 d110mm	buc	3,0000	251,598 54,868	754,794 164,604
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PE100 d110mm	buc	2,0000	251,598 54,868	503,196 109,736
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PE100 d110mm	buc	3,0000	251,598 54,868	754,794 164,604
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la	buc	1,0000	165,930 99,330	165,930 99,330

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, Piesa de obturare din otel inoxidabil S=4.0mm (0.61kg)				
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20 (Pentru suportii unghiurilor si teurilor constituie- f.26)	m3	0,6520	2 611,656 416,241	1 702,800 271,389
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				251 604,099 20 346,011
		3.3. Camin de apa rectangular CA- 3 (3.5x2.0m)				
45	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M50 pentru partea de lucru)	m3	1,1400	2 764,087 870,320	3 151,059 992,165
46	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M50 pentru partea de lucru)	m3	6,0000	2 764,152 870,320	16 584,911 5 221,920
47	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	m2	35,7000	246,506 157,982	8 800,260 5 639,957
48	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg	62,1600	32,606 6,811	2 026,766 423,382
49	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie Д35x20 (1.25m3)	buc	1,0000	3 542,812 198,660	3 542,812 198,660

1	2	3	4	5	6	7
50	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21Д-5А (0.125m3)	buc	1,0000	1 662,192 198,660	1 662,192 198,660
51	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21Д-5 (0.3m3)	buc	1,0000	1 662,192 198,660	1 662,192 198,660
52	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21-5Б (0.458m3)	buc	2,0000	3 195,372 198,660	6 390,743 397,320
53	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1	buc	2,0000	1 038,012 198,660	2 076,023 397,320
54	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip C-125	buc	2,0000	2 357,500 0,000	4 715,000 0,000
55	AcE09A apl	Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari C-2 (Nc=17,08kg/buc)	buc	2,0000	60,959 14,190	121,918 28,380
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Constr. metalice pentru suportarea armaturii si sau a conductelor pozate in camine.	kg	17,1000	41,503 19,866	709,697 339,709
57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,0510	2 002,235 609,157	102,114 31,067

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Camin de apa rectangular CA-3 (3.5x2.0m) Inclusiv salariu				51 545,687 14 067,200
		3.4. Demolarea si reconditionarea				
		3.4.1. Drumul din pietris (L=100m)				
58	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)	100 m3	0,1120	1 997,500 0,000	223,720 0,000
59	TsC54A	Strat de fundatie din nisip(conform SM SR EN 13242+A1-2010)	m3	4,0000	853,490 85,140	3 413,960 340,560
60	TsC54B	Strat de fundatie di piatra sparta LA30,amestec optimal fr.8-63mm, h=180mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010). (Nota: 50% din volumul total)	m3	3,6000	934,379 93,654	3 363,764 337,154
61	TsC54B	Strat de fundatie di piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) (Excludere pietris)	m3	3,6000	281,754 93,654	1 014,314 337,154
		Total Drumul din pietris (L=100m) Inclusiv salariu				8 015,758 1 014,868
		3.4.2. Drumul din asfalt (L=50m)				
62	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	100,0000	87,858 27,434	8 785,780 2 743,400
63	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,0000	554,375 151,360	1 108,750 302,720
64	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,0700	1 997,500 0,000	139,825 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)				
65	TsC54A	Strat suport din amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm h=100mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010)- nisip	m3	2,0000	853,490 85,140	1 706,980 170,280
66	TsC54B	Strat de fundatie di piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010). (Nota: 50% din volumul total)	m3	2,5000	934,379 93,654	2 335,947 234,135
67	TsC54B	Strat de fundatie di piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) (Excludere pietris)	m3	2,5000	281,754 93,654	704,385 234,135
68	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	20,0000	407,498 15,136	8 149,951 302,720
69	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	20,0000	285,545 11,352	5 710,900 227,040
		Total Drumul din asfalt (L=50m) Inclusiv salariu				28 642,518 4 214,430
		3.4.3. Transportarea gunoiului				
70	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,0200	2 210,000 0,000	44,200 0,000
71	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,8000	68,900 0,000	261,820 0,000
72	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,0200	395,800 35,950	7,916 0,719

1	2	3	4	5	6	7
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				313,936 0,719
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				36 972,212 5 230,017
		<i>Total</i>	Lei			383 908,760
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			14 149,510
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			398 058,270
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			13 501,685
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			5 400,674
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			416 960,629
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			41 696,062
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			458 656,691
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			13 759,701
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				472 416,392 58 956,291

		Total	Lei			493 593,32
		Taxa de valoare adaugata	20,00 %			98 718,66
		Total deviz: Inclusiv salariu				592 311,98
						60 334,58

Intocmit

Admin. Mardare Denis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retea exterioara de alimentare cu apa potabila a IMSP "Spitalul de Psihiatrie Balti",din str.Gagarin 114, mun.Balti.
Ncadastral 0300310.260. 11.OP.2023-AE.LM

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Vana cu sertar cu actionare electrica, pana cauciucata, flanse PN16 d100mm	buc			3 135,000 0,000
	960-300200	Vana cu sertar cu actionare electrica, pana cauciucata, flanse PN16 d100mm	buc	1,0000	3 135,00	3 135,000
2	Pret de piata	Vana cu sertar cu actionare electrica, pana cauciucata, flanse PN16 d80mm	buc			2 602,500 0,000
	960-300201	Vana cu sertar cu actionare electrica, pana cauciucata, flanse PN16 d80mm	buc	1,0000	2 602,50	2 602,500
3	Pret de piata	Filtru cu plasa fina tip "Y" din fonta cu flanse d100mm	buc			3 300,000 0,000
	960-300202	Filtru cu plasa fina tip "Y" din fonta cu flanse d100mm	buc	1,0000	3 300,00	3 300,000
4	Pret de piata	Contor de apa Qn=100.0m3/ h R160 d80mm cu flanse PN16	buc			8 425,830 0,000
	960-300203	Contor de apa Qn=100.0m3/ h R160 d80mm cu flanse PN16	buc	1,0000	8 425,83	8 425,830
		2. Lucrari de montare				
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), (excludere armaturi) Vana cu sertar cu actionare electrica, d100mm	buc			52,030 52,030
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,030
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), (excludere armaturi) Vana cu sertar cu actionare electrica, d80mm	buc			52,030 52,030
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,030
7	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (excludere dispozitiv)	buc			459,368 412,456
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	94,60	412,456
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	89,83	46,263
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,50	0,649
8	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2"	buc			217,580

1	2	3	4	5	6	7
		(excludere filtru)				217,580
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	94,60	217,580
9	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 80 mm (excludere contor)	buc			741,164
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	94,60	231,770
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	100,00	454,500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	165,00	36,663
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	70,00	4,242
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	85,00	5,151
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	25,00	8,838
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari terasamente				
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			3 731,500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	850,00	3 731,500
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,876
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,876
12	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			250,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	94,60	227,986
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	94,60	22,704
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 912,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	850,00	1 912,500
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			68,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	650,00	68,900
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			376,326
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,057
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	567,50	2,269
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	850,00	340,000
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,326
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,326
17	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,950
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,50	2,250

1	2	3	4	5	6	7
18	TsD02A1	Impriestierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			926,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	850,00	926,500
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 343,592 834,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,372
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	54,00	509,220
		3.2. Conducte si accesorii				
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta SDR 17 PE100 PN10 d110x6.6mm	m			232,159 13,906
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	94,60	13,906
	2521216701001110	Teava din polietilena Conducta SDR 17 PE100 PN10 d110x6.6mm	m	1,0150	181,00	187,389
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	7 200,00	26,439
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	90,00	2,700
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	150,00	1,725
21	Pret furnizor	Banda de avertizare	m			3,540 0,000
	965-120300	Banda de avertizare	m	1,0000	3,54	3,540
22	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			23,247 6,622
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	94,60	6,622
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	22,50	3,375
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	265,00	13,250
23	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			1,018 0,388
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	94,60	0,388
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	315,00	0,630
24	IC44C apl	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d180x6.9mm L=200mm (Excludere: oxigen, carbura, vopsea) Modificare 0,2m/buc	buc			161,331 61,490
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,490
	2722103310000180	Teava instalatie Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d180x6.9mm L=200mm (Excludere: oxigen, carbura, vopsea) Modificare 0,2m/buc	m	0,2000	471,17	94,234
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,59	1,663
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	527,50	1,899
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	22,50	0,020
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	6 750,00	2,025
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar pana cauciucata, flanse PN16 d100mm	buc			2 944,093 52,030
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2874117300000100	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana cu sertar pana cauciucata, flanse PN16 d100mm	buc	1,0000	2 780,83	2 892,063
26	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d108x4.0 mm	m			290,923 47,300

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	94,60	47,300
	2521216701000108	Teava din otel d108x4.0 mm	m	1,0100	186,67	197,965
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	68,76	6,496
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	68,33	14,349
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	68,15	9,305
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	10,50	0,772
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	38,85	0,816
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	45,00	0,945
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	25,00	3,675
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	150,00	9,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	300,00	0,300
27	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d40x3.5 mm	m			162,770 47,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	94,60	47,300
	252121670100040	Teava din otel d40x3.5 mm	m	1,0100	65,83	69,811
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	68,76	6,503
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	68,33	14,350
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	68,15	9,297
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	10,50	0,773
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	38,85	0,816
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	45,00	0,944
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	25,00	3,676
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	150,00	9,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	300,00	0,300
28	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa plata pentru sudare d100 mm	buc			494,191 84,194
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,194
	2875274400100100	Flansa din otel pentru sudura Flansa plata pentru sudare d100 mm	buc	1,0000	333,33	349,997
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	150,00	60,000
29	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa plata pentru sudare d80 mm	buc			467,940 84,194
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,194
	287527440010080	Flansa din otel pentru sudura Flansa plata pentru sudare d80 mm	buc	1,0000	308,33	323,747
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	150,00	60,000
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie sudabila concentrica d108x4.0/ d89x3.5	buc			303,630 99,330
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	94,60	99,330
	2875274110150108	Piesa de legatura din otel pentru sudura Reductie sudabila concentrica d108x4.0/ d89x3.5	buc	1,0000	165,00	168,300
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,000
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce egala din fonta cu flanse PN16 d100/100mm	buc			3 499,457 84,194
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,194
	2875274110100100	Piese de legatura Cruce egala din fonta cu flanse PN16 d100/100mm	buc	1,0000	3 383,75	3 383,750
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	21,30	21,513
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,50	10,000
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din fonta cu flanse PN16 d100/100mm	buc			1 931,537 84,194
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,194
	2875274110100101	Piese de legatura Teu din fonta cu flanse PN16 d100/100mm	buc	1,0000	1 815,83	1 815,830
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	21,30	21,513
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,50	10,000
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a	buc			2 006,127

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor, Reductie din fonta cu flanse PN16 d100/80mm				84,194
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,194
	2875274110100102	Piese de legatura Reductie din fonta cu flanse PN16 d100/80mm	buc	1,0000	1 890,42	1 890,420
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	21,30	21,513
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,50	10,000
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot 90* din fonta cu flanse PN16 d100mm	buc			1 925,707 84,194
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,194
	2875274110100103	Piese de legatura Cot 90* din fonta cu flanse PN16 d100mm	buc	1,0000	1 810,00	1 810,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	21,30	21,513
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,50	10,000
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Piesa prelungire din fonta cu flanse PN16 d100mm L=200mm	buc			1 427,377 84,194
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,194
	2875274110100104	Piese de legatura Piesa prelungire din fonta cu flanse PN16 d100mm L=200mm	buc	1,0000	1 311,67	1 311,670
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	21,30	21,513
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,50	10,000
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 PN16 d110x100mm	buc			241,555 54,868
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,868
	2523156713811110	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 PN16 d110x100mm	buc	1,0300	181,25	186,687
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 PN16 d90x80mm	buc			247,993 54,868
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,868
	2523156713811111	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 PN16 d90x80mm	buc	1,0300	187,50	193,125
38	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera PN16 d110/100mm	buc			452,657 54,868
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,868
	2875274428200110	Flansa rotunda libera Flansa libera PN16 d110/100mm	buc	1,0000	344,69	355,031
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	21,30	22,158
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,50	20,600
39	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera PN16 d90/80mm	buc			415,206 54,868
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,868
	2875274428200111	Flansa rotunda libera Flansa libera PN16 d90/80mm	buc	1,0000	308,33	317,580
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	21,30	22,158
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,50	20,600
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PE100 d110mm	buc			251,598 54,868
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,868
	2523156713811110	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90* PE100 d110mm	buc	1,0300	191,00	196,730
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PE100 d110mm	buc			251,598 54,868

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,868
	252315671381110 1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45* PE100 d110mm	buc	1,0300	191,00	196,730
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PE100 d110mm	buc			251,598 54,868
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,868
	252315671381110 2	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30* PE100 d110mm	buc	1,0300	191,00	196,730
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Piesa de obturare din otel inoxidabil S=4.0mm (0.61kg)	buc			165,930 99,330
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	94,60	99,330
	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura Piesa de obturare din otel inoxidabil S=4.0mm (0.61kg)	buc	1,0000	30,00	30,600
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	150,00	36,000
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20 (Pentru suportii unghiurilor si teurilor constituie- f.26)	m3			2 611,656 416,241
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	266310210000020	Beton B20	m3	1,0250	1 875,00	1 950,632
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,284
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	850,00	212,500
		3.3. Camin de apa rectangular CA-3 (3.5x2.0m)				
45	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M50 pentru partea de lucru)	m3			2 764,087 870,320
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,2000	94,60	870,320
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0300	1 741,67	1 811,795
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,272
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	90,00	31,500
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	56,00	18,200
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,00	30,000
46	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M50 pentru partea de lucru)	m3			2 764,152 870,320
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,2000	94,60	870,320
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0300	1 741,67	1 811,859
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,272
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	90,00	31,500
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	56,00	18,200
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	50,00	30,000
47	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	m2			246,506 157,982
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,6700	94,60	157,982
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030	7 200,00	22,245
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020	7 200,00	14,824
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	7 200,00	14,824
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500	35,00	1,803
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300	21,00	0,649
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,030
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	55,00	1,650

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	90,00	31,500
48	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg			32,606 ----- 6,811
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720	94,60	6,811
	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	1,0200	21,00	21,420
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,1500	2,75	0,413
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0010	150,00	0,150
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,0028	165,00	0,462
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	90,00	3,150
49	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie Д35x20 (1.25m3)	buc			3 542,812 ----- 198,660
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	94,60	179,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	26661228006001	Element prefabricat Placi prefabricate fundatie Д35x20 (1.25m3)	buc	1,0100	2 880,00	2 908,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,045
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,59	6,087
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	527,50	4,220
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	850,00	425,000
50	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21Д-5А (0.125m3)	buc			1 662,192 ----- 198,660
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	94,60	179,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	26661228006002	Element prefabricat Placi prefabricate fundatie П21Д-5А (0.125m3)	buc	1,0100	1 018,00	1 028,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,045
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,59	6,087
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	527,50	4,220
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	850,00	425,000
51	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21Д-5 (0.3m3)	buc			1 662,192 ----- 198,660
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	94,60	179,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	26661228006002	Element prefabricat Placi prefabricate fundatie П21Д-5А (0.125m3)	buc	1,0100	1 018,00	1 028,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,045
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,59	6,087
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	527,50	4,220
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	850,00	425,000
52	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21-5Б (0.458m3)	buc			3 195,372 ----- 198,660
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	94,60	179,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	26661228006003	Element prefabricat Placi prefabricate fundatie П21-5Б (0.458m3)	buc	1,0100	2 536,00	2 561,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,045
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,59	6,087
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	527,50	4,220
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	850,00	425,000
53	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale	buc			1 038,012 -----

1	2	3	4	5	6	7
		(termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KIQO-1				198,660
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	94,60	179,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	26661228006004	Element prefabricat KIQO-1	buc	1,0100	400,00	404,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,045
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,59	6,087
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	527,50	4,220
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	850,00	425,000
54	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip C-125	buc			2 357,500
						0,000
	985-350100	Capacul cu rama din fonta tip C-125	buc	1,0000	2 357,50	2 357,500
55	AcE09A apl	Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari C-2 (Nc=17,08kg/buc)	buc			60,959
						14,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	2811236306327	Trepte din otel rotund diam 14-20 mm	kg	1,9800	21,00	43,243
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	2,59	2,289
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0022	527,50	1,213
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,024
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Constr. metalice pentru suportarea armaturii si sau a conductelor pozate in camine.	kg			41,503
						19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,15	0,341
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,50	0,067
57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			2 002,235
						609,157
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,157
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	134,83	1 051,706
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	60,00	234,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,85	21,412
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,85	75,725
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,50	10,235
		3.4. Demolarea si reconditionarea				
		3.4.1. Drumul din pietris (L=100m)				
58	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)	100 m3			1 997,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	850,00	1 997,500
59	TsC54A	Strat de fundatie din nisip(conform SM SR EN 13242+A1-2010)	m3			853,490
						85,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,140
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	527,50	580,250

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	315,00	66,150
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,700
60	TsC54B	Strat de fundatie di piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=180mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010). (Nota: 50% din volumul total)	m3			934,379
						93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	567,50	652,625
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	315,00	66,150
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,700
61	TsC54B	Strat de fundatie di piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) (Excludere pietris)	m3			281,754
						93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	315,00	66,150
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,700
		3.4.2. Drumul din asfalt (L=50m)				
62	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			87,858
						27,434
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,434
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 146,80	11,014
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,900
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	165,00	48,510
63	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			554,375
						151,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,360
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,415
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	54,00	41,850
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	450,00	348,750
64	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)	100 m3			1 997,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	850,00	1 997,500
65	TsC54A	Strat suport din amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm h=100mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010)- nisip	m3			853,490
						85,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,140
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	527,50	580,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	315,00	66,150
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,700
66	TsC54B	Strat de fundatie di piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010). (Nota: 50% din volumul total)	m3			934,379
						93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	567,50	652,625
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	315,00	66,150
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,700
67	TsC54B	Strat de fundatie di piatra sparta LA30,	m3			281,754

1	2	3	4	5	6	7
		h=180mm. (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) (Excludere pietris)				93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	315,00	66,150
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,700
68	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			407,498
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,136
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 708,33	381,875
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	700,00	2,100
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	21,00	0,336
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	485,00	8,051
69	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			285,545
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,352
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 833,33	266,333
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	700,00	2,100
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	21,00	0,231
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	485,00	5,529
		3.4.3. Transportarea gunoii				
70	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			2 210,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	850,00	2 210,000
71	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			68,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	650,00	68,900
72	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			395,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,950
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	567,50	2,850
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	850,00	357,000

Intocmit

Admin. Mardare Denis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retea exterioara de alimentare
cu apa potabila a IMSP "Spitalul
de Psihiatrie Balti",din
str.Gagarin 114, mun.Balti.
Ncadastral 0300310.260.
11.OP.2023-AE.LM**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1

**Retea exterioara de alimentare cu apa. Apeduct de apa potabila DN 110mm (nou
proiectat CA2 - CA3)**

Valoarea de deviz 592 311,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	94,60	28,380
2.	7123010010200	Betonist	h-om	31,6080	94,60	2 990,117
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,4755	94,60	423,382
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	13,3000	94,60	1 258,180
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	59,6190	94,60	5 639,957
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,6000	94,60	529,760
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	65,6880	94,60	6 214,085
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	94,60	217,580
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9500	94,60	184,470
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	210,4310	94,60	19 906,773
11.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,3743	94,60	319,209
12.	7137010011500	Electrician	h-om	2,1600	94,60	204,336
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3284	94,60	31,067
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1710	94,60	16,177
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,2490	94,60	307,355
16.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,7200	94,60	824,912
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	219,4806	94,60	20 762,864
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8318	94,60	173,289
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2000	94,60	302,720
Total manopera						60 334,58

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2565	4,50	1,154
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,8200	2 708,33	7 637,491
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,8800	2 833,33	5 326,660
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,0165	567,50	3 981,863
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1200	700,00	84,000
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,6606	527,50	3 513,466
7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0108	527,50	5,697
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1733	10,50	1,820
9.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	3,0956	7 200,00	22 288,320
10.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,1103	7 200,00	794,160
11.	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0735	7 200,00	529,200
12.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0504	45,00	2,268
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3535	25,00	8,838
14.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,3528	25,00	8,821
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,0994	38,85	3,862
16.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,0300	89,83	92,525
17.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1765	10,50	1,853
18.	2320322600374	Citom	kg	0,0504	38,85	1,958
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2268	68,76	15,595
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5040	68,33	34,439
21.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	85,00	5,151
22.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,3978	134,83	53,637
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1989	60,00	11,934
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0281	38,85	1,092
25.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	11,2312	21,30	239,224
26.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0606	70,00	4,242
27.	2521216701000108	Teava din otel d108x4.0 mm	m	1,8029	186,67	336,540
28.	252121670100040	Teava din otel d40x3.5 mm	m	0,7423	65,83	48,868
29.	252121670100110	Teava din polietilena Conducta SDR 17 PE100 PN10 d110x6.6mm	m	852,0519	181,00	154 221,394
30.	2523156713811100	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90* PE100 d110mm	buc	3,0900	191,00	590,190
31.	2523156713811101	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45* PE100 d110mm	buc	2,0600	191,00	393,460
32.	2523156713811102	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30* PE100 d110mm	buc	3,0900	191,00	590,190
33.	252315671381110	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 PN16 d110x100mm	buc	3,0900	181,25	560,062
34.	252315671381111	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 PN16 d90x80mm	buc	1,0300	187,50	193,125
35.	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	9,3240	2,75	25,641
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,9260	2,59	4,988
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,2180	2,59	47,186
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0009	6 750,00	6,075
39.	266310210000020	Beton B20	m3	0,6783	1 875,00	1 271,812
40.	266310210000050	Beton M50	m3	7,4277	1 741,67	12 936,602
41.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0420	0,00	0,000

42.	26661228006001	Element prefabricat Placi prefabricate fundatie Д35x20 (1.25m3)	buc	1,0100	2 880,00	2 908,800
43.	26661228006002	Element prefabricat Placi prefabricate fundatie П21Д-5А (0.125m3)	buc	2,0200	1 018,00	2 056,360
44.	26661228006003	Element prefabricat Placi prefabricate fundatie П21-5Б (0.458m3)	buc	2,0200	2 536,00	5 122,720
45.	26661228006004	Element prefabricat КЛЮ-1	buc	2,0200	400,00	808,000
46.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,3500	3 146,80	1 101,380
47.	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	63,4032	21,00	1 331,467
48.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,3200	21,00	6,720
49.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,2200	21,00	4,620
50.	2722103310000180	Teava instalatie Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d180x6.9mm L=200mm (Excludere: oxigen, carbura, vopsea) Modificare 0,2m/buc	m	0,6000	471,17	282,702
51.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	2,4602	20,00	49,204
52.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1710	20,00	3,420
53.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2222	165,00	36,663
54.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5450	100,00	454,500
55.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	17,1000	21,00	359,100
56.	2811236306327	Trepte din otel rotund diam 14-20 mm	kg	4,1184	21,00	86,486
57.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	1,1031	21,00	23,165
58.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0855	68,15	5,827
59.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,3276	68,15	22,326
60.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	32,9600	2,50	82,400
61.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	28,0000	2,50	70,000
62.	2874117300000100	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana cu sertar pana cauciucata, flanse PN16 d100mm	buc	4,1600	2 780,83	11 568,253
63.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	1,8386	35,00	64,351
64.	2875274110100100	Piese de legatura Cruce egala din fonta cu flanse PN16 d100/100mm	buc	1,0000	3 383,75	3 383,750
65.	2875274110100101	Piese de legatura Teu din fonta cu flanse PN16 d100/100mm	buc	1,0000	1 815,83	1 815,830
66.	2875274110100102	Piese de legatura Reductie din fonta cu flanse PN16 d100/80mm	buc	1,0000	1 890,42	1 890,420
67.	2875274110100103	Piese de legatura Cot 90* din fonta cu flanse PN16 d100mm	buc	2,0000	1 810,00	3 620,000
68.	2875274110100104	Piese de legatura Piesa prelungire din fonta cu flanse PN16 d100mm L=200mm	buc	2,0000	1 311,67	2 623,340
69.	28752741101501	Piesa de legatura din otel pentru sudura Piesa de obturare din otel inoxidabil S=4.0mm (0.61kg)	buc	1,0200	30,00	30,600
70.	2875274110150108	Piesa de legatura din otel pentru sudura Reductie sudabila concentrica d108x4.0/d89x3.5	buc	2,0400	165,00	336,600
71.	2875274400100100	Flansa din otel pentru sudura Flansa plata pentru sudare d100 mm	buc	5,2500	333,33	1 749,983
72.	287527440010080	Flansa din otel pentru sudura Flansa plata pentru sudare d80 mm	buc	2,1000	308,33	647,493
73.	2875274428200110	Flansa rotunda libera Flansa libera PN16 d110/100mm	buc	3,0900	344,69	1 065,092
74.	2875274428200111	Flansa rotunda libera Flansa libera PN16 d90/80mm	buc	1,0300	308,33	317,580
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1368	3,56	0,487
76.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	16,3000	22,50	366,750

		terasam.				
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8034	22,50	18,076
78.	4100116202820	Apa potabila	m3	123,4527	22,50	2 777,686
79.	4100126202818	Apa	m3	1,8200	22,50	40,950
80.	960-300200	Vana cu sertar cu actionare electrica, pana cauciucata, flanse PN16 d100mm	buc	1,0000	3 135,00	3 135,000
81.	960-300201	Vana cu sertar cu actionare electrica, pana cauciucata, flanse PN16 d80mm	buc	1,0000	2 602,50	2 602,500
82.	960-300202	Filtru cu plasa fina tip "Y" din fonta cu flanse d100mm	buc	1,0000	3 300,00	3 300,000
83.	960-300203	Contor de apa Qn=100.0m3/ h R160 d80mm cu flanse PN16	buc	1,0000	8 425,83	8 425,830
84.	965-120300	Banda de avertizare	m	823,0000	3,54	2 913,420
85.	985-350100	Capacul cu rama din fonta tip C-125	buc	2,0000	2 357,50	4 715,000
Total materiale de construcții						288 100,22

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,5500	450,00	697,500
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,6440	285,00	2 178,540
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,6460	315,00	518,490
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,8220	315,00	1 203,930
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,5000	850,00	2 975,000
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	9,4645	150,00	1 419,675
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,0710	55,00	58,905
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0382	650,00	24,830
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,5600	485,00	271,600
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,2672	850,00	1 077,120
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	18,0868	850,00	15 373,780
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,9975	850,00	2 547,875
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1484	850,00	126,140
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3912	50,00	19,560
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0024	300,00	0,720
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,5500	54,00	83,700
17.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	2,3205	56,00	129,948
18.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	4,2840	50,00	214,200
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	25,9325	54,00	1 400,355
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	29,5740	165,00	4 879,710
21.	2952270006612	Trolu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0622	150,00	9,330
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	41,8596	90,00	3 767,364
23.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,5200	150,00	528,000
24.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1440	150,00	21,600
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1630	850,00	138,550
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,6886	650,00	4 347,590
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	41,1500	265,00	10 904,750
Total utilaje de construcții						54 918,76

Total	Lei	493 593,32
Taxa de valoare adaugata	20,00 %	98 718,66

Total deviz:

592 311,98

Intocmit

Admin. Mardare Denis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)