

Primaria com.Gratie;ti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ - OFERTA**Lucrari de amenajare - pavarea trotuarului de pe str.Prieteniei, s.Gratiești**

(denumirea lucrarilor)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare.	100 m3	5,096
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,201
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	91,066
2	TsI50B10	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	662,450
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	210,659
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata , la fundatii,	m3	60,870
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,652
4	TrB01A1-6	Transportul materialelor pe santier (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	197,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	232,873
5	DA10A	Strat de fundatie din nisip , cu asternere manuala	m3	160,160
	7123010010200	Betonist	h-om	64,064
	7129020012800	Pavator	h-om	166,566
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,418
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	115,315
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	14,414
	3410540005603 3410440005604	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut h-ut	11,532 5,285

1	2	3	4	5
	295224000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2 034,032
6	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire(Petris)	m3	354,000
	7129020012800	Pavator	h-om	637,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	90,624
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	36,108
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	449,580
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	88,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	73,278
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,850
7	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Pavaj tip,,Caramida”,gri 200x100x60)	m2	1 456,000
	7129020012800	Pavator	h-om	2 329,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 252,160
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1 477,840
	2651122100023	Ciment portland	kg	2 329,600
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	81,536
	4100126202818	Apa	m3	33,488
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	29,120
8	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar.(Bordura 1000x200x100)	m	1 492,000
	7129020012800	Pavator	h-om	925,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	119,360
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	22,380
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	74,600
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	1 499,460
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	77,584
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19 955,500
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	46,252
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,396
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	59,680
	2952270004001	Malaxor	h-ut	29,840

	Cheltueli directe			
	Asigurarea social si medicina			
	Total			
	Cheltueli de transport			
	Total			
	Cheltueli de rejie			
	Total			
	Beneficiu de deviz			
	Total			
	TVA			

		Total deviz ,lei				
--	--	-------------------------	--	--	--	--