

**Ремонтные работы Дома
культуры г.Вулканешты АТО
Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Внутренние ремонтные работы**

Valoarea de deviz 8 573 843,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы 1-го этажа				
		1.1. Оконные и дверные блоки				
1	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлических дверей)	kg	84,5000	5,334 5,098	450,688 430,798
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	51,2400	35,687 35,687	1 828,622 1 828,622
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна и подоконники))	m2	55,1200	35,687 35,687	1 967,090 1 967,090
4	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc (Демонтаж прямых металлических лестниц с деревянными поручнями-21,4мп)	kg	140,0000	5,315 5,098	744,145 713,748
		<i>Total</i>	Lei			4 990,545
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				4 990,545 4 940,258
		1.2. Отделка				

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолка от лепнины)	m2	456,0000	23,943 19,543	10 918,054 8 911,654
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолка от водоэмульсионной краски)	m2	175,0000	23,943 19,543	4 190,043 3 420,043
7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка потолка от обрешетки с бумажным настилом)	m2	10,6000	15,842 15,295	167,929 162,122
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	57,8000	28,623 27,190	1 654,409 1 571,605
9	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка откосов от водоэмульсионной краски)	m2	94,1000	23,943 19,543	2 253,046 1 839,006
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от водоэмульсионной краски)	m2	1 120,7000	23,943 19,543	26 833,032 21 901,952
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки на стенах из деревянного шпона)	m2	78,4000	21,242 21,242	1 665,412 1 665,412
		<i>Total</i>	Lei			47 681,925
		Total Отделка Inclusiv salariu				47 681,925 39 471,794
		1.3. Фасад				
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de podokonnikov. (Разборка элементов -подоконники наружные)	m	41,0000	12,078 11,896	495,214 487,727
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de podokonnikov. (Разборка элементов -наружных оконных арок)	m	26,4000	12,078 11,896	318,870 314,049

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			814,084
		Total Фасад Inclusiv salariu				814,084 801,776
		<i>Total</i>	Lei			53 486,554
		Total Демонтажные работы 1-го этажа Inclusiv salariu				53 486,554 45 213,828
		2. Демонтажные работы 2-го этажа				
		2.1. Оконные и дверные блоки				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	27,0600	<u>35,687</u> 35,687	<u>965,702</u> 965,702
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна и подоконники=9,4м))	m2	14,7200	<u>35,687</u> 35,687	<u>525,318</u> 525,318
		<i>Total</i>	Lei			1 491,020
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				1 491,020 1 491,020
		2.2. Отделка				
16	RpCK28C мод	Desfacerea plintelor din lemn (Демонтаж деревянных плинтусов) коэф. на матер=0 коэф. на зарпл.=0,3	m	170,6000	<u>36,061</u> 9,941	<u>6 152,091</u> 1 696,019
17	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка стен от водоэмульсионной краски)	m2	551,7000	<u>23,943</u> 19,543	<u>13 209,408</u> 10 781,928
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка откосов от водоэмульсионной краски)	m2	63,3500	<u>23,943</u> 19,543	<u>1 516,795</u> 1 238,055
19	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки на стенах из деревянного шпона)	m2	12,3000	<u>21,243</u> 21,243	<u>261,283</u> 261,283

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка перегородки из плоского шифера)	m2	19,3000	21,243 21,243	409,981 409,981
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из фортана)	m3	0,2700	339,011 335,633	91,533 90,621
		<i>Total</i>	Lei			21 641,091
		Total Отделка Inclusiv salariu				21 641,091 14 477,887
		<i>Total</i>	Lei			23 132,111
		Total Демонтажные работы 2-го этажа Inclusiv salariu				23 132,111 15 968,907
		3. Общестроительные работы 1-го этажа 3.1. Зрительный зал 3.1.1. Оконные и дверные блоки				
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua sanat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) - Боковая дверь	m2	18,0000	1 768,508 90,068	31 833,152 1 621,228
23	CK03C	Usi din lemn interioare in doua sanaturi (Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества индивидуального дизайна) - Боковая дверь	m2	18,0000	3 126,425 114,710	56 275,645 2 064,771

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			88 108,797
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				88 108,797 3 685,999
		3.1.2. Потолок				
24	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012)	m2	456,8300	90,524 39,936	41 354,101 18 243,917
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3	5,4800	269,222 72,224	1 475,334 395,790
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: настила)	m3	5,4800	68,808 21,243	377,070 116,409
27	CF59K	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой более 4 м)	m2	456,8300	346,359 220,752	158 227,202 100 846,160
28	CI15B2	Placaje din dale rigide din (Облицовка жесткими плитками - панели 3D) - дизайн	m2	456,8300	1 167,710 297,395	533 444,776 135 858,958

1	2	3	4	5	6	7
		согласовать с Заказчиком				
29	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) k=0,25	m2	456,8300	16,309 12,746	7 450,510 5 822,527
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) - под балконом	m2	31,3500	5,949 2,549	186,503 79,914
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	31,3500	125,454 103,663	3 932,987 3 249,848
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой малярной сетки из стекловолокна)	m2	31,3500	31,749 16,994	995,324 532,762
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) - под балконом	m2	31,3500	5,949 2,549	186,503 79,914
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	31,3500	50,987 46,733	1 598,454 1 465,095
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей	m2	31,3500	5,949 2,549	186,503 79,914

1	2	3	4	5	6	7
		потолков) - под балконом				
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	31,3500	58,435 46,733	1 831,952 1 465,095
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - покраска существующих багетов и ригелей под балконом	m2	12,0000	58,435 46,733	701,226 560,802
		<i>Total</i>	Lei			751 948,445
		Total Потолок Inclusiv salariu				751 948,445 268 797,105
		3.1.3. Пола (включая балкон)				
38	CG01C	Strat suport pentru pardoseli (Подстилающий слой под полы) - устройство подстилающего слоя из ламинированной фанеры	m2	456,4800	187,942 46,733	85 791,625 21 332,908
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum comercial), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (коммерческий линолеум)) класс 43, толщина 2мм, защитный слой 0,7мм	m2	456,4800	693,885 271,054	316 744,514 123 730,867
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в	m	118,8000	167,044 50,982	19 844,818 6 056,662

1	2	3	4	5	6	7
		помещениях площадью более 16 м2) плитуса из полиуретана высотой не менее 10 см.				
		<i>Total</i>	Lei			422 380,957
		Total Покрытия (включая балкон) Inclusiv salariu				422 380,957 151 120,437
		3.1.4. Стены				
41	RpCN02A	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea desfasurata intre 21-50 cm (Ремонт гипсовых выкружек - лепнины по месту) включая покраску	m	80,0000	345,743 316,088	27 659,430 25 287,072
42	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа C1, размерами 400*200*200 мм)-фортаном	m3	6,7200	1 235,768 593,091	8 304,364 3 985,569
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) - заделанных фортаном стен	m2	40,5000	5,949 2,549	240,939 103,239
44	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	40,5000	137,957 101,964	5 587,240 4 129,542

1	2	3	4	5	6	7
		beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
45	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) к=2 добавлять до общей толщины 3см	m2	40,5000	36,529 22,092	1 479,413 894,734
46	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с акустической изоляцией, высотой более 4 м)	m2	464,4000	289,677 167,051	134 526,094 77 578,494
47	СК26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000	13,660 8,497	887,873 552,304
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	464,4000	50,987 46,734	23 678,530 21 703,038
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	464,4000	5,949 2,549	2 762,762 1 183,802
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2	464,4000	58,435 46,733	27 137,446 21 703,037

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) моющаяся краска повышенного качества				
51	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012) - обрешетка для декоративных панелей	m2	124,3000	90,524 39,936	11 252,097 4 964,033
52	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3	1,4900	269,230 72,225	401,152 107,615
53	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: настила)	m3	1,4900	68,810 21,242	102,527 31,651
54	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка стены из декоративных панелей)	m2	124,3000	492,308 212,425	61 193,834 26 404,427

1	2	3	4	5	6	7
		дизайн согласовать с Заказчиком				
55	CJ09B	Ornamente decorative din poliuretan (Декоративные орнаменты из полиуретана) - декорирование зрительного зала	buc	60,0000	338,045 118,958	20 282,687 7 137,480
56	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (Декоративное покрытие "под мрамор" ("венетийская штукатурка") оштукатуренных поверхностей стен внутри помещений составом "Veneto") - колонны	m2	16,5000	346,849 280,826	5 723,007 4 633,627
57	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) - внутренняя часть балкона	m2	26,3500	137,957 101,964	3 635,155 2 686,751
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	26,3500	5,949 2,549	156,758 67,169
59	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (Декоративное покрытие "под мрамор" ("венетийская штукатурка") оштукатуренных	m2	26,3500	346,849 280,826	9 139,471 7 399,765

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен внутри помещений составом "Veneto") - - внутренняя часть балкона				
60	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	542,8000	71,162 63,728	38 626,470 34 591,287
		<i>Total</i>	Lei			382 777,249
		Total Стены Inclusiv salariu				382 777,249 245 144,636
		<i>Total</i>	Lei			1 645 215,44 8
		Total Зрительный зал Inclusiv salariu				1 645 215,44 8 668 748,177
		3.2. Сцена				
		3.2.1. Полы сцены				
61	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase (Каркасная конструкция из хвойных пород для ремонта ступеней лестниц)	m3	2,5000	7 481,440 5 523,050	18 703,600 13 807,625
62	CG01C	Strat suport pentru pardoseli (Подстилающий слой под полы) - устройство подстилающего слоя из ламинированной фанеры	m2	187,0000	187,942 46,733	35 145,097 8 739,164
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum comercial), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (коммерческий линолеум)) класс 43, толщина 2мм, защитный слой 0,7мм	m2	187,0000	698,628 271,054	130 643,439 50 687,154
64	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal	m	28,7000	167,043	4 794,141

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) плинтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.			50,982	1 463,183
65	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012) - обрешетка для декоративных панелей для обшивки переда сцены	m2	23,8000	90,524 39,936	2 154,465 950,475
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3	0,3000	269,220 72,223	80,766 21,667
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: настила)	m3	0,3000	68,807 21,243	20,642 6,373
68	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in	m2	23,8000	492,308 212,425	11 716,921 5 055,715

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка стены из декративных панелей) дизайн согласовать с Заказчиком				
69	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плинтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 8 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2) - уголки для отделки сцены	m	45,0000	89,879 59,479	4 044,555 2 676,555
70	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов и плинтусов)	m2	8,5000	65,934 46,734	560,435 397,235
		<i>Total</i>	Lei			207 864,061
		Total Покры сцены Inclusiv salariu				207 864,061 83 805,146
		3.2.2. Потолки				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2	163,5000	5,949 2,549	972,678 416,778
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	163,5000	125,454 103,663	20 511,745 16 948,966

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора)				
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой малярной сетки из стекловолокна)	m2	163,5000	31,749 16,994	5 190,928 2 778,519
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2	163,5000	5,949 2,549	972,678 416,778
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	163,5000	50,987 46,734	8 336,434 7 640,928
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2	163,5000	5,949 2,549	972,678 416,778
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	163,5000	58,435 46,733	9 554,204 7 640,927
78	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Установка потолочных готовых багетов)	m	83,6000	52,091 33,988	4 354,768 2 841,397
		<i>Total</i>	Lei			50 866,113
		Total Потолки Inclusiv salariu				50 866,113 39 101,071
		3.2.3. Стены				
79	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000	13,660 8,497	887,873 552,304

1	2	3	4	5	6	7
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	183,2000	5,949 2,549	1 089,875 466,995
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	183,2000	125,454 103,663	22 983,191 18 991,135
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) κ=5	m2	183,2000	123,799 101,964	22 679,922 18 679,805
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	183,2000	5,949 2,549	1 089,875 466,995
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	183,2000	50,987 46,733	9 340,884 8 561,577
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	183,2000	5,949 2,549	1 089,875 466,995
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	183,2000	58,435	10 705,383

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) моющаяся краска повышенного качества			46,733	8 561,577
87	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	183,2000	71,165 63,728	13 037,341 11 674,878
		<i>Total</i>	Lei			82 904,219
		Total Стены Inclusiv salariu				82 904,219 68 422,261
		3.2.4. Инвентарь				
88		Механизм для занавеса, включая шторы	buc	1,0000	85 000,000 0,000	85 000,000 0,000
89		Сценическое освещение на 8 прожекторов	buc	1,0000	55 000,000 0,000	55 000,000 0,000
90		Проектор с экраном для сцены	buc	1,0000	40 000,000 0,000	40 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			180 000,000
		Total Инвентарь Inclusiv salariu				180 000,000
		<i>Total</i>	Lei			521 634,393
		Total Сцена Inclusiv salariu				521 634,393 191 328,478
		3.3. Отделка кабинетов сцены (помещение №13, №14, №15, №16, №17)				
		3.3.1. Оконные и дверные блоки				
91	СК03А	Usi din lemn interioare (Внутренние одностворчатые	m2	17,0100	3 170,506 152,946	53 930,310 2 601,611

1	2	3	4	5	6	7
		деревянные двери в дизайн с входными дверьми в зрительный зал), включая наличники - двери в кабинеты на сцене, включая наличники				
92	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) - дверь в помещение №14	m2	2,9000	1 752,531 80,721	5 082,341 234,092
		<i>Total</i>	Lei			59 012,651
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				59 012,651 2 835,703
		3.3.2. Потолки				
93	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	72,3000	338,208 186,934	24 452,432 13 515,329
		<i>Total</i>	Lei			24 452,432
		Total Потолки Inclusiv salariu				24 452,432 13 515,329
		3.3.3. Стены				
94	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса:	m2	272,3500	271,581 151,841	73 965,043 41 354,007

1	2	3	4	5	6	7
		ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)				
95	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	43,0000	13,660 8,497	587,363 365,371
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	272,3500	50,987 46,734	13 886,409 12 727,869
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	272,3500	5,949 2,549	1 620,238 694,247
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	272,3500	58,435 46,734	15 914,908 12 727,869
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	43,7000	5,949 2,549	259,976 111,396
100	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	43,7000	297,093 140,201	12 982,958 6 126,762
101	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м) - перегородки в санузлах	m2	11,5000	1 004,674 72,989	11 553,756 839,376

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			130 770,651
		Total Стены Inclusiv salariu				130 770,651 74 946,897
		3.3.4. Полы				
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой из армирующей сетки для полов)	m2	8,5000	35,049 16,994	297,914 144,449
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	8,5000	108,899 59,479	925,639 505,571
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	8,5000	5,949 2,549	50,567 21,667
105	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	8,5000	264,191 100,265	2 245,622 852,249
106	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстиляющий слой под полы, из ДСП толщиной 10мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2	63,8000	187,942 46,733	11 990,680 2 981,597
107	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica	m2	63,8000	315,945 131,704	20 157,296 8 402,684

1	2	3	4	5	6	7
		sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)				
108	СК26Амод	Установка порошков на полы	m	6,0000	164,718 30,589	988,310 183,536
		<i>Total</i>	Lei			36 656,028
		Total Полы Inclusiv salariu				36 656,028 13 091,753
		<i>Total</i>	Lei			250 891,762
		Total Отделка кабинетов сцены (помещение №13, №14, №15, №16, №17) Inclusiv salariu				250 891,762 104 389,682
		3.4. Фойе				
		3.4.1. Оконные и дверные блоки				
109	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте двойное открывание	m2	26,3000	1 378,848 62,028	36 263,710 1 631,339
110	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)	m	4,8000	185,118 30,589	888,567 146,828
111	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для окон из алюминия)	m	20,0000	145,491 33,988	2 909,812 679,760
112	СК21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu	m2	3,9200	1 768,509 90,068	6 932,554 353,067

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) - Центральная дверь				
113	СК03С	Usi din lemn interioare in doua sanaturi (Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества индивидуального дизайна) - Центральная дверь	m2	3,9200	3 126,425 114,709	12 255,585 449,661
114	СК03С	Usi din lemn interioare in doua sanaturi (Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества индивидуального дизайна) - двери в зрительный зал, включая наличники	m2	6,4400	3 126,425 114,709	20 134,175 738,729
115	СК03А	Usi din lemn interioare (Внутренние одностворчатые деревянные двери в дизайн с входными дверьми в зрительный зал), включая наличники	m2	17,0100	3 170,506 152,946	53 930,310 2 601,611
		<i>Total</i>	Lei			133 314,713
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				133 314,713 6 600,995
		3.4.2. Потолок				
116	СК53Р	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida fara harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью более 50 м2 безгарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.)	m2	160,0000	129,762 24,896	20 761,910 3 983,394

1	2	3	4	5	6	7
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Установка потолочных готовых багетов широких в фойе)	m	32,0000	57,441 33,988	1 838,097 1 087,616
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка балок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	18,2000	151,859 130,004	2 763,828 2 366,075
119	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52) коэф. к=5	m2	18,2000	153,630 131,704	2 796,058 2 397,004
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей балок/ригелей)	m2	18,2000	5,949 2,549	108,274 46,394
121	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки на откосы балок из алюминия)	m	32,0000	13,660 8,497	437,107 271,904
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность балок, ригелей толщиной 1,0 мм)	m2	18,2000	50,987 46,733	927,969 850,549
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	18,2000	58,435 46,734	1 063,526 850,550

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей - потолок перед входом в зрительный зал)	m2	28,7000	5,949 2,549	170,739 73,159
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка балок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) - потолок перед входом в зрительный зал	m2	28,7000	151,859 130,004	4 358,344 3 731,118
126	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52) к=5	m2	28,7000	153,629 131,703	4 409,166 3 779,890
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой малярной сетки из стекловолокна)	m2	28,7000	31,749 16,994	911,191 487,728
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки	m2	28,7000	50,987 46,734	1 463,337 1 341,252

1	2	3	4	5	6	7
		на основе гипса "Eurofin" на поверхность балок, ригелей толщиной 1,0 мм)				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей - потолок перед входом в зрительный зал)	m2	28,7000	5,949 2,549	170,739 73,159
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	28,7000	58,435 46,733	1 677,098 1 341,251
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) - фойе при входе	m2	107,3000	5,949 2,549	638,338 273,518
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - сущ.-ий декоративный потолок	m2	107,3000	58,436 46,734	6 270,130 5 014,505
133	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) k=0,25	m2	296,0000	16,309 12,745	4 827,538 3 772,668
		<i>Total</i>	Lei			55 593,389
		Total Потолок Inclusiv salariu				55 593,389 31 741,734
		3.4.3. Покрытия				

1	2	3	4	5	6	7
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	339,7500	5,949 2,549	2 021,207 866,057
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой из армирующей сетки для полов)	m2	339,7500	35,049 16,994	11 907,829 5 773,712
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	339,7500	108,899 59,479	36 998,368 20 207,991
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	339,7500	5,949 2,549	2 021,207 866,057
138	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см) в фойе	m2	339,7500	364,813 162,208	123 945,206 55 110,081
139	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керамических плиток на клею)	m	30,8000	95,945 42,485	2 955,097 1 308,538
		<i>Total</i>	Lei			179 848,914
		Total Пoлы Inclusiv salariu				179 848,914 84 132,436
		3.4.4. Стены				
140	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000	13,660 8,497	887,873 552,304
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) - все стены фойе	m2	434,4000	5,949 2,549	2 584,289 1 107,329

1	2	3	4	5	6	7
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) - фойе 2-го света, включая откосы	m2	373,8000	125,454 103,663	46 894,742 38 749,379
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) κ=5	m2	373,8000	123,799 101,964	46 275,954 38 114,143
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	373,8000	5,949 2,549	2 223,774 952,854
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	373,8000	50,987 46,734	19 059,076 17 468,983
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	373,8000	5,949 2,549	2 223,774 952,854
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	373,8000	58,436 46,733	21 843,190 17 468,982

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) моющаяся краска повышенного качества - все стены фойе				
148	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012) - обрешетка для декоративных панелей	m2	124,3000	90,524 39,936	11 252,097 4 964,033
149	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, cariori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3	1,4900	269,230 72,225	401,152 107,615
150	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, cariori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: настила)	m3	1,4900	68,810 21,242	102,527 31,651
151	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse	m2	124,3000	492,308 212,425	61 193,834 26 404,427

1	2	3	4	5	6	7
		la 30 cm interior (Облицовка стены из декративных панелей) дизайн согласовать с Заказчиком				
152	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) k=0,25	m2	558,7000	16,309 12,746	9 111,928 7 120,911
		<i>Total</i>	Lei			224 054,210
		Total Стены Inclusiv salariu				224 054,210 153 995,465
		3.4.5. Инвентарь для гардеробной				
153		Гардеробная стойка из МДФ длиной 8,5 метров с встроенной дверцей, в комплекте со стендами с крючками для одежды в 6 рядов с 2-ух сторон (длиной 4 метра)	buc	1,0000	65 000,000 0,000	65 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			65 000,000
		Total Инвентарь для гардеробной Inclusiv salariu				65 000,000
		<i>Total</i>	Lei			657 811,226
		Total Фойе Inclusiv salariu				657 811,226 276 470,630
		3.5. Отделка кабинетов I-го этажа (помещение №1, №2 и №12) 3.5.1. Потолки				
154	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	75,3500	338,208 186,934	25 483,963 14 085,476

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			25 483,963
		Total Потолки Inclusiv salariu				25 483,963 14 085,476
		3.5.2. Стены				
155	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа C1, размерами 400*200*200 мм) - оконные проемы заделываем	m3	5,5800	1 235,761 593,091	6 895,549 3 309,445
156	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа C1, размерами 400*200*200 мм) - перегородка	m3	7,0000	1 235,765 593,091	8 650,358 4 151,634
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) - заделанных фортаном стен	m2	70,0000	5,949 2,549	416,437 178,437
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	70,0000	137,957 101,964	9 656,956 7 137,480

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	154,7000	5,949 2,549	920,326 394,346
160	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	154,7000	297,093 140,200	45 960,273 21 689,017
161	СК27А	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м) - перегородки в санузлах	m2	29,6000	1 004,674 72,989	29 738,364 2 160,482
162	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	84,7000	271,581 151,841	23 002,897 12 860,966
163	СК26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000	13,660 8,497	887,873 552,304
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	84,7000	50,987	4 318,630

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)			46,734	3 958,328
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	84,7000	5,949 2,549	503,889 215,909
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	84,7000	58,435 46,733	4 949,486 3 958,327
		<i>Total</i>	Lei			135 901,038
		Total Стены Inclusiv salariu				135 901,038 60 566,675
		3.5.3. Полы				
167	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3	7,8000	1 377,722 390,862	10 746,231 3 048,724
168	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	31,3500	24,685 3,824	773,867 119,875
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	31,3500	108,899	3 413,978

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)			59,479	1 864,667
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	31,3500	5,949 2,549	186,503 79,914
171	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	31,3500	264,190 100,265	8 282,345 3 143,295
172	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстиляющий слой под полы, из ДСП толщиной 10мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2	44,0000	187,942 46,733	8 269,435 2 056,274
173	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	44,0000	315,945 131,703	13 901,582 5 794,954
174	СК26Амод	Установка порошков на полы	m	3,0000	164,718 30,589	494,155 91,768
		<i>Total</i>	Lei			46 068,096
		Total Полы Inclusiv salariu				46 068,096 16 199,471
		<i>Total</i>	Lei			207 453,097

1	2	3	4	5	6	7
		Total Отделка кабинетов I-го этажа (помещение №1, №2 и №12) Inclusiv salariu				207 453,097 90 851,622
		3.6. Отделка лестничных клеток 3.6.1. Потолки				
175	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	48,0000	338,208 186,934	16 233,979 8 972,832
		<i>Total</i>	Lei			16 233,979
		Total Потолки Inclusiv salariu				16 233,979 8 972,832
		3.6.2. Стены				
176	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	198,0000	271,581 151,841	53 773,002 30 064,595
177	СК26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	25,0000	13,660 8,497	341,490 212,425
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	198,0000	50,987 46,733	10 095,497 9 253,233
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	198,0000	5,949 2,549	1 177,922 504,722
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	198,0000	58,435 46,733	11 570,229 9 253,233

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
181	СК17А	Lambriuri la pereti (Обшивка стен - защитный борт из ламинированного ДСП)	m2	12,8000	709,661 305,892	9 083,666 3 915,417
		<i>Total</i>	Lei			86 041,806
		Total Стены Inclusiv salariu				86 041,806 53 203,625
		3.6.3. Полы				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	120,0000	5,949 2,549	713,892 305,892
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - площадки	m2	48,0000	108,899 59,479	5 227,142 2 854,992
184	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см)	m2	120,0000	364,813 162,208	43 777,558 19 464,928
185	СП14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керамических плиток на клею)	m	44,0000	95,945 42,485	4 221,569 1 869,340
		<i>Total</i>	Lei			53 940,161
		Total Полы Inclusiv salariu				53 940,161 24 495,152
		3.6.4. Перила				
186	СН06А	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati	m	21,4000	1 181,963 76,473	25 294,008 1 636,522

1	2	3	4	5	6	7
		la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondate sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Установка готовой лестницы из нержавеющей стали в комплекте)) -эскиз согласовать с инвестором				
		<i>Total</i>	Lei			25 294,008
		Total Перила Inclusiv salariu				25 294,008 1 636,522
		<i>Total</i>	Lei			181 509,954
		Total Отделка лестничных клеток Inclusiv salariu				181 509,954 88 308,131
		<i>Total</i>	Lei			3 464 515,88 0
		Total Общестроительные работы 1-го этажа Inclusiv salariu				3 464 515,88 0 1 420 096,72 0
		4. Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №5, №6, №7, №8, №3, №4) 4.1. Оконные и дверные блоки				
187	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте	m2	16,3800	$\frac{1\,378,848}{62,028}$	$\frac{22\,585,537}{1\,016,021}$
188	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)	m	9,4000	$\frac{185,118}{30,589}$	$\frac{1\,740,110}{287,538}$
189	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для	m	6,0000	$\frac{145,491}{33,988}$	$\frac{872,944}{203,928}$

1	2	3	4	5	6	7
		окон из алюминия)				
190	СК03А	Usi din lemn interioare (Внутренние одностворчатые деревянные двери в дизайн с входными дверьми в зрительный зал), включая наличники	m2	23,4900	3 170,506 152,946	74 475,192 3 592,702
		<i>Total</i>	Lei			99 673,783
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				99 673,783 5 100,189
		4.2. Потолки				
191	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	200,0000	338,208 186,934	67 641,580 37 386,800
		<i>Total</i>	Lei			67 641,580
		Total Потолки Inclusiv salariu				67 641,580 37 386,800
		4.3. Полы				
192	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2	200,0000	187,942 46,733	37 588,340 9 346,700
193	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	200,0000	315,945 131,703	63 189,010 26 340,700

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			100 777,350
		Total Покры Inclusiv salariu				100 777,350 35 687,400
		4.4. Стены				
194	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа C1, размерами 400*200*200 мм)-фортаном кабинет №5 и №3	m3	5,5800	1 235,761 593,091	6 895,549 3 309,445
195	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Перегородки двойные из гипсокартонных панелей с сердцевиной из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлическом каркасе)	m2	19,3500	341,447 127,455	6 607,006 2 466,254
196	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	444,9000	231,907 155,920	103 175,379 69 368,786
197	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000	13,660 8,497	887,873 552,304
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	483,6000	50,987	24 657,487

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)			46,733	22 600,320
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	483,6000	5,949 2,549	2 876,985 1 232,745
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	483,6000	58,436 46,734	28 259,408 22 600,321
		<i>Total</i>	Lei			173 359,687
		Total Стены Inclusiv salariu				173 359,687 122 130,175
		<i>Total</i>	Lei			441 452,400
		Total Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №5, №6, №7, №8, №3, №4) Inclusiv salariu				441 452,400 200 304,564
		5. Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №9, №10 и лестничная клетка с улицы) 5.1. Оконные и дверные блоки				
201	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe sanaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте)	m2	12,0000	1 378,848 62,028	16 546,179 744,337
202	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul	m2	2,7200	1 378,848	3 750,466

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте			62,028	168,716
203	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)	m	9,4000	185,118 30,589	1 740,110 287,538
204	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для окон из алюминия)	m	6,0000	145,491 33,988	872,944 203,928
205	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-межкомнатные	m2	23,4900	1 790,636 68,826	42 062,036 1 616,716
		<i>Total</i>	Lei			64 971,735
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				64 971,735 3 021,235
		5.2. Потолки				
206	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	47,7000	338,208 186,934	16 132,516 8 916,751
		<i>Total</i>	Lei			16 132,516

1	2	3	4	5	6	7
		Total Potolki Inclusiv salariu				16 132,516 8 916,751
		5.3. Poley				
207	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2	39,7000	187,942 46,734	7 461,285 1 855,320
208	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	39,7000	315,945 131,704	12 543,028 5 228,629
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	20,0000	5,949 2,549	118,982 50,982
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой из армирующей сетки для полов)	m2	8,0000	35,049 16,994	280,390 135,952
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - площадки	m2	8,0000	108,899 59,479	871,190 475,832
212	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv:	m2	20,0000	364,813	7 296,260

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см)			162,208	3 244,155
213	RpCP19B	Repararea scarilor de incendiu (Ремонт пожарных лестниц с добавлением нового материала)	kg	91,0000	37,733 27,190	3 433,739 2 474,326
		<i>Total</i>	Lei			32 004,874
		Total Палы Inclusiv salariu				32 004,874 13 465,196
		5.4. Стены				
214	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	185,5000	231,907 155,920	43 018,733 28 923,151
215	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	30,0000	13,660 8,497	409,788 254,910
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	185,5000	50,987 46,734	9 458,156 8 669,065
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	185,5000	5,949 2,549	1 103,558 472,858
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками)	m2	185,5000	58,435 46,733	10 839,785 8 669,064

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			64 830,020
		Total Стены Inclusiv salariu				64 830,020 46 989,048
		<i>Total</i>	Lei			177 939,145
		Total Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №9, №10 и лестничная клетка с улицы) Inclusiv salariu				177 939,145 72 392,230
		6. Фасад				
219	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (Ремонт трещин в затертой наружной штукатурке, известково-цементным раствором марки 100-Т в три слоя максим. шириной 15 см)	m	16,0000	29,061 23,792	464,969 380,666
220	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-Т для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-Т для лицевого слоя, на стенах)	m2	26,0000	348,654 234,517	9 065,003 6 097,447
221	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	1 671,0000	365,060 92,400	610 015,418 154 400,400

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами плотность 135кг/м3)-уголки=396мп				
222	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами - плотность 145кг/м3 Технофас негорючий)	m2	67,0000	346,914 116,920	23 243,241 7 833,640
223	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului , la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов без шлифовки) - грунтовка Бетоноконтант	m2	1 738,0000	18,911 10,196	32 868,013 17 721,343
224	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесь "ТИНК" с откосами=10м2)-главный фасад	m2	300,0000	161,337 103,663	48 401,088 31 099,020
225	CI24A	Placarea soclu cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка цоколя на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	53,5200	310,682 154,200	16 627,702 8 252,784
226	CF09D1	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului", in cazul cind nu	m2	1 384,4800	42,368 38,000	58 656,985 52 610,240

1	2	3	4	5	6	7
		exista strat de amorsaj (Отделка гладких бетонных поверхностей, с использованием "брызгов" или "туфа", в случае отсутствия накрывочного слоя +откосы=57м2)				
227	RpCN08B	Retusarea ornamentelor de ipsos, montate pe pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de 0,126-0,500 mp (Ремонт и ретушевка гипсовых орнаментов, на стенах или потолках, с максимальным рельефом 5 см, площадью контакта 0,126-0,500 м2)	buc	32,0000	153,700 144,449	4 918,399 4 622,368
		<i>Total</i>	Lei			804 260,818
		Total Фасад Inclusiv salariu				804 260,818 283 017,908
		7. Ступени наружные - Центральный вход				
228	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм для наружными работ с шероховатой поверхностью)	m2	127,1000	545,241 327,559	69 300,176 41 632,793
229	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondate sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Установка перил из нержавеющей стали в комплекте)) - эскиз согласовать с инвестором	m	5,0000	1 181,963 76,473	5 909,815 382,365
230	СК26Dмод	Установка прорезиновых планок на ступени против скольжения	m	154,8000	55,660 8,497	8 616,106 1 315,336
		<i>Total</i>	Lei			83 826,097
		Total Ступени наружные -				83 826,097

1	2	3	4	5	6	7
		Центральный вход Inclusiv salariu				43 330,494
		8. Сантехнические аксессуары и оборудование				
		8.1. Внутренняя канализация				
231	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PPP) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	22,0000	43,313 21,242	952,895 467,335
232	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	15,0000	89,980 27,190	1 349,706 407,856
233	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) - фасонные части и средства крепления труб ПП Ф50мм	buc	12,0000	42,885 24,641	514,624 295,696
234	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Кран шаровый диаметр 1")	buc	8,0000	221,525 15,295	1 772,197 122,357
235	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник керамический полукруглый с	buc	3,0000	1 099,231 161,443	3 297,693 484,329

1	2	3	4	5	6	7
		бутылочным сифоном со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)				
236	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc	3,0000	449,466 97,716	1 348,397 293,147
237	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	3,0000	546,698 63,728	1 640,093 191,183
238	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S)	buc	8,0000	2 940,359 399,359	23 522,872 3 194,872
239	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de 100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из труб ПВХ легкого типа или	10 m	0,5500	6,798 6,798	3,739 3,739

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковых труб, диаметром до 100 мм)				
		<i>Total</i>	Lei			34 402,216
		Total Внутренняя канализация Inclusiv salariu				34 402,216 5 460,514
		8.2. Внутренний водопровод				
240	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25*2,3mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25*2,3 (Ф20мм) PN20 PPRC) гор.	m	16,7000	112,745 53,531	1 882,843 893,969
241	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 1", пристрелянные)	buc	20,0000	10,733 4,248	214,670 84,970
242	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m	16,7000	13,595 13,595	227,040 227,040
243	SF05C	Spalarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром	m	16,7000	4,249 4,249	70,950 70,950

1	2	3	4	5	6	7
		20-75 мм)				
244	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000	546,697 63,727	546,697 63,727
245	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для одежды)	buc	2,0000	87,013 33,988	174,026 67,976
		<i>Total</i>	Lei			3 116,226
		Total Внутренний водопровод Inclusiv salariu				3 116,226 1 408,632
		8.3. Вентиляция				
246	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Установка оконного вытяжного вентилятора марки ВЕНТС)	buc	1,0000	1 855,743 981,404	1 855,743 981,404
		<i>Total</i>	Lei			1 855,743
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				1 855,743 981,404
		<i>Total</i>	Lei			39 374,185
		Total Сантехнические аксессуары и оборудование Inclusiv salariu				39 374,185 7 850,550

		Total	Lei	5 087 987,34
		Asigurari sociale si medicale	24 %	501 162,07
		Cheltuieli de transport	10 %	297 700,35
		Cheltuieli directe		5 886 849,76
		Cheltuieli de regie	14,5 %	853 593,21
		Total		6 740 442,97
		Beneficiu de deviz	6 %	404 426,57
		Total		7 144 869,54
		TVA	20 %	1 428 973,90

1	2	3	4	5	6	7
						8 573 843,44
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				2 088 175,29

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонтные работы Дома
культуры г.Вулканешты АТО
Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Внутренние ремонтные работы**

Valoarea de deviz 8 573 843,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	42,8615	84,97	3 641,942
2.	2940420007680	Abricht	h-om	0,5118	84,97	43,488
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 107,5840	40,00	44 303,360
				266,1515	84,97	22 614,893
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 119,2850	84,97	95 105,648
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 160,7490	84,97	183 598,844
6.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	144,3040	84,97	12 261,511
7.	7123010010200	Betonist	h-om	30,8100	84,97	2 617,926
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,2540	84,97	106,552
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	24,1875	84,97	2 055,212
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 125,5371	84,97	95 636,888
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,7352	84,97	487,319
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 849,6981	84,97	242 138,847
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	29,9200	84,97	2 542,302
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	308,3830	84,97	26 203,304

15.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 002,0400	84,97	85 143,339
16.	7133010012100	Ipsosar	h-om	429,9800	84,97	36 535,400
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 321,9300	40,00	132 877,200
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	80,8420	84,97	6 869,146
19.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	84,97	981,404
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 165,7665	84,97	184 025,180
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	208,5600	84,97	17 721,343
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0660	84,97	515,428
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	23,2890	84,97	1 978,866
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,2950	84,97	1 809,436
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,7600	84,97	2 018,887
26.	7422010060100	Timplar	h-om	1 820,4566	84,97	154 684,195
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,6720	40,00	8 306,880
				1 017,1866	84,97	86 430,343
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	733,9210	40,00	29 356,840
				849,8416	84,97	72 211,042
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	206,3196	40,00	8 252,784
				6 179,8217	84,97	525 099,452
		Total manopera				2 088 175,29

Materiale:

1.	0126227204644	Ceara	l	2,1425	66,00	141,405
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,2800	0,60	3,168
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	368,5238	12,50	4 606,548
4.	1212121212121	apa	m3	2,0148	16,00	32,236
5.	1412122100880	Filer de calcar	kg	396,3920	0,30	118,918
6.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	127,9124	40,00	5 116,496
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,6722	500,00	2 836,100
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,3705	380,00	520,790
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,7624	380,00	9 409,712
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,1448	200,00	1 228,960
11.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8612	380,00	1 087,256
12.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	2 060,5884	2,50	5 151,471
13.	1430142205538	Barita flotata	kg	623,0160	0,30	186,905
14.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,6800	35,00	23,800
15.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	9,2024	30,00	276,072
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1 116,3700	1,00	1 116,369
17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,7280	3,00	2,184
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1639	4 000,00	655,600
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,9873	4 000,00	35 949,200
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,1256	4 000,00	4 502,400
21.	201010290434034	Ламинированный ДСП	m3	0,5130	10 000,00	5 130,000
22.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,7500	500,00	375,000
23.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,3490	4 000,00	1 396,000
24.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	3,8136	4 000,00	15 254,400
25.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0000	500,00	500,000
26.	2010232958990	Lemn de foc	kg	1 585,5680	0,60	951,341
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 283,8900	0,05	264,194
28.	2010237318750	Distantieri	buc	9,4050	1,00	9,405
29.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0871	8 200,00	714,220
30.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	85,8700	3 000,00	257 610,000

31.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	57,4000	1 250,00	71 750,000
32.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	23,4900	1 650,00	38 758,500
33.	203011294773-5	Plinte de stejar sau fag -высотой 8см	m	45,9000	25,00	1 147,500
34.	2030112947738	Plinte din PVC	m	174,0120	20,00	3 480,240
35.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	41,1000	900,00	36 990,000
36.	203012294676-6	Plinte din ПВХ 800 mm в комплекте с заглушками	m	263,2313	15,00	3 948,470
37.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	573,9456	1,00	573,946
38.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3 398,0248	1,00	3 398,024
39.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	90,0000	1,20	108,000
40.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,2550	44,00	55,220
41.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1000	77,00	7,700
42.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	14,8920	24,00	357,408
43.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4250	15,00	6,375
44.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,7340	14,00	24,276
45.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,7600	14,00	122,640
46.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1 585,5680	8,00	12 684,544
47.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2245	13,00	2,919
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1796	22,00	3,951
49.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	60,2435	120,00	7 229,220
50.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	807,3300	21,00	16 953,927
51.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,9100	39,00	35,490
52.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 042,6400	25,00	26 066,000
53.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1052	40,00	4,208
54.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	1,6150	55,00	88,825
55.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6600	40,00	26,400
56.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	58,6920	20,00	1 173,840
57.	24302261000001	Fuga	kg	244,7688	20,00	4 895,376
58.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,2826	20,00	25,652
59.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	188,4966	21,00	3 958,428
60.	2430226101016	Grund -бетоноконтакт	kg	721,2700	21,00	15 146,670
61.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	97,0046	20,00	1 940,092
62.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,8850	14,00	12,390
63.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,8500	35,00	29,750
64.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,8540	28,00	219,912
65.	2430226101600	Chit siliconic	kg	21,1146	35,00	739,010
66.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	583,9491	5,00	2 919,746
67.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	31,9781	20,00	639,562
68.	2430226109307	Diluant decapant	kg	1 230,4250	8,00	9 843,400
69.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,6730	22,00	14,806
70.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	20,0000	1,00	20,000
71.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	226,3440	35,00	7 922,040
72.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	97,0046	10,00	970,046
73.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	432,5309	3,00	1 297,592
74.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	27,2400	20,00	544,800
75.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	86,9700	3,00	260,909
76.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	27,4890	2,60	71,471
77.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	282,6614	17,00	4 805,244
78.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 408,5026 986,6587	12,00 12,90	28 902,031 12 726,911
79.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	7 021,5200	3,00	21 064,560
80.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 776,9000	4,00	35 107,600

81.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	3 110,5210	3,00	9 331,563
82.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	17,1696	24,00	412,071
83.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0334	100,00	3,340
84.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 631,8420	0,40	652,737
85.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,4000	70,00	588,000
86.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8,4000	18,00	151,200
87.	25211067183741	плинтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.	m	150,4500	110,00	16 549,500
88.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	711,3671	15,00	10 670,506
89.	252110671839-2п	Порожки	m	9,1800	130,00	1 193,400
90.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	24,0720	150,00	3 610,800
91.	252121671705-20г	Teava din material plastic Ф20-25мм	m	17,0340	19,00	323,646
92.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,9180	22,00	20,196
93.	25212167201-50	Teava din material plastic pentru canalizare ППП Ф50мм	m	22,6600	20,83	472,008
94.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	15,4500	60,00	927,000
95.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	8,4000	32,00	268,800
96.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1 528,1713	45,00	68 767,708
97.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	72,4069	155,00	11 223,069
98.	2523116716346	Коммерческий линолиум класс 43, толщина 2мм, защитный слой 0,7мм	m2	679,0322	300,00	203 709,660
99.	2523146720000	Ornament uzinat	buc	63,0000	200,00	12 600,000
100.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	11,6900	4,00	46,760
101.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,5150	6,00	45,090
102.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,6700	28,00	46,760
103.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16,7000	25,00	417,500
104.	2523156720053	Película PVC-натяжной потолок	m2	157,1136	90,00	14 140,224
105.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	5 062,4801	0,36	1 822,493
106.	252315672103-5кк	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare- фасонные части и средства крепления труб Ф50мм	buc	12,0000	16,00	192,000
107.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	4,1208	350,00	1 442,280
108.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 188,3269	13,00	28 448,250
109.	2614122601913-1	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2-армирующая сетка	m2	391,8750	16,00	6 270,000
110.	2622102438000	Lavoar	buc	3,0906	650,00	2 008,890
111.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	8,4840	1 800,00	15 271,200
112.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8,4000	120,00	1 008,000
113.	2622102453200	Cuier pt. rufarie -вешалка для одежды	buc	2,1210	50,00	106,050

114.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,0906	130,00	401,778
115.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,5500	2,50	11,375
116.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	584,7424	4,50	2 631,341
117.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 457,4300	2,20	3 206,346
118.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 997,1628	2,50	19 992,907
119.	2652102100713	Var pasta	m3	0,5725	1 000,00	572,500
120.	2652102100737	Var hidratat	kg	492,6600	5,00	2 463,300
121.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 444,3202	2,00	2 888,640
122.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 020,960 0	2,80	28 058,687
123.	26531021008311	Tink	kg	690,0000	25,00	17 250,000
124.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 623,8526	4,00	10 495,409
125.	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	34,2800	33,00	1 131,240
126.	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	102,8400	12,00	1 234,080
127.	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	8,5700	30,00	257,100
128.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	27,0930	25,00	677,325
129.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	245,8476	130,00	31 960,188
130.	266112280011-7	Bloc beton-форган т.40см	m3	22,6408	600,00	13 584,480
131.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2 305,6418	30,00	69 169,254
132.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,0749	0,00	0,000
133.	26641021000-100	Mortar M50	m3	0,4860	1 200,00	583,200
134.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,3749	0,00	0,000
135.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	930,5888	3,00	2 791,767
136.	2666122800390	Панели 3D из полиуретана	m2	475,1032	800,00	380 082,560
137.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	54,5904 616,5882	120,00 180,00	6 550,848 110 985,876
138.	2670112204051	Placi din laminat	m2	368,5238	150,00	55 278,570
139.	26701122043001	ламинированная фанера	m2	1 040,5290	120,00	124 863,480
140.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,1296	110,00	564,256
141.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 384,1560	3,00	4 152,468
142.	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,7542	55,00	41,481

143.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	34,3875	35,00	1 203,561
144.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	16,9062	0,00	0,000
145.	26821626113-70	Placi vata minerala termoiz. cladiri плотность 135кг/м3	m2	1 805,8497	200,00	361 169,940
146.	2682162611300	Saltele din vata minerala	m2	20,3175	65,00	1 320,638
147.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	6,0000	20,00	120,000
148.	2710503808004	Fir de sudare	m	659,6313	5,00	3 298,157
149.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	61,7500	25,00	1 543,750
150.	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,8200	25,00	45,500
151.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1568	20,00	3,136
152.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	399,9873	5,00	1 999,937
153.	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	4,5500	30,00	136,500
154.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 787,7245	12,00	21 452,694
155.	2710703520285	Profil de suport	m	4 739,3431	11,00	52 132,775
156.	273210364600- 0ш	Panouri fibrolemnoase usoare moi-шпон	m2	299,6400	200,00	59 928,000
157.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	465,5175	140,00	65 172,450
158.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1195	25,00	27,988
159.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	32,0000	110,00	3 520,000
160.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	455,0000	3,00	1 365,000
161.	274312354902ап	Pervazuri -панки прорезиновые	m	154,8000	45,00	6 966,000
162.	28121063057-14	Mina curenta -перила из нержавеющей	m	5,0000	1 100,00	5 500,000
163.	2812106305714	Mina curenta -лестница из нержавеющей	m	21,4000	1 100,00	23 540,000
164.	281210630590-0	Profiluri uzinate-потолочные багеты	m	89,4520	15,00	1 341,780
165.	2812106305901- 0	Profiluri uzinate-потолочные багеты широкие	m	34,2400	20,00	684,800
166.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	64,1280	20,00	1 282,560
167.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	24,8200	1 600,00	39 712,000
168.	2840136312700	Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	17,2699	45,00	777,145
169.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	36,5715	20,00	731,430
170.	2873122004100	Plase sudate	kg	31,6635	20,00	633,270

171.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,9438	20,00	18,876
172.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	140,6503	17,00	2 391,055
173.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,5840	40,00	63,360
174.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,6370	40,00	25,480
175.	2874115802501	Surub M 20	buc	30,0000	1,00	30,000
176.	2874115825456	Suruburi M 16	buc	50,0000	1,00	50,000
177.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 589,2480	0,33	1 514,451
178.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,3206	56,00	17,954
179.	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	2,0842	56,00	116,715
180.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	31 456,422 8	0,12	3 774,769
181.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	90,0000	1,00	90,000
182.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	682,4000	0,55	375,320
183.	2874115840559	Piulita M16	buc	50,0000	1,00	50,000
184.	2874115840601	Piulita M20	buc	30,0000	1,00	30,000
185.	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	50,0000	1,00	50,000
186.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	20,0000	2,00	40,000
187.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	80,1108	40,00	3 204,432
188.	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	30,0000	1,00	30,000
189.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	8,4000	120,00	1 008,000
190.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,60	12,000
191.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 773,4000	1,00	1 773,400
192.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	14 725,440 0	0,88	12 958,387
193.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	8,4000	77,00	646,800
194.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600	70,00	214,200
195.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600	55,00	168,300
196.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	8,4000	60,00	504,000
197.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	16,3200	30,00	489,600
198.	287527420404-25	Bratară pt. tevi de instalatii de apă Φ25MM	buc	20,0000	2,50	50,000
199.	2881116002700	Disc abraziv	buc	13,2074	90,00	1 188,666

200.	2912435776200	Ventilator -ВЕНТИЛЯТОР	buc	1,0100	860,00	868,600
201.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,0150	350,00	1 055,250
202.	291312420210-25	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord -кран шаровый Ф25мм	buc	8,0480	150,00	1 207,200
203.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	8,0480	55,00	442,640
204.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,4000	55,00	462,000
205.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,4000	50,00	420,000
206.	3220137315778	Decapant	kg	0,1002	85,00	8,517
207.	4011106202741	Energie electrica	kw	130,6600	2,20	287,452
208.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,9758	16,00	415,610
209.	4100126202818	Apa	m3	8,0575	16,00	128,919
210.	453	Механизм для занавеса, включая шторы	buc	1,0000	85 000,00	85 000,000
211.	45354	Сценическое освещение на 8 прожекторов	buc	1,0000	55 000,00	55 000,000
212.	4535445	Проектор с экраном для сцены	buc	1,0000	40 000,00	40 000,000
213.	6754	Гардеробная стойка из МДФ длиной 8,5 метров с встроенной дверцей, в комплекте со стендами с крючками для одежды в 6 рядов с 2-ух сторон (длиной 4 метра)	buc	1,0000	65 000,00	65 000,000
214.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	269,1100	5,00	1 345,549
		Total materiale de constructii				2 977 003,45

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0527	204,00	10,751
2.	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,7200	56,00	40,320
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	6 545,8250	0,80	5 236,660
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	72,6617	18,26	1 326,800
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6740	18,26	12,308
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,9688	18,26	35,950
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	70,2687	18,26	1 283,107
8.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	2,4000	18,26	43,824
9.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	2,7300	18,26	49,850
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	15,7120	18,26	286,901
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,2497	118,00	619,465
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	230,4605	18,26	4 208,208
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	61,6239	18,26	1 125,251
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	10,2324	45,00	460,459
15.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1404	0,00	0,000
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,5256	18,26	9,597
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,1200	100,00	312,000

18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,7400	18,26	68,292
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	83,8293	18,26	1 530,723
20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4446	100,00	44,460
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,5347	21,00	179,229
22.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0800	21,00	1,680
23.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,4822	100,00	248,220
24.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	22,4400	18,26	409,754
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	17,8376	53,50	954,311
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,6431	18,26	103,044
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	227,3308	18,26	4 151,061
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2225	30,00	36,675
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1935	0,00	0,000
30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1228	160,00	19,648
		Total utilaje de construcții				22 808,60

Total	Lei	5 087 987,34
Asigurari sociale si medicale	24 %	501 162,07
Cheltuieli de transport	10 %	297 700,35
Cheltuieli directe		5 886 849,76
Cheltuieli de regie	14,5 %	853 593,21
Total		6 740 442,97
Beneficiu de deviz	6 %	404 426,57
Total		7 144 869,54
TVA	20 %	1 428 973,90

Total deviz:

8 573 843,44

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Ремонтные работы Дома культуры
г.Вулканешты АТО Гагаузия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы 1-го этажа				
		1.1. Оконные и дверные блоки				
1	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлических дверей)	kg			5,334
						5,098
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	18,26	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,15
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,687
						35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна и подоконники))	m2			35,687
						35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
4	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Демонтаж прямых металлических лестниц с деревянными поручнями-21,4мп)	kg			5,315
						5,098
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	13,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	18,26	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,15
		1.2. Отделка				
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолка от лепнины)	m2			23,943
						19,543
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолка от водоэмульсионной краски)	m2			23,943
						19,543
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка потолка от обрешетки с бумажным настилом)	m2			15,842
						15,295
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,26	0,55
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			28,623
						27,190
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	84,97	27,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,00	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,26	0,18
9	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка откосов от	m2			23,943

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионной краски)				19,543
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от водоэмульсионной краски)	m2			23,943
						19,543
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки на стенах из деревянного шпона	m2			21,242
						21,242
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,20
		1.3. Фасад				
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de подоконников. (Разборка элементов -подоконники наружные)	m			12,078
						11,896
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,26	0,18
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de подоконников. (Разборка элементов -наружных оконных арок)	m			12,078
						11,896
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,26	0,18
		2. Демонтажные работы 2-го этажа				
		2.1. Оконные и дверные блоки				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2			35,687
						35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна и подоконники=9,4м)	m2			35,687
						35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
		2.2. Отделка				
16	RpCK28Смод	Desfacerea plintelor din lemn (Демонтаж деревянных плинтусов) коэф. на матер=0 коэф. на зарпл.=0,3	m			36,061
						9,941
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3800	84,97	9,69
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0100	84,97	0,25
	2030112947738	Plinte din PVC	m	1,0200	20,00	20,40
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,88	3,52
17	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от водоэмульсионной краски)	m2			23,943
						19,543
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка откосов от водоэмульсионной краски)	m2			23,943
						19,543
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
19	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane	m2			21,243

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки на стенах из деревянного шпона)				21,243
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,20
20	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка перегородки из плоского шифера)	m2			21,243 21,243
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,20
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из фортана)	m3			339,011 335,633
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	16,00	1,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,26	1,46
		3. Общестроительные работы 1-го этажа				
		3.1. Зрительный зал				
		3.1.1. Оконные и дверные блоки				
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) - Боковая дверь	m2			1 768,508 90,068
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
23	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi (Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества индивидуального дизайна) - Боковая дверь	m2			3 126,425 114,710
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	84,97	90,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	17,00	0,85
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	35,00	10,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
		3.1.2. Потолок				
24	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной	m2			90,524 39,936

1	2	3	4	5	6	7
		стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012)				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	4 000,00	48,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3			269,222 72,224
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1212121212121	apa	m3	0,2300	16,00	3,68
	1214117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	24,00	40,80
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	204,00	1,02
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	18,26	1,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	160,00	1,92
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: настила)	m3			68,808 21,243
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	24,00	47,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	204,00	0,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
27	CF59K	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой более 4 м)	m2			346,359 220,752
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5980	84,97	220,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	30,00	32,92
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	12,00	11,53
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	11,00	25,29
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	0,36	0,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	0,40	0,32
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	5,00	1,42
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	21,00	1,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,00	1,72
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,12	2,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,26	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	18,26	0,87
28	CH15B2	Placaje din dale rigide din (Облицовка жесткими плитками - панели 3D) - дизайн согласовать с Заказчиком	m2			1 167,710 297,395
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,0500	84,97	259,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,2800	40,00	11,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,2800	4,50	5,76
	2666122800390	Панели 3D из полиуретана	m2	1,0400	800,00	832,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2200	2,50	3,05
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	1,4800	2,50	3,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,3700	3,00	1,11
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,5800	17,00	9,86
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0700	20,00	1,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0080	110,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
29	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimea pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м)	m2			16,309 12,746

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, используемые 15 дней (120 часов)) κ=0,25				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,97	12,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 000,00	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	17,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	0,80	2,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) - под балконом	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preraparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			125,454 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,29
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой малярной сетки из стекловолокна)	m2			31,749 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) - под балконом	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			50,987 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) - под балконом	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			58,435 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - покраска существующих багетов и ригелей под балконом	m2			58,435 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		3.1.3. Полы (включая балкон)				
38	CG01C	Strat suport pentru pardoseli (Подстилающий слой под полы) - устройство подстилающего слоя из ламинированной фанеры	m2			187,942 46,733
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	84,97	42,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26701122043001	ламинированная фанера	m2	1,0500	120,00	126,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	0,60	0,96
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	0,30	0,12
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	8,00	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	53,50	0,96
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum comercial), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (коммерческий линолеум)) класс 43, толщина 2мм, защитный слой 0,7мм	m2			693,885 271,054
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	84,97	101,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	20,00	3,02
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	12,00	63,31
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,00	5,13
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Коммерческий линолеум класс 43, толщина 2мм, защитный слой 0,7мм	m2	1,0500	300,00	316,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	16,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,26	0,18
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,26	3,65
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) плинтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.	m			167,044 50,982
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	84,97	46,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	25211067183741	плинтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.	m	1,0200	110,00	112,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	14,00	0,08
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	16,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	380,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,50	0,31
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	17,00	2,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	110,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	18,26	0,09
		3.1.4. Стены				

1	2	3	4	5	6	7
41	RpCN02A	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea desfasurata intre 21-50 cm (Ремонт гипсовых выкружек -лепнины по месту) включая покраску	m			345,743 316,088
	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,2700	84,97	277,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0190	380,00	7,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0016	1 000,00	1,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,5000	2,00	20,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0010	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,26	0,18
42	RpCG05Aмод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа C1, размерами 400*200*200 мм)-фортаном	m3			1 235,768 593,091
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	84,97	492,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	84,97	100,26
	266112280011-7	Bloc beton-фортан т.40см	m3	0,9100	600,00	546,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	2,50	38,35
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	380,00	43,70
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	1 000,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	16,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	21,00	1,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	18,26	3,29
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) - заделанных фортаном стен	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
44	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			137,957 101,964
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,00	18,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	9,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,26	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,00	0,11
45	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) к=2 добавлять до общей толщины 3см	m2			36,529 22,092
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	26641021000-100	Mortar M50	m3	0,0060	1 200,00	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,04
46	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatii (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с акустической изоляцией, высотой более 4 м)	m2			289,677 167,051
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	84,97	167,05
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	30,00	32,92
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	12,00	9,21
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	11,00	25,29
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	0,36	0,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	0,40	0,32
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	5,00	1,42
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	21,00	1,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,12	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,26	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,26	0,77
47	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			13,660 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			50,987 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) moiaasa craska povishennogo kachestva	m2			58,435 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
51	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок)	m2			90,524 39,936

1	2	3	4	5	6	7
		(толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012) - обрешетка для декоративных панелей				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	4 000,00	48,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
52	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3			269,230 72,225
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1212121212121	apa	m3	0,2300	16,00	3,68
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	24,00	40,80
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	204,00	1,03
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	18,26	1,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	160,00	1,92
53	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: настила)	m3			68,810 21,242
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	24,00	47,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	204,00	0,21
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
54	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hartie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка стены из декративных панелей) дизайн согласовать с Заказчиком	m2			492,308 212,425
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	195,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	273210364600-0ш	Panouri fibrolemnoase usoare moi-шпон	m2	1,1000	200,00	220,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	17,00	1,70
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 000,00	56,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
55	CJ09B	Ornamente decorative din poliuretan (Декоративные орнаменты из полиуретана) - декорирование зрительного зала	buc			338,045 118,958
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,3000	84,97	110,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,00	7,00
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,1000	20,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,26	0,05
56	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (Декоративное покрытие "под мрамор" ("венецианская штукатурка") оштукатуренных поверхностей стен внутри помещений составом "Veneto") - колонны	m2			346,849 280,826
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	84,97	280,83
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	33,00	26,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	12,00	28,80
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	30,00	6,00
	0126227204644	Ceara	l	0,0500	66,00	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	16,00	0,02
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	55,00	0,97
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	3,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	18,26	0,52
57	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) - внутренняя часть балкона	m2			137,957 101,964
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,00	18,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	9,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,26	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,00	0,11
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
59	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (Декоративное покрытие "под мрамор" ("венецианская штукатурка") оштукатуренных поверхностей стен внутри помещений составом "Veneto") - - внутренняя часть балкона	m2			346,849 280,826
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	84,97	280,83
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	33,00	26,40
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	12,00	28,80
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	30,00	6,00
	0126227204644	Ceara	l	0,0500	66,00	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	16,00	0,02
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	55,00	0,97
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	3,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	18,26	0,52
60	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			71,162 63,728
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 200,00	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,80	3,60
		3.2. Сцена				
		3.2.1. Полы сцены				
61	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase (Каркасная	m3			7 481,440

1	2	3	4	5	6	7
		конструкция из хвойных пород для ремонта ступеней лестниц)				5 523,050
	7124010010700	Dulgher	h-om	60,0000	84,97	5 098,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,85
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,4000	500,00	200,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3500	4 000,00	1 400,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,3000	500,00	150,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	17,00	85,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874115840601	Piulita M20	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874115825456	Suruburi M 16	buc	20,0000	1,00	20,00
	2874115840559	Piulita M16	buc	20,0000	1,00	20,00
	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	20,0000	1,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5000	18,26	27,39
62	CG01C	Strat suport pentru pardoseli (Подстилающий слой под полы) - устройство подстилающего слоя из ламинированной фанеры	m2			187,942 46,733
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	84,97	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26701122043001	ламинированная фанера	m2	1,0500	120,00	126,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	0,60	0,96
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	0,30	0,12
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	8,00	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	53,50	0,96
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum comercial), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (коммерческий линолеум)) класс 43, толщина 2мм, защитный слой 0,7мм	m2			698,628 271,054
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	84,97	101,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	20,00	3,01
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	35,00	12,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	12,90	68,06
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,00	5,13
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	10,00	1,51
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Коммерческий линолеум класс 43, толщина 2мм, защитный слой 0,7мм	m2	1,0500	300,00	316,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	16,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,26	0,18
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	18,26	3,65
64	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) плинтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.	m			167,043 50,982
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	84,97	46,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	25211067183741	плинтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.	m	1,0200	110,00	112,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	14,00	0,08
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	16,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	380,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,50	0,31
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	17,00	2,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	110,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	18,26	0,09
65	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы	m2			90,524 39,936

1	2	3	4	5	6	7
		кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012) - обрешетка для декоративных панелей для обшивки переда сцены				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	4 000,00	48,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3			269,220 72,223
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1212121212121	apa	m3	0,2300	16,00	3,68
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	24,00	40,80
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	204,00	1,02
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	18,26	1,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	160,00	1,92
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: настила)	m3			68,807 21,243
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	24,00	47,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	204,00	0,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
68	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка стены из декративных панелей) дизайн согласовать с Заказчиком	m2			492,308 212,425
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	195,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	273210364600-0ш	Panouri fibrolemnoase usoare moi-шпон	m2	1,1000	200,00	220,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	17,00	1,70
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 000,00	56,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
69	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плинтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 8 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2) - уголки для отделки сцены	m			89,879 59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	203011294773-5	Plinte de stejar sau fag -в высотой 8см	m	1,0200	25,00	25,50
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
70	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei	m2			65,934

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянной эмалью, дощатых полов и плитусов)				46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0800	35,00	2,80
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	55,00	10,45
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,00	0,20
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	35,00	3,50
		3.2.2. Потолки				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			5,949
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			125,454
						103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,29
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой малярной сетки из стекловолокна)	m2			31,749
						16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			5,949
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			50,987
						46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			5,949
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			58,435
						46,733

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
78	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Установка потолочных готовых багетов)	m			52,091 33,988
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	2,00	2,00
	281210630590-0	Profiluri uzinate-потолочные багеты	m	1,0700	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,26	0,04
		3.2.3. Стены				
79	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			13,660 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			125,454 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,29
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5	m2			123,799 101,964
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	101,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,26	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,26	0,27
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен)	m2			50,987 46,733

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) моющаяся краска повышенного качества	m2			58,435 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
87	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			71,165 63,728
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 200,00	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,80	3,60
		3.2.4. Инвентарь				
88		Механизм для занавеса, включая шторы	buc			85 000,00 0,000
	453	Механизм для занавеса, включая шторы	buc	1,0000	85 000,00	85 000,00
89		Сценическое освещение на 8 прожекторов	buc			55 000,00 0,000
	45354	Сценическое освещение на 8 прожекторов	buc	1,0000	55 000,00	55 000,00
90		Проектор с экраном для сцены	buc			40 000,00 0,000
	4535445	Проектор с экраном для сцены	buc	1,0000	40 000,00	40 000,00
		3.3. Отделка кабинетов сцены (помещение №13, №14, №15, №16, №17)				
		3.3.1. Оконные и дверные блоки				
91	CK03A	Usi din lemn interioare (Внутренние одностворчатые деревянные двери в дизайн с входными дверьми в зрительный зал), включая наличники - двери в кабинеты на сцене, включая наличники	m2			3 170,506 152,946
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,97	124,91
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
92	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) - дверь в помещение №14	m2			1 752,531 80,721
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	35,00	6,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
		3.3.2. Потолки				
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			338,208 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,26	0,27
		3.3.3. Стены				
94	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			271,581 151,841
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	84,97	151,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	30,00	31,66
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,00	24,32
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,36	0,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,30
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,12	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,26	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,26	0,77
95	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			13,660 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18

1	2	3	4	5	6	7
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			50,987 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			58,435 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
100	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			297,093 140,201
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	130,00	133,93
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	16,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	18,26	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
101	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м) - перегородки в санузлах	m2			1 004,674 72,989
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	84,97	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,98
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	120,00	23,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	35,00	2,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
		3.3.4. Пoлы				
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			35,049

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой из армирующей сетки для полов)				16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913-1	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2- армирующая сетка	m2	1,1000	16,00	17,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			108,899 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
105	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			264,191 100,265
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	84,97	100,26
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	135,24
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	16,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	18,26	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	100,00	1,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	45,00	2,84
106	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2			187,942 46,733
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	84,97	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26701122043001	ламинированная фанера	m2	1,0500	120,00	126,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	0,60	0,96
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	0,30	0,12
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	8,00	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	53,50	0,96
107	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитгуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			315,945 131,704
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	203012294676-6	Plinte din ПВХ 800 mm в комплекте с	m	0,7500	15,00	11,36

1	2	3	4	5	6	7
		заглушками				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
108	СК26Амод	Установка порошков на полы	m			164,718
						30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	252110671839-2п	Порожки	m	1,0000	130,00	132,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
		3.4. Фойе				
		3.4.1. Оконные и дверные блоки				
109	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте двойное открывание	m2			1 378,848
						62,028
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,77
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
110	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)	m			185,118
						30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	150,00	153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
111	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для окон из алюминия)	m			145,491
						33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
112	СК21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) - Центральная дверь	m2			1 768,509
						90,068
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,76
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
113	СК03С	Usi din lemn interioare in doua canaturi (Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества индивидуального	m2			3 126,425
						114,709

1	2	3	4	5	6	7
		дизайна) - Центральная дверь				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	84,97	90,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	17,00	0,85
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	35,00	10,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
114	CK03C	Usi din lemn interioare in doua sanaturi (Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества индивидуального дизайна) - двери в зрительный зал, включая наличники	m2			3 126,425 114,709
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	84,97	90,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	17,00	0,85
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	35,00	10,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
115	CK03A	Usi din lemn interioare (Внутренние одностворчатые деревянные двери в дизайн с входными дверьми в зрительный зал), включая наличники	m2			3 170,506 152,946
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,97	124,91
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
		3.4.2. Потолок				
116	CK53P	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida fara harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью более 50 м2 безгарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.)	m2			129,762 24,896
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2930	84,97	24,90
	2523156720053	Pelicula PVC-натяжной потолок	m2	0,9800	90,00	88,38
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	0,4000	20,00	8,02
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0020	56,00	0,11
	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	0,0130	56,00	0,73
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	3,5800	1,00	3,59
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0574	30,00	1,73
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0982	18,26	1,79
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0150	18,26	0,27
	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,0045	56,00	0,25
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Установка потолочных готовых багетов широких в фойе)	m			57,441 33,988
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	2,00	2,00
	2812106305901-0	Profiluri uzinate-потолочные багеты широкие	m	1,0700	20,00	21,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,26	0,04
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка балок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением	m2			151,859 130,004

1	2	3	4	5	6	7
		раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,26	0,36
119	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52) коэф. к=5	m2			153,630 131,704
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	131,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,26	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	1,46
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей балок/ригелей)	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
121	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки на откосы балок из алюминия)	m			13,660 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность балок, ригелей толщиной 1,0 мм)	m2			50,987 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			58,435 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей - потолок перед входом в зрительный зал)	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка балок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2			151,859 130,004

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора) - потолок перед входом в зрительный зал				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,26	0,36
126	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52) к=5	m2			153,629 131,703
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	131,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,26	0,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	1,46
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой малярной сетки из стекловолокна)	m2			31,749 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,30
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность балок, ригелей толщиной 1,0 мм)	m2			50,987 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей - потолок перед входом в зрительный зал)	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			58,435 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) - фойе при входе	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			58,436

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - сущ.-ий декоративный потолок				46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
133	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) κ=0,25	m2			16,309 12,745
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,97	12,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 000,00	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	17,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	0,80	2,00
		3.4.3. Полы				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой из армирующей сетки для полов)	m2			35,049 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913-1	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2- армирующая сетка	m2	1,1000	16,00	17,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			108,899 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
138	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см) в фойе	m2			364,813 162,208
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	84,97	162,21
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	180,00	182,70

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,00	12,90
	2430226100001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	90,00	1,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	18,26	0,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,26	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	18,26	0,10
139	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плиты из керамических плиток на клею)	m			95,945 ----- 42,485
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	18,26	5,48
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,26	0,91
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,26	0,02
		3.4.4. Стены				
140	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			13,660 ----- 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
141	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) - все стены фойе	m2			5,949 ----- 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) - фойе 2-го света, включая откосы	m2			125,454 ----- 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,29
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) k=5	m2			123,799 ----- 101,964
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	101,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,26	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,26	0,27
144	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,949 ----- 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			50,987 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) moiașoarea calitate - все стены фойе	m2			58,436 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
148	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012) - обрешетка для декоративных панелей	m2			90,524 39,936
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	4 000,00	48,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
149	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3			269,230 72,225
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1212121212121	apa	m3	0,2300	16,00	3,68
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	24,00	40,80
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	204,00	1,03
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	18,26	1,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	160,00	1,92
150	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: настила)	m3			68,810 21,242
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	24,00	47,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	204,00	0,21
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
151	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка стены из декративных панелей) дизайн согласовать с Заказчиком	m2			492,308 212,425
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	195,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	273210364600-0ш	Panouri fibrolemnoase usoare moi-шпон	m2	1,1000	200,00	220,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	17,00	1,70
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 000,00	56,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
152	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) κ=0,25	m2			16,309 12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,97	12,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 000,00	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	17,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	0,80	2,00
		3.4.5. Инвентарь для гардеробной				
153		Гардеробная стойка из МДФ длиной 8,5 метров с встроенной дверцей, в комплекте со стендами с крючками для одежды в 6 рядов с 2-ух сторон (длиной 4 метра)	buc			65 000,000 0,000
	6754	Гардеробная стойка из МДФ длиной 8,5 метров с встроенной дверцей, в комплекте со стендами с крючками для одежды в 6 рядов с 2-ух сторон (длиной 4 метра)	buc	1,0000	65 000,00	65 000,00
		3.5. Отделка кабинетов I-го этажа (помещение №1, №2 и №12)				
		3.5.1. Потолки				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			338,208 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,26	0,27
		3.5.2. Стены				
155	RpCG05Амод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких	m3			1 235,761 593,091

1	2	3	4	5	6	7
		блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа С1, размерами 400*200*200 мм) - оконные проемы заделываем				
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	84,97	492,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	84,97	100,26
	266112280011-7	Bloc beton-форган т.40см	m3	0,9100	600,00	546,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	2,50	38,35
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	380,00	43,70
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	1 000,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	16,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	21,00	1,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	18,26	3,29
156	RpCG05Амод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа С1, размерами 400*200*200 мм) - перегородка	m3			1 235,765 593,091
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	84,97	492,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	84,97	100,26
	266112280011-7	Bloc beton-форган т.40см	m3	0,9100	600,00	546,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	2,50	38,35
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	380,00	43,70
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	1 000,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	16,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	21,00	1,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	18,26	3,29
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) - заделанных форганом стен	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			137,957 101,964
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,00	18,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	9,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,26	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,00	0,10
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
160	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими	m2			297,093 140,200

1	2	3	4	5	6	7
		plutkami (sten, stolbov, piyatr i otkosov) na klee (suxa smes), razmer plutok: do 200 x 200 mm)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	130,00	133,93
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	16,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	18,26	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
161	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din rapouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м) - перегородки в санузлах	m2			1 004,674 72,989
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	84,97	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,98
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	120,00	23,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	35,00	2,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
162	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			271,581 151,841
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	84,97	151,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	30,00	31,66
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,00	24,32
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,36	0,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,30
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,12	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,26	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,26	0,77
163	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			13,660 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			50,987 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			58,435 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		3.5.3. Полы				
167	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3			1 377,722 390,862
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,20	411,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	200,00	157,56
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	500,00	363,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	16,00	4,36
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	18,26	4,57
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
168	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			24,685 3,824
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	18,26	0,01
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			108,899 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
171	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300	m2			264,190 100,265

1	2	3	4	5	6	7
		мм)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	84,97	100,26
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	135,24
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,00	14,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,00	9,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	16,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	18,26	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	100,00	1,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	45,00	2,84
172	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2			187,942 46,733
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	84,97	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26701122043001	ламинированная фанера	m2	1,0500	120,00	126,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	0,60	0,96
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	0,30	0,12
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	8,00	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	53,50	0,96
173	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			315,945 131,703
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	203012294676-6	Plinte din ПВХ 800 mm в комплекте с заглушками	m	0,7500	15,00	11,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
174	СК26Амод	Установка порожков на полы	m			164,718 30,589
	7422010060100	Тимплар	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	252110671839-2п	Порожки	m	1,0000	130,00	132,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
		3.6. Отделка лестничных клеток				
		3.6.1. Потолки				
175	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			338,208 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Тимплар	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,26	0,27
		3.6.2. Стены				
176	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с	m2			271,581 151,841

1	2	3	4	5	6	7
		изоляцией, высотой до 4 м)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	84,97	151,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	30,00	31,66
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,86
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,00	24,32
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,36	0,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,30
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,12	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,26	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	18,26	0,77
177	СК26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			13,660 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			50,987 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			58,435 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
181	СК17А	Lambriuri la pereti (Обшивка стен - защитный борт из ламинированного ДСП)	m2			709,661 305,892
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	84,97	42,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	84,97	208,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	201010290434034	Ламинированный ДСП	m3	0,0400	10 000,00	400,78
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	20,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
		3.6.3. Пoлы				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - площадки	m2			108,899 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
184	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см)	m2			364,813 162,208
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	84,97	162,21
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	180,00	182,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,00	12,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	90,00	1,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	18,26	0,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,26	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	18,26	0,10
185	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плитуса из керамических плиток на клею)	m			95,945 42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	18,26	5,48
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,26	0,91
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,26	0,02
		3.6.4. Перила				
186	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Установка готовой лестницы из нержавеющей стали в комплекте) -эскиз согласовать с инвестором	m			1 181,963 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2812106305714	Mina curenta -лестница из нержавеющей стали	m	1,0000	1 100,00	1 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,20	0,22
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	40,00	2,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,60	0,12
		4. Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №5, №6, №7, №8, №3, №4)				
		4.1. Оконные и дверные блоки				
187	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2)	m2			1 378,848 62,028

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,78
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
188	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)	m			185,118 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	150,00	153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
189	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для окон из алюминия)	m			145,491 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
190	CK03A	Usi din lemn interioare (Внутренние одностворчатые деревянные двери в дизайн с входными дверьми в зрительный зал), включая наличники	m2			3 170,506 152,946
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,97	124,91
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
		4.2. Потолки				
191	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплекующие)	m2			338,208 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,26	0,27
		4.3. Полы				
192	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2			187,942 46,733
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	84,97	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26701122043001	ламинированная фанера	m2	1,0500	120,00	126,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	0,60	0,96
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	0,30	0,12
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	8,00	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	53,50	0,96
193	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2			315,945

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)				131,703
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	203012294676-6	Plinte din ПВХ 800 mm в комплекте с заглушками	m	0,7500	15,00	11,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
		4.4. Стены				
194	RpCG05Амод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа C1, размерами 400*200*200 мм)-фортаном кабинет №5 и №3	m3			1 235,761 593,091
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	84,97	492,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	84,97	100,26
	266112280011-7	Bloc beton-фортан т.40см	m3	0,9100	600,00	546,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	2,50	38,35
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	380,00	43,70
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	1 000,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	16,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	21,00	1,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	18,26	3,29
195	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Перегородки двойные из гипсокартонных панелей с сердцевиной из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлическом каркасе)	m2			341,447 127,455
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	84,97	106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	30,00	67,72
	2840136312700	Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	0,8500	45,00	40,16
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	20,00	37,80
	2682162611300	Saltele din vata minerala	m2	1,0000	65,00	68,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0020	18,26	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	18,26	0,02
196	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			231,907 155,920
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	84,97	155,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	30,00	31,66
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,00	24,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,36	0,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,30
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	1,6500	1,00	1,66

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,26	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	18,26	0,87
197	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			13,660
						8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			50,987
						46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,949
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			58,436
						46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		5. Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №9, №10 и лестничная клетка с улицы)				
		5.1. Оконные и дверные блоки				
201	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте	m2			1 378,848
						62,028
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,78
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
202	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из	m2			1 378,848
						62,028

1	2	3	4	5	6	7
		пластмасы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,77
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
203	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмасы окон)	m			185,118 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	150,00	153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
204	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для окон из алюминия)	m			145,491 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
205	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-межкомнатные	m2			1 790,636 68,826
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
		5.2. Потолки				
206	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			338,208 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,26	0,27
		5.3. Полы				
207	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10мм антисептированных,	m2			187,942 46,734

1	2	3	4	5	6	7
		приклеенных битумом на старый деревянный пол)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	84,97	42,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26701122043001	ламинированная фанера	m2	1,0500	120,00	126,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	0,60	0,96
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	0,30	0,12
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	8,00	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	53,50	0,96
208	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			315,945 131,704
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	203012294676-6	Plinte din ПВХ 800 mm в комплекте с заглушками	m	0,7500	15,00	11,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2			5,949 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой из армирующей сетки для полов)	m2			35,049 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913-1	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2- армирующая сетка	m2	1,1000	16,00	17,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - площадка	m2			108,899 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
212	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см)	m2			364,813 162,208
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	84,97	162,21
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	180,00	182,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,00	12,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	90,00	1,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	18,26	0,83
	2922140006702	Masara de fereastră	h-ut	0,0116	18,26	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	18,26	0,10
213	RpCP19B	Repararea scarilor de incendiu (Ремонт пожарных лестниц с добавлением нового материала)	kg			37,733 27,190

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1600	84,97	13,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0200	25,00	0,50
	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0070	40,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0100	2,20	0,02
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	39,00	0,39
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,50	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0500	118,00	5,90
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	18,26	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	18,26	0,55
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	18,26	0,73
		5.4. Стены				
214	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			231,907 ----- 155,920
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	84,97	155,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	30,00	31,66
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,00	24,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,36	0,85
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,30
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,26	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	18,26	0,87
215	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			13,660 ----- 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,00	3,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			50,987 ----- 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,949 ----- 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			58,435 ----- 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		6. Фасад				
219	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (Ремонт трещин в затертой наружной штукатурке, известково-цементным раствором марки 100-Т в три слоя максим. шириной 15 см)	m			29,061 23,792
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	2,50	2,95
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	1 000,00	0,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	16,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,26	0,02
220	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-Т для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-Т для лицевого слоя, на стенах)	m2			348,654 234,517
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	84,97	203,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,50	27,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	1 000,00	8,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	380,00	17,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	16,00	0,19
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	20,00	0,73
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	25,00	59,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	25,00	0,78
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	21,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	18,26	0,05
221	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами плотность 135кг/м3)-уголки=396мм	m2			365,060 92,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,00	75,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,00	16,72
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626113-70	Placi vata minerala termoiz. cladiri плотность 135кг/м3	m2	1,0700	200,00	216,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,00	14,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,2370	5,00	1,20
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,88	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,26	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,26	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	18,26	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,26	0,38
222	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2			346,914

1	2	3	4	5	6	7
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами -плотность 145кг/м3 Технофас негорючий)				116,920
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	40,00	95,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	40,00	21,16
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	155,00	167,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	13,00	16,68
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,88	7,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,26	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	18,26	0,06
	2940420007679	Fierastrău mecanic	h-ut	0,3000	18,26	5,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,26	0,38
223	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului , la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов без шлифовки) -грунтовка Бетоноконтакт	m2			18,911 ----- 10,196
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101016	Grund -бетоноконтакт	kg	0,4150	21,00	8,71
224	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" с откосами=10м2)-главный фасад	m2			161,337 ----- 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,26	0,11
225	CI24A	Placarea soclu cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка цоколя на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2			310,682 ----- 154,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,00	154,20
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	120,00	122,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	90,00	1,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	16,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	18,26	6,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	18,26	0,66
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,26	0,13
226	CF09D1	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului", in cazul cind nu exista strat de amorsaj (Отделка гладких бетонных поверхностей, с использованием "брызгов" или "туфа", в случае отсутствия накрывочного слоя +откосы=57м2)	m2			42,368 ----- 38,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	1430142205538	Barita flotata	kg	0,4500	0,30	0,14
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,1850	3,00	0,55
	1421102200898	Nisip cuartar macinat granul.sub 1mm	kg	1,0000	2,50	2,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	2,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,26	0,04
227	RpCN08B	Retusarea ornamentelor de ipsos, montate pe pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de 0,126-0,500 mp (Ремонт и ретушевка гипсовых орнаментов, на стенах или потолках, с максимальным рельефом 5 см, площадью	buc			153,700 ----- 144,449

1	2	3	4	5	6	7
		контакта 0,126-0,500 м2)				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,5600	84,97	132,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	2,00	9,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	16,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	18,26	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,17
		7. Ступени наружные - Центральный вход				
228	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм для наружными работ с шероховатой поверхностью)	m2			545,241 327,559
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	180,00	183,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	90,00	1,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	16,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	18,26	6,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	18,26	0,66
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,26	0,13
229	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Установка перил из нержавеющей в комплекте) -эскиз согласовать с инвестором	m			1 181,963 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	28121063057-14	Mina curenta -перила из нержавеющей	m	1,0000	1 100,00	1 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,20	0,22
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	40,00	2,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,60	0,12
230	СК26Dмод	Установка прорезиновых планок на ступени против скольжения	m			55,660 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	274312354902ап	Pervazuri -планки прорезиновые	m	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
		8. Сантехнические аксессуары и оборудование				
		8.1. Внутренняя канализация				
231	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PPP) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			43,313 21,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	25212167201-50	Teava din material plastic pentru canalizare ППП Ф50мм	m	1,0300	20,83	21,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	44,00	0,53
232	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации,	m			89,980 27,190

1	2	3	4	5	6	7
		стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,19
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	60,00	61,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	44,00	0,66
233	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) - фасонные части и средства крепления труб ПП Ф50мм	buc			42,885 24,641
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,64
	252315672103-5kk	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare- фасонные части и средства крепления труб Ф50мм	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	22,00	0,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	44,00	1,58
234	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Кран шаровый диаметр 1")	buc			221,525 15,295
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,29
	291312420210-25	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord - кран шаровый Ф25мм	buc	1,0000	150,00	150,90
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	55,00	55,33
235	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник керамический полукруглый с бутылочным сифоном со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			1 099,231 161,443
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	70,00	71,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,00	6,73
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	130,00	133,93
236	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc			449,466 97,716
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	84,97	97,72
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	350,00	351,75
237	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			546,698 63,728
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	350,00	360,57
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	30,00	122,40
238	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с	buc			2 940,359 399,359

1	2	3	4	5	6	7
		бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	84,97	399,36
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 800,00	1 908,90
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	120,00	126,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	57,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	52,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,00	33,60
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	70,00	73,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	77,00	80,85
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	60,00	63,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	18,00	18,90
239	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de 100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб, диаметром до 100 мм)	10 m			6,798 6,798
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	84,97	6,80
		8.2. Внутренний водопровод				
240	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25*2,3mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25*2,3 (Ф20мм) PN20 PPRC) гор.	m			112,745 53,531
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	84,97	53,53
	252121671705-20г	Teava din material plastic Ф20-25мм	m	1,0200	19,00	19,38
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,00	2,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,00	2,70
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	28,00	2,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	44,00	0,88
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	85,00	0,51
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	118,00	4,94
241	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1", пристрелянные)	buc			10,733 4,248
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	84,97	4,25
	287527420404-25	Bratara pt. tevi de instalatii de apa Ф25мм	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	77,00	0,39
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
242	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m			13,595 13,595
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,60
243	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых	m			4,249 4,249

1	2	3	4	5	6	7
		труб, диаметром 20-75 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	84,97	4,25
244	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			546,697 ----- 63,727
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	350,00	360,57
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	30,00	122,40
245	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для одежды)	buc			87,013 ----- 33,988
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2622102453200	Cuier pt. rufarie -вешалка для одежды	buc	1,0100	50,00	53,02
		8.3. Вентиляция				
246	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Установка оконного вытяжного вентилятора марки ВЕНТС)	buc			1 855,743 ----- 981,404
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	84,97	981,40
	2912435776200	Ventilator -ВЕНТИЛЯТОР	buc	1,0000	860,00	868,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	18,26	2,74

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.