

**Reconstructia etajului doi al blocului
lit."O"(nr. cad.0100418.206.03 din
cadrul Spitalului Clinic Municipal
"Sfintul Arhangel Mihail", in vederea
amplasarii aparatajului medical
(angiograf) d**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-1-1
Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 2 031 349,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. La cota +3.30				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	6,620	29,40 29,40	194,60 194,60
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	26,870	29,40 29,40	790,02 790,02
3	CK11Ck0.8	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice -demolare peretii despartitori PVC PDM	m2	9,100	41,10 39,20	374,00 356,72
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - bloc de ipsos gr.80mm	m2	55,500	98,54 92,40	5 468,97 5 128,20
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat gr 80mm	m3	5,200	419,70 385,00	2 182,44 2 002,00
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	131,000	113,50 112,00	14 868,50 14 672,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	184,000	20,60	3 790,40

1	2	3	4	5	6	7
					18,90	3 477,60
8	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi ceramica	m2	86,000	69,10 64,40	5 942,60 5 538,40
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm S=66+20+34+10	m2	130,000	25,70 21,00	3 341,00 2 730,00
10	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	21,420	99,50 71,40	2 131,30 1 529,36
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc -laminat	m2	34,000	18,82 15,40	639,88 523,60
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=10mm	m2	10,000	25,70 21,00	257,00 210,00
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm	m2	40,000	25,70 21,00	1 028,00 840,00
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. -teava canalizare	m	6,000	10,80 9,80	64,80 58,80
Total La cota +3.30						41 073,51
Incluziv salariu						38 051,30
		1.2. La cota +13.25				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret	m2	30,000	20,60 18,90	618,00 567,00
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=20mm	m2	22,500	25,70 21,00	578,25 472,50
17	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma -tavan	m2	22,500	10,55 9,80	237,38 220,50
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	1,090	29,41 29,41	32,06 32,06
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,140	29,37 29,37	62,86 62,86
20	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	0,300	278,47	83,54

1	2	3	4	5	6	7
		spargeri pentru creeri de goluri in zidarie- cotelet			268,80	80,64
21	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - bloc de ipsos gr.80mm	m2	0,650	98,55 92,40	64,06 60,06
Total La cota +13.25						1 676,15
Incluziv salariu						1 495,62
		1.3. La cota +6.63				
22	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi ceramica	m2	8,000	69,10 64,40	552,80 515,20
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm	m2	8,000	25,70 21,00	205,60 168,00
24	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (granuluit)	m3	0,720	99,51 71,36	71,65 51,38
Total La cota +6.63						830,05
Incluziv salariu						734,58
		1.4. Evacuarea deseuri				
25	RCsU09C 1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	79,710	42,00 42,00	3 347,82 3 347,82
26	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	79,710	56,00 56,00	4 463,76 4 463,76
27	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre - Порпузка мусора вручну	t	79,710	77,70 77,70	6 193,46 6 193,46
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	79,710	98,04 0,00	7 814,70 0,00
Total Evacuarea deseuri						21 819,74
Incluziv salariu						14 005,04
Total Lucrari de demolare						65 399,45

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu					54 286,54	
		2. Consolidarea goluri de usa				
29	RpCU06F 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata -Amplasare golul in perete portant pe axa "1"	m	12,600	123,00 119,00	1 549,80 1 499,40
30	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie - cotalet	m3	1,344	278,51 268,80	374,32 361,27
31	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (poz.5)	buc	16,000	45,12 11,90	722,00 190,40
32	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor -(U20-60*8)	kg	250,000	26,99 4,20	6 746,50 1 050,00
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,000	99,26 77,00	794,11 616,00
34	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) C25/30XC2(M400)	m3	1,500	2 222,64 558,60	3 333,96 837,90
35	RCsC02B	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm	m2	12,240	170,08 105,00	2 081,82 1 285,20
36	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	32,310	30,31 7,70	979,28 248,78
37	RCsD02D 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	152,040	30,53 8,12	4 641,69 1 234,52
Total Consolidarea goluri de usa					21 223,48	
Incluziv salariu					7 323,47	

1	2	3	4	5	6	7
		3. Desfasurata perete pe axa "I" (SAC , pl-4)				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	3,240	29,38 29,38	95,20 95,20
39	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,450	204,29 149,80	91,93 67,41
40	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,450	1 684,80 293,84	758,16 132,23
41	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100 m2	0,066	34 926,67 10 404,55	2 305,16 686,70
42	RpCD08D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - SI n15*1.6(0.7kg/m2)	kg	6,860	34,10 3,92	233,92 26,88
Total Desfasurata perete pe axa "I" (SAC , pl-4)						3 484,37
Incluziv salariu						1 008,42
		4. Consolidarea gauri la cota +13.25				
43	RpCU06F 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata -Amplasare golul in perete portant G1,G2	m	11,300	123,00 119,00	1 389,90 1 344,70
44	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	239,600	26,99 4,20	6 465,86 1 006,32
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,670	99,27 77,00	761,38 590,59
46	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,490	204,37 149,86	100,14 73,43
47	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane M150	m2	2,520	157,20 119,00	396,15 299,88

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea gauri la cota +13.25						9 113,43
Incluziv salariu						3 314,92
		5. Consolidarea planseu 5.1. Nod A				
48	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	10,000	19,87 9,80	198,73 98,00
49	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Tija 1.3 zincata filetata, M16, saiba M16 si piulita M16)	buc	6,000	112,00 14,00	672,00 84,00
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Tija 2 zincata filetata, M8, saiba M8 si piulita M8)	buc	2,000	66,00 14,00	132,00 28,00
51	RpCP25D	Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici Pm1,PM2	buc	2,000	1 412,80 245,00	2 825,59 490,00
Total Nod A						3 828,32
Incluziv salariu						700,00
		5.2. Nod B				
52	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	4,000	19,88 9,80	79,50 39,20
53	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Tija 4zincata filetata, M10, saiba M10 si piulita M10)	buc	4,000	76,00 14,00	304,00 56,00
54	RpCP25D	Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici Pm3	buc	1,000	1 418,44 245,00	1 418,44 245,00
Total Nod B						1 801,94
Incluziv salariu						340,20
		5.3. Amplasare a fundatiei FM1				
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C25/30	m3	0,300	2 987,40 308,00	896,22 92,40
56	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si	m2	2,280	125,99 73,50	287,26 167,58

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
57	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (elemente de ancorare d16x250mmccu bulon d12 l=390mm)	buc	7,000	175,74 14,00	1 230,18 98,00
58	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	9,600	25,91 7,00	248,74 67,20
59	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	8,800	29,27 6,86	257,54 60,34
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Placa de distribuire Pd1 (material beneficiar)	kg	400,000	41,24 14,70	16 494,16 5 880,00
Total Amplasare a fundatiei FM1						19 414,10
Incluziv salariu						6 365,52
Total Consolidarea planseu						25 044,36
Incluziv salariu						7 405,72
		6. Gauri in peretii si dispartitori				
61	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,150	204,22 149,74	234,85 172,20
62	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,470	98,53 92,39	341,89 320,60
Total Gauri in peretii si dispartitori						576,74
Incluziv salariu						492,80
		7. Pereti dispartitor				
63	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti dispartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,344	55 384,07 12 072,97	19 052,12 4 153,10
64	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,560	1 576,96	883,10

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (F-1)			260,38	145,81
65	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -Placi de carton cu ipsos dupa mantare comunicatii.	m2	0,620	959,94 128,48	595,16 79,66
66	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Pd1 (SA pl.16)	m2	7,500	2 264,34 52,50	16 982,55 393,75
67		Imbinare a peretilor despartitor si zidarie (CBA, PL-30)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
68	RCsB21C k0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CB, sec.A-A,diblu d=10 L=140)	buc	63,000	14,95 2,38	941,61 149,94
69	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	63,000	12,90 10,50	812,70 661,50
70	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	52,290	50,66 21,00	2 648,93 1 098,09
71	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2straturi,	m2	1,830	72,60 56,69	132,86 103,74
72	RCsB21C k0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CB, sec.A-A,diblu d=10 L=140)	buc	22,000	14,95 2,38	328,81 52,36
73	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	22,000	12,90 10,50	283,80 231,00
74	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	18,260	50,67 21,00	925,23 383,46
75	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi,	m2	0,640	72,59 56,66	46,46 36,26
76	RpCB04C	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera	m3	0,440	2 281,77 558,57	1 003,98 245,77

1	2	3	4	5	6	7
		pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330)				
77	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2	9,210	141,37 84,00	1 302,00 773,64
78	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. Et 1	kg	18,600	21,88 3,15	406,97 58,59
79	RpCD02C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	86,700	21,86 2,59	1 895,08 224,56
Total Pereti dispartitor						48 241,36
Incluziv salariu						8 791,23
		8. Ferestre				
80	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica) F-3	m2	1,800	3 184,30 77,00	5 731,74 138,60
81	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica) F-1	m2	3,240	3 165,55 59,50	10 256,37 192,78
82	CM03F	Rama si geam plumbat 1.08x0.88 (vezi cost geam capitol utilaj special) H (F-2 beneficiar)	m2	0,950	82,46 80,46	78,34 76,44
83		Geam plumbat pentru cabinete radiologic Dim 800x1000mm(material beneficiar)	buc	1,000	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00
84	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F-4	m2	1,080	2 857,21 51,14	3 085,79 55,23
85	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm (F-1)	m	1,850	356,23 28,00	659,02 51,80
86	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=550 gr.40mm (F-3)	m	1,050	343,95 22,40	361,15 23,52
87	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=250mm (F-4)	m	1,850	278,37 25,20	514,99 46,62

1	2	3	4	5	6	7
88	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm -Отливы	m	4,750	129,74 66,49	616,25 315,84
Total Ferestre						37 303,65
Incluziv salariu						900,83
		9. Usi				
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2,3,4,5)	m2	26,460	2 181,00 66,50	57 709,24 1 759,59
90	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -(U 6.7.8)	m2	10,920	2 181,50 74,20	23 821,93 810,25
91	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv US21-12	m2	5,040	7 174,39 325,51	36 158,91 1 640,59
92	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 0.376mm Pb, otel 7.874g/m3 gr. 1.71mm(poz.10)	m2	1,890	17 155,96 308,00	32 424,76 582,12
93	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 2.137mm Pb, otel 7.874g/m3 gr. 12.96mm(poz.11,12)	m2	3,780	17 156,07 308,00	64 849,93 1 164,24

1	2	3	4	5	6	7
94	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa B) metalica de placi din otel, plumb 2.345mm, Pb, otel-7.874g/cm3, gr.14.22mm(poz.13)	m2	2,520	21 168,87 325,50	53 345,55 820,26
95	CF63A	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 2 cm (Покрытие вертикальных поверхностей стен баритобетоном, толщиной 2 см)	m2	1,040	3 183,19 123,17	3 310,52 128,10
Total Usi						271 620,84
Incluziv salariu						6 905,15
		10. Pardosele				
		10.1. Tip A S=47.2m2				
96	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp -M200gr.50mm	m2	47,200	268,21 63,00	12 659,61 2 973,60
97	CG22A5k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-47,200	70,12 3,50	-3 309,90 -165,20
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -(Polisterol expandat h=95mm)	m3	4,480	2 411,42 315,00	10 803,17 1 411,20
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.50mm	m2	47,200	93,70 49,00	4 422,66 2 312,80
100	CG01A1k4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	47,200	62,55 33,60	2 952,38 1 585,92
101	CG09A	Plasa de impamintare (cupru) 30*0.2mm (numai manopera)	m	152,640	42,00 42,00	6 410,88 6 410,88
102	pretde	Banda de cupru	m	152,640	58,48	8 925,88

1	2	3	4	5	6	7
	firma				0,00	0,00
103	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli S=47.2m2+29.37m*0.1m=48.8m2)incl usiv profile de plinta pe perete	m2	48,800	783,46 223,30	38 232,77 10 897,04
Total Tip A S=47.2m2						81 097,45
Incluziv salariu						25 426,24
		10.2. Tip B S=15.3m2				
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol expandat h=150mm)	m3	2,300	1 427,87 315,00	3 284,10 724,50
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	15,300	93,70 49,00	1 433,59 749,70
106	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-15,300	31,26 16,80	-478,24 -257,04
107	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - -Gidroizol	m2	15,300	63,27 5,60	968,00 85,68
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	15,300	93,70 49,00	1 433,59 749,70
109	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-15,300	31,26 16,80	-478,24 -257,04
110	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli S= 15.3m2+12.13m*0.1m=16.51m2)inclu siv profile de plinta pe perete	m2	16,510	783,46 223,30	12 934,87 3 686,69
Total Tip B S=15.3m2						19 097,67

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 482,19
		10.3. Tip C,C* S= 14.2+5.3=19.5m2				
111	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol expandat h=85mm-C)	m3	1,210	1 427,98 315,00	1 727,85 381,15
112	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol expandat h=125mm-C*)	m3	0,660	1 427,53 315,00	942,17 207,90
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2	19,500	93,72 49,00	1 827,58 955,50
114	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	19,500	31,25 16,80	609,36 327,60
115	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=19.5m2+16.19mx0.1m=21.12m2)in clusiv profil de plinta pe perete	m2	21,120	783,46 223,30	16 546,65 4 716,11
Total Tip C,C* S= 14.2+5.3=19.5m2						21 653,61
Incluziv salariu						6 588,26
		10.4. Tip DS= 11.7+0.5=12.2m2				
116	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol expandat h=100mm)	m3	1,220	1 427,89 315,00	1 742,03 384,30
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm	m2	12,200	93,73 49,00	1 143,51 597,80
118	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	12,200	31,26 16,80	381,37 204,96
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	12,200	524,47	6 398,53

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			203,00	2 476,60
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,000	74,07 35,00	1 036,93 490,00
Total Tip DS= 11.7+0.5=12.2m2						10 702,37
Incluziv salariu						4 153,66
		10.5. Tip Tip E.S=35.28m2				
121	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol expandat h=85mm-C)	m3	2,820	1 427,77 315,00	4 026,30 888,30
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm	m2	35,280	93,68 49,00	3 305,03 1 728,72
123	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	35,280	15,64 8,40	551,79 296,38
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	35,280	496,47 175,00	17 515,38 6 174,00
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	64,000	74,07 35,00	4 740,28 2 240,00
Total Tip Tip E.S=35.28m2						30 138,78
Incluziv salariu						11 327,40
		10.6. Tip F S=7.9m2				
126	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol expandat h=75mm)	m3	0,590	1 427,95 315,12	842,49 185,92
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	7,900	93,74 49,00	740,54 387,10
128	CG01A1k	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3	m2	-7,900	31,29	-247,22

1	2	3	4	5	6	7
	=2	cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade			16,80	-132,72
129	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol	m2	7,900	63,25 5,60	499,67 44,24
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2	7,900	93,74 49,00	740,54 387,10
131	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-7,900	31,29 16,80	-247,22 -132,72
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,900	524,46 203,00	4 143,27 1 603,70
Total Tip F S=7.9m2						6 472,07
Incluziv salariu						2 342,62
		10.7. Tip G S=0.7m2				
133	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol expandat h=145mm)	m3	0,100	1 432,40 315,00	143,24 31,50
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	0,700	93,50 49,00	65,45 34,30
135	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-0,700	31,79 16,80	-22,25 -11,76
136	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40%	m2	0,700	62,83 5,60	43,98 3,92

1	2	3	4	5	6	7
		plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol				
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	0,700	93,50 49,00	65,45 34,30
138	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-0,700	31,79 16,80	-22,25 -11,76
139	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	0,700	521,64 203,00	365,15 142,10
Total Tip G S=0.7m2						638,77
Incluziv salariu						222,60
		10.8. Tip G*(SAC, PL-12, nodA)				
140	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm	m2	1,100	138,96 16,35	152,86 17,99
141	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol 2straturi	m2	1,100	126,45 11,20	139,09 12,32
142	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C25/30	m3	0,300	2 467,40 308,00	740,22 92,40
143	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,850	125,70 73,51	358,25 209,51
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br1 100*100mm 2.98kg/m2	kg	9,840	31,40 2,10	308,95 20,65
145	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% gr.160mm	m3	0,180	514,56 112,78	92,62 20,30
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3	m2	1,100	93,35	102,68

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm			49,00	53,90
147	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	1,100	31,19 16,80	34,31 18,48
148	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br1 1250*250mm0.8kg/m2	kg	0,880	31,62 2,07	27,83 1,82
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2	1,100	93,35 49,00	102,68 53,90
150	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-1,100	31,19 16,80	-34,31 -18,48
151	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,500	521,57 203,00	1 303,93 507,50
Total Tip G*(SAC, PL- 12, nodA)						3 329,11
Incluziv salariu						990,29
		10.9. Tip H S=3.1m2				
152	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol expandat h=150mm)	m3	0,470	1 428,11 314,85	671,21 147,98
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm	m2	3,100	93,56 49,00	290,05 151,90
154	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	3,100	31,25 16,80	96,87 52,08
155	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,100	521,27 203,00	1 615,95 629,30

1	2	3	4	5	6	7
Total Tip H S=3.1m2						2 674,08
Incluziv salariu						981,26
		10.10. Tip JS=25.83				
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm	m2	25,830	93,67 49,00	2 419,53 1 265,67
157	CG01A1k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-25,830	46,91 25,20	-1 211,70 -650,93
158	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,830	496,47 175,00	12 823,74 4 520,18
159	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,830	75,43 35,00	1 420,39 659,05
Total Tip JS=25.83						15 451,96
Incluziv salariu						5 793,97
		10.11. La cota+6.63(PL-18)				
Total La cota+6.63(PL-18)						0,00
Incluziv salariu						0,00
		10.12. Tip FS=8m2 La cota +6.63(pl.18)				
160	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol expandat h=75mm)	m3	0,600	2 980,17 315,00	1 788,10 189,00
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	8,000	93,69 49,00	749,52 392,00
162	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-8,000	31,28 16,80	-250,25 -134,40
163	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche,	m2	8,000	63,26 5,60	506,04 44,80

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - -Gidroizol				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	8,000	93,69 49,00	749,52 392,00
165	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150T, se adauga sau se scade	m2	-8,000	31,28 16,80	-250,25 -134,40
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,000	524,47 203,00	4 195,76 1 624,00
Total Tip FS=8m2 La cota +6.63(pl.18)						7 488,44
Incluziv salariu						2 373,00
		10.13. Tip K S=39.85m2 La cota+13.25				
167	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol expandat h=95mm)	m3	3,790	1 428,07 315,00	5 412,37 1 193,85
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm	m2	39,850	93,69 49,00	3 733,54 1 952,65
169	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-39,850	31,27 16,80	-1 246,11 -669,48
170	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - -Gidroizol	m2	39,850	63,25 5,60	2 520,59 223,16
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,850	93,69 49,00	3 733,54 1 952,65

1	2	3	4	5	6	7
		gr.15mm				
172	CG01A1k 3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-39,850	46,94 25,20	-1 870,44 -1 004,22
173	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	39,850	496,47 175,00	19 784,51 6 973,82
Total Tip K S=39.85m2 La cota+13.25						32 068,00
Incluziv salariu						10 622,43
Total Pardosele						230 812,31
Incluziv salariu						76 303,92
		11. Finisaj interior 11.1. La cota +3.3 etaj 2 11.1.1. Tavan				
174	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2x12.5	m2	46,800	1 762,60 175,98	82 489,50 8 235,85
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,800	7,63 2,10	356,85 98,28
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,800	45,47 38,50	2 128,06 1 801,80
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Emultie apoasa Canadiana)	m2	46,800	58,31 38,50	2 728,78 1 801,80
178	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie S=8.0+26.44+17.9+20.88=73.22	m2	73,220	965,37 133,70	70 684,24 9 789,50
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund	m2	73,220	7,63 2,10	558,33 153,79
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,220	45,47 38,50	3 329,35 2 818,97

1	2	3	4	5	6	7
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Emultie aposa imbunatatita)	m2	73,220	58,31 38,50	4 269,23 2 818,97
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm S=37.53+9.6=47.13m2	m2	47,130	142,68 107,10	6 724,29 5 047,63
183	CF53Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2раза	m2	-47,130	55,90 43,40	-2 634,40 -2 045,47
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund	m2	47,130	7,63 2,10	359,39 98,98
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Emultie aposa imbunatatita)	m2	47,130	58,31 38,50	2 748,05 1 814,54
Total Tavan						173 741,67
Incluziv salariu						32 434,64
		11.1.2. Peretii 11.1.2.1. Nod.A				
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,000	106,36 84,00	4 254,48 3 360,00
187	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	0,720	1 920,06 187,83	1 382,44 135,24
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a peretilor si tavanelor	m2	40,000	5,53 0,00	221,00 0,00
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000	38,37 31,50	1 534,83 1 260,00
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000	98,91 79,10	3 956,28 3 164,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Nod.A						11 349,03
Incluziv salariu						7 919,24
		11.1.2.2. Nod.B				
191	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,400	106,32 84,00	999,40 789,60
192	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Placi GKL Knauf Safebord	m2	9,400	959,64 128,45	9 020,58 1 207,43
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a peretilor si tavanelor	m2	9,400	5,52 0,00	51,93 0,00
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	38,37 31,50	360,68 296,10
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Emulsie aposa Canadiana)	m2	9,400	98,91 79,10	929,73 743,54
Total Nod.B						11 362,32
Incluziv salariu						3 036,67
		11.1.2.3. Nod.C				
196	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,200	106,33 84,00	978,27 772,80
197	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2 straturi	m2	9,200	2 467,35 141,89	22 699,58 1 305,36
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a peretilor si tavanelor	m2	9,200	5,53 0,00	50,83 0,00
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,200	38,37 31,50	353,01 289,80
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	9,200	98,91	909,94

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa Canadiana)			79,10	727,72
Total Nod.C						24 991,63
Incluziv salariu						3 095,68
		11.1.2.4. Nod.D				
201	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,700	107,03 84,00	931,17 730,80
202	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2 straturi	m2	8,700	2 467,34 141,89	21 465,87 1 234,45
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a peretilor si tavanelor	m2	8,700	5,53 0,00	48,07 0,00
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,700	38,37 31,50	333,84 274,05
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa Canadiana)	m2	8,700	98,91 79,10	860,49 688,17
Total Nod.D						23 639,44
Incluziv salariu						2 927,47
		11.1.2.5. Nod E				
206	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,400	99,92 84,00	639,50 537,60
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -3cm	m2	6,400	79,39 51,80	508,07 331,52
208	CF51Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	-6,400	0,18 0,00	-1,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50)				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a peretilor si tavanelor	m2	6,400	84,62 79,10	541,60 506,24
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,400	38,37 31,50	245,56 201,60
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa Canadiana)	m2	6,400	19,81 0,00	126,77 0,00
Total Nod E						2 060,37
Incluziv salariu						1 576,96
		11.1.2.6. Nod F				
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a peretilor si tavanelor	m2	12,700	1 464,70 1 327,01	18 601,69 16 852,99
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -3cm	m2	12,700	27,59 0,00	350,37 0,00
214	CF51Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-12,700	0,18 0,00	-2,25 0,00
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a peretilor si tavanelor	m2	12,700	5,53 0,00	70,17 0,00
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,700	507,77 500,90	6 448,72 6 361,46
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa Canadiana)	m2	12,700	19,56 0,00	248,37 0,00
218	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,750	1 091,02 959,87	57 551,34 50 633,24
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a peretilor si tavanelor	m2	52,560	5,52	290,39

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -3cm	m2	52,750	27,59 0,00	1 455,26 0,00
221	CF51Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-52,750	0,18 0,00	-9,39 0,00
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a peretilor si tavanelor	m2	52,750	5,52 0,00	291,42 0,00
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,750	6,87 0,00	362,44 0,00
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa Canadiana)	m2	52,750	18,03 0,00	950,97 0,00
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in zona cuveta)	m2	3,200	22,07 0,00	70,62 0,00
226	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime,	m2	3,200	11 576,98 3 789,30	37 046,35 12 125,75
227	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - peretidespartitori din sticla calita, mata gr.5mm	m2	6,900	2 396,32 53,20	16 534,64 367,08
228	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	87,200	22,05 0,00	1 922,55 0,00
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	87,200	27,59	2 405,68

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -3cm			0,00	0,00
230	CF51Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-87,200	-253,86 -273,53	22 136,77 23 851,94
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a peretilor si tavanelor	m2	87,200	5,52 0,00	481,78 0,00
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,200	6,87 0,00	599,14 0,00
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa Office Fabre)	m2	87,200	19,28 0,00	1 681,04 0,00
234	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,600	22,14 0,00	1 430,28 0,00
235	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime,	m2	64,600	22,81 0,00	1 473,66 0,00
236	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,300	22,13 0,00	1 090,89 0,00
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a peretilor si tavanelor	m2	49,300	5,52 0,00	272,38 0,00
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -3cm	m2	49,300	27,59 0,00	1 360,10 0,00
239	CF51Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	-49,300	11,05	-544,58

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			0,00	0,00
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a peretilor si tavanelor	m2	49,300	5,52 0,00	272,38 0,00
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,300	6,87 0,00	338,74 0,00
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa imbunatatita)	m2	49,300	18,03 0,00	888,79 0,00
243	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	56,400	22,13 0,00	1 247,93 0,00
244	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime,	m2	16,700	22,81 0,00	380,96 0,00
Total Nod F						177 699,60
Incluziv salariu						110 192,46
Total Peretii						251 102,39
Incluziv salariu						128 748,48
		11.1.3. La cota +13.25 11.1.3.1. Tavan				
245	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm	m2	39,850	142,70 107,10	5 686,76 4 267,97
246	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	39,850	5,68 4,20	226,15 167,37
Total Tavan						5 912,91

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 435,34
		11.1.3.2. Peretii				
247	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	72,700	106,14 84,00	7 716,25 6 106,80
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a peretilor si tavanelor	m2	72,700	91,23 85,70	6 632,37 6 230,70
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -3cm	m2	72,700	27,59 0,00	2 005,64 0,00
250	CF51Bk2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-72,700	14,25 0,00	-1 035,63 0,00
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,700	40,16 33,29	2 919,97 2 420,46
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa imbunatatita)	m2	72,700	18,03 0,00	1 310,63 0,00
253	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv OTCOS	m	20,700	45,01 14,00	931,76 289,80
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=20.7*0.2=4.14	m2	4,140	1 022,62 995,03	4 233,65 4 119,43
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund a peretilor si tavanelor	m2	4,140	102,55 0,00	424,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,140	6,87 0,00	28,45 0,00
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa imbunatatita)	m2	4,140	18,03 0,00	74,63 0,00
Total Peretii						25 242,27
Incluziv salariu						19 167,19
Total La cota +13.25						31 155,18
Incluziv salariu						23 602,53
Total La cota +3.3 etaj 2						455 999,24
Incluziv salariu						184 785,65
Total Finisaj interior						455 999,24
Incluziv salariu						184 785,65
		12. Finisaj exterior				
258	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (SAC,pl15a)	m2	3,000	161,04 119,00	483,11 357,00
259	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor -ceramica Cabancic.	m2	3,000	492,71 171,50	1 478,14 514,50
260	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Alucobond	m2	225,000	1 390,90 117,39	312 953,07 26 412,75
261	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	1,300	106,93 84,00	139,01 109,20

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Nod.6pl.11)				
262	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -gidroizol	m2	1,300	67,87 9,80	88,23 12,74
263	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,300	161,02 119,00	209,32 154,70
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -ceramica Cabancic.	m2	1,300	492,72 171,50	640,53 222,95
Total Finisaj exterior						315 991,41
Incluziv salariu						27 783,84
		13. Alta lucrari				
265	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Canal "A", "B", "C" in pardosea	kg	373,600	41,24 14,70	15 405,55 5 491,92
266	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi,	m2	13,080	72,61 56,70	949,80 741,65
267	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -gidroizol(nod.3,PL-11)fatade	m2	1,600	67,77 9,80	108,43 15,68
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,600	161,01 119,00	257,62 190,40
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -ceramica Cabancic.	m2	1,600	492,71 171,50	788,33 274,40
270	CK30B	Masca pentru radiatoare gata	m2	4,500	614,98	2 767,41

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile -Cutie de protectie Cp-1(SAC, pl.12)			147,00	661,50
271	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	36,000	198,80	7 156,80
					7,00	252,00

Total Alta lucrari						27 433,94
Incluziv salariu						7 627,55

Cheltuieli directe	lei	1 512 244,58
Asigurarea sociale	24,00 %	92 863,21
Transport	2,00 %	21 950,13
Total	100,00 +	1 627 057,92
Cheltuieli de regie	2,00 %	32 541,15
Beneficiu	2,00 %	33 191,97
Total	100,00 +	1 692 791,04
TVA	20,00 %	338 558,21

2 031 349,2

Total deviz:

5

Incluziv salariu

386 930,04