

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Consiliul Raional Hâncești**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Paschevici Sergiu

director S.R.L. CREDO INDUSTRY
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm "Lucrări de întreținere a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hâncești (pe timp de vară)"

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de patru milioane șapte sute cincizeci și două mii nouă sute douăzeci și patru lei 61 bani **4 752 924,61** lei, (suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

nouă sute cincizeci mii cinci sute optzeci și patru lei 92 bani **950 584,92** lei.
(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv TVA de cinci milioane șapte sute trei mii cinci sute nouă lei 53 bani **5 703 509,53** lei,

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în perioada martie – noiembrie 2020.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de șaizeci 60 zile, respectiv pînă la data de 13 aprilie 2019 (durata în litere și în cifre)
(ziua/luna/anul) și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.



5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[☒] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Data 11 / februarie / 2019

Paschevici Sergiu, în calitate de director,

CREDO INDUSTRY S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri în cuantum de 10 % (din prețul total ofertat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 (unu) ani calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 (zece) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 (zece) zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



**Lucrari de intretinere a
drumurilor locale pe teritoriul
raionului Hincesti (pe timp de
vara)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 5 703 509,53 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L493 R3 - Buteni - Molesti - Razeni - M3				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	550,00	212,77 44,40	117 022,51 24 419,01
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder- x2	m2	36 000,00	0,36 0,04	13 049,24 1 349,24
3	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	200,00	681,87 57,66	136 373,20 11 532,00
		<i>Total</i>	Lei			266 444,95
		Total L493 R3 - Buteni - Molesti - Razeni - M3 Inclusiv salariu				266 444,95 37 300,25
		2. L510 Ivanovca - Cateleni - Helesten				
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder- x2	m2	15 600,00	0,36 0,04	5 654,67 584,67
5	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	60,00	681,87	40 911,96



1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire			57,66	3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			46 566,63
		Total L510 Ivanovca - Cateleni - Helesten Inclusiv salariu				46 566,63 4 044,27
		3. L511 G98 - Dragusenii Noi - Horodca				
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder- x2	m2	48 600,00	0,36 0,04	17 616,48 1 821,48
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II x2	100m2	432,00	94,50 0,00	40 824,00 0,00
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,00	574,18 99,18	28 708,76 4 958,76
		<i>Total</i>	Lei			87 149,24
		Total L511 G98 - Dragusenii Noi - Horodca Inclusiv salariu				87 149,24 6 780,24
		4. L512 Drumul de acces spre s. Ciuciuleni				
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder- x2	m2	2 400,00	0,36 0,04	869,95 89,95
10	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	60,00	681,87 57,66	40 911,96 3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			41 781,91
		Total L512 Drumul de acces spre s. Ciuciuleni Inclusiv salariu				41 781,91 3 549,55



1	2	3	4	5	6	7
		5. L513 R3 - drumul de acces spre s. Fundul Galbenei				
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,00	212,77 44,40	42 553,64 8 879,64
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,40	945,00 0,00	1 323,00 0,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 450,00	9,28 0,00	22 736,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			66 612,64
		Total L513 R3 - drumul de acces spre s. Fundul Galbenei Inclusiv salariu				66 612,64 8 879,64
		6. L514 Buteni - Firladeni - Bozieni				
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 525,00	212,77 44,40	324 471,50 67 707,26
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder- x2	m2	38 400,00	0,36 0,04	13 919,19 1 439,19
		<i>Total</i>	Lei			338 390,69
		Total L514 Buteni - Firladeni - Bozieni Inclusiv salariu				338 390,69 69 146,45
		7. L515 R3 - drumul de acces spre s. Dubovca				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	450,00	212,77 44,40	95 745,69 19 979,19
		<i>Total</i>	Lei			95 745,69
		Total L515 R3 - drumul de acces spre s. Dubovca Inclusiv salariu				95 745,69 19 979,19
		8. L516 R34 - drumul de acces spre s. Sarata Mereseni				

1	2	3	4	5	6	7
17	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	21 000,00	0,36 0,04	7 612,06 787,06
18	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	85,20	681,87 57,66	58 094,97 4 912,63
		<i>Total</i>	Lei			65 707,03
		Total L516 R34 - drumul de acces spre s. Sarata Mereseni Inclusiv salariu				65 707,03 5 699,69
		9. L517 Sarata Galbena - Valea Florii				
19	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	58 800,00	0,36 0,04	21 313,77 2 203,77
20	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	203,10	681,87 57,66	138 486,99 11 710,75
		<i>Total</i>	Lei			159 800,76
		Total L517 Sarata Galbena - Valea Florii Inclusiv salariu				159 800,76 13 914,52
		10. L517.1 Drumul de acces spre s. Bratianovca				
21	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	53 400,00	0,36 0,04	19 356,38 2 001,38
22	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	60,00	681,87 57,66	40 911,96 3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			60 268,34
		Total L517.1 Drumul de acces spre s. Bratianovca Inclusiv salariu				60 268,34 5 460,98
		11. L517.2 Drumul de acces spre s. Carpineanca				



1	2	3	4	5	6	7
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	675,00	212,77 44,40	143 618,54 29 968,78
		<i>Total</i>	Lei			143 618,54
		Total L517.2 Drumul de acces spre s. Carpineanca Inclusiv salariu				143 618,54 29 968,78
		12. L518 R34 - drumul de acces spre s. Caracui				
24	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 150,00	212,77 44,40	244 683,43 51 057,93
		<i>Total</i>	Lei			244 683,43
		Total L518 R34 - drumul de acces spre s. Caracui Inclusiv salariu				244 683,43 51 057,93
		13. L519 R33 - drumul de acces spre s. Anini				
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	20,00	212,77 44,40	4 255,36 887,96
26	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	14 400,00	0,36 0,04	5 219,70 539,70
		<i>Total</i>	Lei			9 475,06
		Total L519 R33 - drumul de acces spre s. Anini Inclusiv salariu				9 475,06 1 427,66
		14. L520 Lapusna - Stolniceni				
27	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	120 000,00	0,36 0,04	43 497,48 4 497,48
28	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	645,00	681,87 57,66	439 803,57 37 190,70
		<i>Total</i>	Lei			483 301,05
		Total L520 Lapusna - Stolniceni				483 301,05



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				41 688,18
		15. L520.1 Drumul de acces spre s. Sipoteni				
29	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,00	212,77 44,40	10 638,41 2 219,91
30	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	16 800,00	0,36 0,04	6 089,65 629,65
		<i>Total</i>	Lei			16 728,06
		Total L520.1 Drumul de acces spre s. Sipoteni Inclusiv salariu				16 728,06 2 849,56
		16. .L521 Drumul de acces spre s. Bobeica				
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	25,00	212,77 44,40	5 319,19 1 109,95
		<i>Total</i>	Lei			5 319,19
		Total .L521 Drumul de acces spre s. Bobeica Inclusiv salariu				5 319,19 1 109,95
		17. L522 Drumul de acces spre s. Secareni				
32	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	100,00	212,77 44,40	21 276,82 4 439,82
33	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	18,00	44,40 44,40	799,17 799,17
34	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	80,00	194,44 115,32	15 554,88 9 225,60
35	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	12,00	1 432,26 123,97	17 187,08 1 487,62



1	2	3	4	5	6	7
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	588,56	27,80 12,11	16 364,67 7 126,63
37	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	529,70	29,39 6,92	15 568,00 3 665,11
		<i>Total</i>	Lei			86 750,62
		Total L522 Drumul de acces spre s. Secareni Inclusiv salariu				86 750,62 26 743,95
		18. L524 Drumul de acces spre s. Balceana				
38	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	24 000,00	0,36 0,04	8 699,50 899,50
		<i>Total</i>	Lei			8 699,50
		Total L524 Drumul de acces spre s. Balceana Inclusiv salariu				8 699,50 899,50
		19. L525 Drumul de acces spre s. Negrea				
39	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	36 000,00	0,36 0,04	13 049,24 1 349,24
40	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	60,00	681,87 57,66	40 911,96 3 459,60
41	TsC07B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Negrea	100 m3	10,00	774,00 0,00	7 740,00 0,00
42	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	10,00	193,89 98,02	1 938,92 980,22



1	2	3	4	5	6	7
43	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete d-16 AIIIIm, ochiul 150x150 Negrea	kg	553,33	17,49 1,15	9 676,06 638,10
44	PD07A	Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m	13,33	88,85 54,20	1 184,37 722,49
45	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente	m3	4,00	1 446,44 143,57	5 785,78 574,29
		<i>Total</i>	Lei			80 286,33
		Total L525 Drumul de acces spre s. Negrea Inclusiv salariu				80 286,33 7 723,94
		20. L526 Drumul de acces spre s. Semionovca				
46	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	30 000,00	0,36 0,04	10 874,37 1 124,37
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II -x2	100m2	288,00	94,50 0,00	27 216,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			38 090,37
		Total L526 Drumul de acces spre s. Semionovca Inclusiv salariu				38 090,37 1 124,37
		21. L527 R33 - drumul de acces spre s. Boghicieni				
48	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	46 800,00	0,36 0,04	16 964,02 1 754,02
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	100,00	681,87 57,66	68 186,60 5 766,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			85 150,62
		Total L527 R33 - drumul de acces spre s. Boghicieni				85 150,62
		Inclusiv salariu				7 520,02
		22. L528 R33 - drumul de acces spre s. Pervomaiscoie				
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	100,00	212,77 44,40	21 276,82 4 439,82
		<i>Total</i>	Lei			21 276,82
		Total L528 R33 - drumul de acces spre s. Pervomaiscoie				21 276,82
		Inclusiv salariu				4 439,82
		23. L530 R33 - drumul de acces spre s. Talaesti				
51	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	4 325,00	212,77 44,40	920 222,46 192 022,21
		<i>Total</i>	Lei			920 222,46
		Total L530 R33 - drumul de acces spre s. Talaesti				920 222,46
		Inclusiv salariu				192 022,21
		24. L534 M1 - drumul de acces spre s. Cotul Morii				
52	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2	24 000,00	0,36 0,04	8 699,50 899,50
53	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	60,00	681,87 57,66	40 911,96 3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			49 611,46
		Total L534 M1 - drumul de acces spre s. Cotul Morii				49 611,46
		Inclusiv salariu				4 359,10
		25. L535 Drumul de acces spre s. Calmatui				
54	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu	m2	50,00	212,77 44,40	10 638,41 2 219,91



1	2	3	4	5	6	7
		grosimea pina la: 5 cm.				
		<i>Total</i>	Lei			10 638,41
		Total L535 Drumul de acces spre s. Calmatui Inclusiv salariu				10 638,41 2 219,91
		26. L536 M1- drumul de acces spre s. Leuseni				
55	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	650,00	212,77 44,40	138 299,33 28 858,83
		<i>Total</i>	Lei			138 299,33
		Total L536 M1- drumul de acces spre s. Leuseni Inclusiv salariu				138 299,33 28 858,83
		27. Intretinerea platformei drumului				
56	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder V=139.34 km x 2 x 3 treceri	1 km	22,40	290,00 0,00	6 496,00 0,00
57	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	29,00	574,18 99,18	16 651,08 2 876,08
		<i>Total</i>	Lei			23 147,08
		Total Intretinerea platformei drumului Inclusiv salariu				23 147,08 2 876,08
		28. Asigurarea esteticii rutiere				
58	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi (139 km de drumuri o data in saptamina x 5 luni)	ora	80,00	312,07 72,08	24 966,00 5 766,00
59	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (139 km x 2 parti)	1 km	139,34	46,38 10,38	6 462,42 1 446,18
60	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	20 000,00	0,67 0,17	13 459,60 3 459,60



1	2	3	4	5	6	7
61	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (50 km x 2 parti x 2m x o data in luna x 2 luni)	m2	100 000,00	0,18 0,18	17 874,60 17 874,60
62	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	20,00	591,59 591,59	11 831,83 11 831,83
63	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	30,00	107,25 107,25	3 217,43 3 217,43
64	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	20,00	956,58 478,58	19 131,56 9 571,56
65	DI19A	Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului	h-ut	25,00	300,00 0,00	7 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			104 443,44
		Total Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu				104 443,44 53 167,20
		29. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
		29.1. Executarea marcajului rutier				
66	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	608,00	106,51 34,60	64 755,64 21 034,36
		<i>Total</i>	Lei			64 755,64
		Total Executarea marcajului rutier Inclusiv salariu				64 755,64 21 034,36
		29.2. Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta				
67	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal	buc	50,00	444,18	22 209,18



1	2	3	4	5	6	7
		pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial			84,18	4 209,18
68	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	50,00	695,84 31,14	34 791,82 1 556,82
69	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	100,00	25,30 16,14	2 529,78 1 614,48
70	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	300,00	210,68 27,68	63 203,04 8 303,04
71	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	80,00	73,45 58,81	5 876,25 4 705,05
		<i>Total</i>	Lei			128 610,07
		Total Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta Inclusiv salariu				128 610,07 20 388,57
		<i>Total</i>	Lei			193 365,71
		Total Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere Inclusiv salariu				193 365,71 41 422,93
		30. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor				
72	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Desfundarea intrarilor / iesirelor la podete si curatirea albiilor)	100 m3	10,00	2 003,40 0,00	20 034,00 0,00
73	TsI50A1	Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta la distanța de 1 km	t	1 750,00	20,00 0,00	35 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			55 034,00
		Total Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor Inclusiv salariu				55 034,00



**Lucrari de intretinere a
drumurilor locale pe teritoriul
raionului Hincesti (pe timp de
vara)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 5 703 509,53 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	105,5000	57,66	6 083,13
2.	7123011000200	Betonist	h-om	13,0000	57,66	749,58
3.	71230110200	Betonist	h-om	16,4000	57,66	945,62
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,0666	57,66	638,10
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	160,1000	57,66	9 231,37
6.	7124030010900	Drumar	h-om	100,0000	57,66	5 766,00
7.	7129020012800	Pavator	h-om	387,9920	57,66	22 371,60
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7 599,9000	57,66	438 210,22
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,4000	57,66	4 059,26
10.	7141020013350	Vopsitor	h-om	28,0000	57,66	1 614,48
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	72,9600	57,66	4 206,87
12.	7212030022700	Sudor	h-om	18,4158	57,66	1 061,85
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	170,0934	57,66	9 807,59
14.	8141260100100	Fasonator	h-om	84,0000	57,66	4 843,44
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	845,3812	57,66	48 744,67
16.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	55,8000	57,66	3 217,43
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	420,3126	57,66	24 235,23
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 568,6480	57,66	90 448,26
		Total manopera				676 234,70

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,3652	0,00	0,00
2.	1212121212121	Apa	m3	383,3250	21,08	8 080,49
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	156,3966	310,00	48 482,94
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1 947,2910	297,60	579 513,80
5.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	394,0581	252,00	99 302,64
6.	14221022055070	Beton asfaltic	t	1 135,0500	1 315,00	1 492 590,74
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4000	5,00	12,00
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2600	3 600,00	936,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,4800	3 600,00	5 328,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1000	3 600,00	360,00
11.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	529,7000	22,00	11 653,40



12.	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	2,4000	18,00	43,20
13.	2320187315789	Decofrol	kg	10,8000	21,00	226,80
14.	23203226001101	Bitum	t	5,9220	9 666,67	57 246,01
15.	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	8,0000	45,00	360,00
16.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	16,8000	45,00	756,00
17.	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	4,2000	45,00	189,00
18.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	437,7600	65,00	28 454,40
19.	24301161032201	Vopsea neagra	kg	2,9400	45,00	132,30
20.	24301261032201	Vopsea alba	kg	13,2000	45,00	594,00
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	8,5341	45,00	384,03
22.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	212,8000	30,00	6 384,00
23.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	69,3120	65,00	4 505,28
24.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	50,0000	650,00	32 500,00
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,3652	1,80	40,26
26.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	300,0000	180,00	54 000,00
27.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,0000	1 000,00	5 000,00
28.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	16,1280	1 260,00	20 321,28
29.	2710602001002	Otel beton d-16 AIIIIm, ochiul 150x150	kg	553,3300	16,00	8 853,28
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,5000	20,00	190,00
31.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	8,3000	22,25	184,68
32.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	50,0000	260,00	13 000,00
33.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	588,5600	15,00	8 828,40
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,1000	15,80	191,18
35.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,5913	42,00	234,84
36.	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	10,9972	42,00	461,88
37.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	100,0000	1,00	100,00
38.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
39.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	100,0000	1,00	100,00
40.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	2,0000	45,00	90,00
41.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,0000	45,00	45,00
42.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	200,0000	1,00	200,00
43.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	300,0000	3,00	900,00
44.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,0000	14,00	56,00
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,9461	0,00	0,00
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6000	21,08	33,73
Total materiale de constructii						2 491 065,56

Utilaje de constructii:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1 233,7500	25,00	30 843,74
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marca motor termic 29-33 kw 40-45 cp.	h-ut	29,1840	150,00	4 377,60
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	12,9920	500,00	6 496,00
4.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	676,5586	500,00	338 279,30
5.	29522400040040	Compactor	h-ut	138,1800	450,00	62 181,00
6.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	395,5914	450,00	178 016,13
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,1500	420,00	1 323,00
8.	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile	h-ut	17,2000	450,00	7 740,00

		0,81-1,20 mc				
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	47,7000	420,00	20 034,00
10.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	78,9600	40,00	3 158,40
11.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	5,8520	95,00	555,94
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	104,0412	200,00	20 808,24
13.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	16,0000	35,00	560,00
14.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	96,0000	200,00	19 200,00
15.	3410520005701	Autoturn	h-ut	20,0000	450,00	9 000,00
16.	34105200057031	Autototransportor	h-ut	25,0000	300,00	7 500,00
17.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	87,5000	400,00	35 000,00
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	56,8400	400,00	22 736,00
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	38,3325	300,00	11 499,75
Total utilaje de construcții						779 309,10

Total	Lei	3 946 609,36
Asigurarea social si medicala	22,5 %	152 152,81
Total		4 098 762,17
Cheltuieli de regie	11,5 %	471 357,65
Total		4 570 119,82
Beneficiu de deviz	4 %	182 804,79
Total		4 752 924,61
TVA	20 %	950 584,92
Total deviz:		5 703 509,53

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II x2	100m2			94,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			574,18 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	475,00
		4. L512 Drumul de acces spre s. Ciuciuleni				
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder-x2	m2			0,36 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
10	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			681,87 57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	297,60	377,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	310,00	31,62
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	252,00	64,76
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	21,08	5,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		5. L513 R3 - drumul de acces spre s. Fundul Galbenei				
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			212,77 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 315,00	151,22
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,28
		6. L514 Buteni - Firladeni - Bozieni				
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			212,77 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 315,00	151,22
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder-	m2			0,36



1	2	3	4	5	6	7
		x2				0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
		7. L515 R3 - drumul de acces spre s. Dubovca				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			212,77
						44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 315,00	151,22
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		8. L516 R34 - drumul de acces spre s. Sarata Mereseni				
17	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,36
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
18	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			681,87
						57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	297,60	377,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	310,00	31,62
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	252,00	64,76
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	21,08	5,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		9. L517 Sarata Galbena - Valea Florii				
19	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,36
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
20	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			681,87
						57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	297,60	377,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	310,00	31,62
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	252,00	64,76
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	21,08	5,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		10. L517.1 Drumul de acces spre s. Bratianovca				
21	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,36
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
22	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			681,87
						57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	297,60	377,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	310,00	31,62



1	2	3	4	5	6	7
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	252,00	64,76
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	21,08	5,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		11. L517.2 Drumul de acces spre s. Carpineanca				
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			212,77
						44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 315,00	151,23
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,13
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		12. L518 R34 - drumul de acces spre s. Caracui				
24	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			212,77
						44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 315,00	151,22
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		13. L519 R33 - drumul de acces spre s. Anini				
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			212,77
						44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 315,00	151,22
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
26	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,36
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
		14. L520 Lapusna - Stolniceni				
27	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,36
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
28	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			681,87
						57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	297,60	377,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	310,00	31,62
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	252,00	64,76
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	21,08	5,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		15. L520.1 Drumul de acces spre s. Sipoteni				
29	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton	m2			212,77



1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.				44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 315,00	151,22
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
30	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,36 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
		16. L521 Drumul de acces spre s. Bobeica				
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			212,77 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 315,00	151,22
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		17. L522 Drumul de acces spre s. Secareni				
32	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			212,77 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 315,00	151,22
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
33	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			44,40 44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
34	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			194,44 115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,94
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,80	1,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 600,00	10,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 600,00	3,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 600,00	57,60
35	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 432,26 123,97
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 260,00	1 270,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,08	2,11
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	95,00	36,10
36	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			27,80 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,80	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,00	0,00
37	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			29,39
						6,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	45,00	0,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,80	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,00	0,00
		18. L524 Drumul de acces spre s. Balceana				
38	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,36
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
		19. L525 Drumul de acces spre s. Negrea				
39	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,36
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
40	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			681,87
						57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	297,60	377,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	310,00	31,62
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	252,00	64,76
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	21,08	5,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
41	TsC07B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Negrea	100 m3			774,00
						0,00
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7200	450,00	774,00
42	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			193,89
						98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,80	3,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 600,00	7,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 600,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 600,00	72,00
43	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete d-16 AIIIIm, ochiul 150x150 Negrea	kg			17,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2710602001002	Otel beton d-16 AIIIIm, ochiul 150x150	kg	1,0000	16,00	16,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	22,25	0,33



1	2	3	4	5	6	7
44	PD07A	Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m			88,85 54,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,8250	42,00	34,65
45	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente	m3			1 446,44 143,57
	71230110200	Betonist	h-om	1,2500	57,66	72,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	57,66	71,50
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 260,00	1 270,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,08	2,11
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3230	95,00	30,68
		20. L526 Drumul de acces spre s. Semionovca				
46	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,36 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II -x2	100m2			94,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
		21. L527 R33 - drumul de acces spre s. Boghicieni				
48	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,36 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			681,87 57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	297,60	377,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	310,00	31,62
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	252,00	64,76
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	21,08	5,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		22. L528 R33 - drumul de acces spre s. Pervomaiscoie				
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			212,77 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 315,00	151,22
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		23. L530 R33 - drumul de acces spre s. Talaesti				
51	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			212,77 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 315,00	151,22
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80

1	2	3	4	5	6	7
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		24. L534 M1 - drumul de acces spre s. Cotul Morii				
52	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - x2	m2			0,36 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,33
53	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			681,87 57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	297,60	377,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	310,00	31,62
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	252,00	64,76
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	21,08	5,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		25. L535 Drumul de acces spre s. Calmatui				
54	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			212,77 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 315,00	151,22
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		26. L536 M1- drumul de acces spre s. Leuseni				
55	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			212,77 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 315,00	151,22
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		27. Intretinerea platformei drumului				
56	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder V=139.34 km x 2 x 3 treceri	1 km			290,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	500,00	290,00
57	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			574,18 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	475,00
		28. Asigurarea esteticii rutiere				
58	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi (139 km de drumuri o data in saptamina x 5 luni)	ora			312,07 72,08
	7124030010900	Drumar	h-om	1,2500	57,66	72,08
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,2000	200,00	240,00
59	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (139	1 km			46,38



1	2	3	4	5	6	7
		km x 2 parti)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	200,00	36,00
60	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	57,66	0,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	57,66	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	500,00	0,50
61	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (50 km x 2 parti x 2m x o data in luna x 2 luni)	m2			0,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	57,66	0,18
62	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,59
63	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			107,25
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,8600	57,66	107,25
64	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			956,58
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	57,66	242,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	57,66	236,41
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	450,00	450,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	35,00	28,00
65	DI19A	Autotransportor pentru transportarea crengilor, gunoiului	h-ut			300,00
	34105200057031	Autototransportor	h-ut	1,0000	300,00	300,00
		29. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
		29.1. Executarea marcajului rutier				
66	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			106,51
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	65,00	46,80
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,50
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	65,00	7,41
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	150,00	7,20
		29.2. Inlocuirea, reparatia si intretinerea indicatoarelor rutiere, parapetelor de siguranta				
67	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			444,18
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	260,00	260,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 000,00	100,00
68	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc			695,84
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau	buc	1,0000	650,00	650,00



1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu...(pt.informatic)				
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
69	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale	buc			25,30 16,14
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2800	57,66	16,14
	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,0294	45,00	1,32
	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,1320	45,00	5,94
	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,0420	45,00	1,89
70	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc			210,68 27,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	3,00	3,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	180,00	180,00
71	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2			73,45 58,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	45,00	9,45
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	45,00	4,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	18,00	0,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		30. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor si podetelor				
72	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Desfundarea intrarilor / iesirelor la podete si curatirea albiilor)	100 m3			2 003,40 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,40
73	Ts150A1	Transportarea pamintului (Y=1.75) cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			20,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	400,00	20,00

APROBAT:

Intocmit
Director Paschevici Sergiu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.