

**Modernizarea complexa a
infrastructurii la institutia de
educatie timpurie Izvoras din
sat. Chetrosu rl Drochia**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ OFERTA
STATIA DE EPURARE**

Valoarea de deviz 55 923,23 lei

Intocmit in prețuri curente 02.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	5	Specialist	h-om.	115,5405	75,00	8 665,54
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,05	75,00	78,75
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,6016	75,00	420,12
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,56	75,00	192,00
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,095	75,00	82,13
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,413	75,00	255,97
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,047	75,00	303,52
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6442	75,00	123,31
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,56	75,00	42,00
Total manopera						10 163,35

Materiale:

1.	01222	Statie de Epurare BOB/C/-15	buc	1,00	22 000,00	22 000,00
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0048	4 800,00	23,04
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0032	4 800,00	15,36
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0032	4 800,00	15,36
5.	2010237318750	Distantieri	buc	11,67	1,00	11,67
6.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,352	130,00	45,76
7.	2320187315789	Decofrol	kg	0,384	25,00	9,60
8.	25132066215001	Banda de avertizare	m	10,80	2,00	21,60
9.	25212167100011	Teava polietilena PE SDR17 d50x3,0	m	5,015	36,00	180,54
10.	25212167100160	Teava polietilena Tub de protectie PE gofrata d-160mm	m	5,025	98,00	492,45
11.	2523156723811	Fiting polietilena Mufa PE SDR 11 d-50mm	buc	2,02	75,00	151,50
12.	2523156813811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) COT 90* PE100SDR11 d-50mm	buc	2,02	160,00	323,20
13.	2663102100000	Beton	m3	1,5682	1 260,00	1 975,93
14.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	78,967	18,00	1 421,41
15.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,213	28,00	5,96
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,778	23,00	17,89
17.	2775276309886	Manson Te 325x6 GOST10704-91 L=150,0	kg	21,30	32,00	681,60

		3buc.				
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,096	23,00	2,21
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1065	54,00	5,75
20.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,96	1,00	0,96
21.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,96	0,50	0,48
22.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,016	0,30	0,00
23.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,096	28,00	2,69
24.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1704	3,00	0,51
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,153	25,00	3,83
		Total materiale de constructii				27 409,30

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,12	500,00	60,00
2.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,6457	25,00	16,14
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,40	25,00	60,00
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,20	1,00	0,20
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,186	400,00	74,40
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,21	25,00	5,25
7.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,545	200,00	109,00
8.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,1556	25,00	3,89
9.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,1011	25,00	2,53
10.	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,0467	25,00	1,17
11.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,40	25,00	60,00
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,20	25,00	5,00
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,564	200,00	112,80
		Total utilaje de constructii				510,38

Total:

Cheltuieli directe	lei	46 602,69
TVA	20,00 %	9 320,54
Total	100,00 +	55 923,23

Total deviz:

55 923,23

Intocmit

(Baltari-Prim SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)