

Obiectivul: Primăria s. Ciucur Mingir

Obiectul: Drumuri

Devizul: Drum din beton pe strada Lucefărul

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (finisarea casetei cu autogreiderul)	100m ²	5,6
2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25 tn cu 8 treceri pe aceiaș urmă cu h - 30 cm	100m ³	1,12
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (amenajarea stratului de nisip conform SR EN 13242-A H 10CM)	m ³	55,5
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de egalizare din piatră spartă m 400 fr 40-70 h-14cm) (strat de fundație din piatră spartă fracție mare ; fr 40-63 conform SR-EN 13242-A;2008)	m ³	84
5	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile.	m ²	66
6	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton B25) t 15 cm	m ³	84
7	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi.	m.p	555
8	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	120
9	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	120

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Director Dezvoltare teritorială
V. TOCARU