

Sectorul de Politie nr.3 Horodiste al Inspectoratului de Politie Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 651 640,72 lei

Intocmit in prețuri curente 19.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari diverse interioare				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	96,10	12,68 12,68	1 218,94 1 218,94
2	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,82	374,78 374,78	307,32 307,32
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	255,31	15,57 15,57	3 975,08 3 975,08
4	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	3,30	2 014,34 337,92	6 647,32 1 115,14
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	148,60	30,56 12,11	4 541,19 1 799,56
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre	m2	15,90	24,22 24,22	385,16 385,16
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	15,90	1 066,71 42,07	16 960,62 668,85

1	2	3	4	5	6	7
8	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,10	163,20 5,20	1 648,27 52,47
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	10,60	168,65 20,78	1 787,73 220,26
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi	m2	14,80	24,23 24,23	358,64 358,64
11	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga din MDF	m2	14,80	1 002,16 103,79	14 832,00 1 536,06
12	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	13,86	753,70 46,09	10 446,33 638,87
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	13,90	390,47 57,08	5 427,60 793,40
14	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardoseli	kg	49,60	17,41 2,08	863,36 103,21
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	96,10	126,70 51,89	12 175,81 4 987,01
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,50	279,61 144,13	7 409,71 3 819,40
17	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,40	100,10 49,01	2 242,20 1 097,85
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	69,60	225,40 74,96	15 687,62 5 217,08
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30	m2	9,10	286,40 141,24	2 606,22 1 285,24

1	2	3	4	5	6	7
		x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	37,90	53,05 48,44	2 010,48 1 835,90
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	205,60	107,03 69,19	22 006,05 14 225,88
22	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	76,00	22,39 14,99	1 701,40 1 139,36
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	255,31	3,78 1,73	965,12 441,68
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	255,31	91,96 70,35	23 477,63 17 959,94
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	204,20	21,88 11,53	4 468,30 2 354,83
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	255,31	35,51 31,71	9 066,21 8 096,62
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	255,31	3,78 1,73	965,12 441,68
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	255,31	44,31 31,71	11 313,42 8 096,62
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	98,10	238,79	23 425,41

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila			126,85	12 443,61
Total Lucrari diverse interioare						208 920,26
Inclusiv salariu						96 615,66
		2. Copertine				
30	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	5,30	121,63 121,63	644,64 644,64
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,20	96,64 69,19	2 048,77 1 466,87
32	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	2,30	1 235,81 311,11	2 842,36 715,56
33	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,19	17 232,56 1 037,88	20 506,75 1 235,08
34	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,55	16 945,91 864,91	9 320,25 475,70
35	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,17	5 744,12 1 390,65	976,50 236,41
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	40,40	48,27 17,01	1 950,01 687,31
37	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,70	1 040,46 616,96	1 768,79 1 048,84

1	2	3	4	5	6	7
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	40,70	232,72 66,32	9 471,73 2 699,07
Total Copertine						49 529,80
Inclusiv salariu						9 209,48
		3. Electricitate				
39	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, tip BZUM -TF-0163A	buc	1,00	2 482,34 563,34	2 482,34 563,34
40	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, tip SRS la 18 module	buc	1,00	1 977,34 563,34	1 977,34 563,34
41	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, tip SRV la 12 module	buc	1,00	1 572,33 563,34	1 572,33 563,34
42	RpEE01B	Montarea interruptoarelor diferentiale 6 A in carcasa de aminoplast	buc	7,00	90,57 21,91	634,00 153,38
43	RpEF02D	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LPO 4x18	buc	30,00	429,35 100,91	12 880,35 3 027,15
44	RpEF02D	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LPO 01-2x36	buc	4,00	429,35 100,91	1 717,38 403,62
45	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de tip ESIRE	buc	1,00	316,35 70,35	316,35 70,35
46	RpEE01B	Montarea interruptoarelor diferentiale 10 A in carcasa de aminoplast	buc	4,00	101,68 21,91	406,72 87,64
47	RpEE01B	Montarea interruptoarelor diferentiale tip IP44 sdvoenni	buc	7,00	109,76 21,91	768,33 153,38
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 16 A	buc	19,00	53,53 17,87	1 017,16 339,62

1	2	3	4	5	6	7
49	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 4x16 mmp tip PV1	m	15,00	17,75 4,04	266,20 60,54
50	RpEH07B	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din teava de otel zincata cu diam 20mm	m	30,00	73,56 49,01	2 206,84 1 470,33
51	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	300,00	38,07 24,79	11 421,32 7 438,14
52	RpED12B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp marca VVG	m	102,00	24,30 10,38	2 478,76 1 058,64
53	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVG	m	165,00	27,07 14,41	4 466,10 2 378,47
54	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 4x1,5 mmp VVG	m	30,00	28,17 14,41	845,17 432,45
55	RpEB01A 1	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 4 mmp. tip PV1	m	65,00	14,36 5,19	933,67 337,31
56	RpEE09A	Montarea automate de tip Ba4729 /3 B40	buc	6,00	112,86 47,86	677,15 287,15
57	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	1 030,16 50,16	1 030,16 50,16
Total Electricitate						48 097,67
Inclusiv salariu						19 438,35
		4. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
58	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500-700mm	buc	1,00	992,95 28,83	992,95 28,83
59	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22 K 500-1100mm	buc	2,00	1 252,83 37,48	2 505,65 74,96
60	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22 K 500-1200mm	buc	1,00	1 362,55 37,48	1 362,55 37,48
61	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22 K 500-1400mm	buc	2,00	1 452,83 37,48	2 905,65 74,96
62	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22 K 500-1700mm	buc	1,00	1 562,55 37,48	1 562,55 37,48
63	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv.	m	10,00	32,75 17,30	327,48 172,98
64	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	30,00	38,72 20,18	1 161,63 605,43
65	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	40,00	44,90 20,18	1 796,04 807,24
66	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	3,00	55,82 25,95	167,45 77,84
67	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=18x3,4 mm Tubolit	m	10,00	95,91 28,83	959,14 288,30
68	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x4 mm Tubolit	m	30,00	95,89 28,83	2 876,80 864,90

1	2	3	4	5	6	7
69	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x4 mm Tubolit	m	40,00	95,88 28,83	3 835,32 1 153,20
70	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=35x4 mm Tubolit	m	3,00	95,79 28,83	287,37 86,49
71	RpIA02B	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, pentru apa menajera tip EOLO Star24	buc	1,00	7 616,82 1 556,82	7 616,82 1 556,82
72	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	7,00	50,97 5,77	356,76 40,36
73	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" de echilibrare	buc	7,00	76,54 10,38	535,79 72,65
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" de echilibrare	buc	14,00	76,58 10,38	1 072,13 145,30
75	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc	6,00	79,53 10,38	477,20 62,27
76	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	41,00	10,57 5,77	433,21 236,41
77	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	1,00	95,11 16,14	95,11 16,14
78	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	14,00	96,95 8,65	1 357,32 121,09
79	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	24,00	32,26 12,69	774,28 304,44
80	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,00	30,56 12,11	611,17 242,17

1	2	3	4	5	6	7
81	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	83,00	6,19 5,19	513,72 430,72
Total Incalzire						34 584,09
Inclusiv salariu						7 538,46
		5. Ventilare				
82	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	19,00	400,80 198,35	7 615,26 3 768,66
83	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, tip PRAHA -200	buc	3,00	3 268,00 2 587,20	9 804,01 7 761,61
84	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	14,00	49,86 46,13	698,01 645,79
85	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, , prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, tip PRAHA -150	buc	1,00	3 188,00 2 587,20	3 188,00 2 587,20
86	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip VTK160	buc	1,00	411,67 198,35	411,67 198,35
87	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate	buc	3,00	378,78 64,58	1 136,33 193,74
88	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric tip VENTS	buc	2,00	3 762,37 1 284,09	7 524,74 2 568,18
89	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,00	55,48 28,83	166,44 86,49
90	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	2,00	397,23 354,03	794,46 708,06

1	2	3	4	5	6	7
91	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20x3,4 mm	m	25,00	77,50 28,83	1 937,55 720,75
92	VD02A	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii	buc	2,00	14,52 10,38	29,04 20,76
93	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	2,00	397,23 354,03	794,46 708,06
Total Ventilare						34 099,97
Inclusiv salariu						19 967,65
		6. Apeduct, canalizare exterioara si interioara				
94	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	33,50	60,67 33,44	2 032,60 1 120,33
95	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	43,33 14,41	259,97 86,49
96	SA08C	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	13,80	67,57 37,48	932,40 517,21
97	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,00	58,95 18,45	1 296,93 405,93
98	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm	m	12,50	69,37 21,31	867,08 266,39
99	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	1 638,70 282,53	1 638,70 282,53

1	2	3	4	5	6	7
100	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 116,17 106,67	2 232,34 213,34
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	368,14 95,14	736,28 190,28
102	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,00	6 394,78 207,58	6 394,78 207,58
103	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,00	57,99 18,45	521,92 166,06
104	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,00	499,21 14,41	499,21 14,41
105	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110-50 mm	buc	12,00	57,99 18,45	695,89 221,41
106	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	22,00	10,57 5,77	232,45 126,85
107	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,24	1 534,25 0,00	368,22 0,00
108	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,30	186,28 186,28	242,17 242,17
109	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,10	370,89 51,89	407,98 57,08
110	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa	put	1,00	1 080,00 0,00	1 080,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		subterana. la hazna				
111	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	put	2,00	1 080,00 0,00	2 160,00 0,00
112	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	3,00	1 325,66 40,36	3 976,97 121,09
113	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	2,52	1 514,72 495,83	3 817,09 1 249,49
114	IzF51A	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum la hazna	m2	7,50	81,60 5,00	611,99 37,48
115	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	19,00	115,32 115,32	2 191,08 2 191,08
116	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	14,00	91,58 46,13	1 282,09 645,79
Total Apeduct, canalizare exterioara si interioara						34 478,14
Inclusiv salariu						8 362,99
Cheltuieli directe			lei		409 709,93	
Asigurari sociale			22,50 %		36 254,83	
Transportarea materialelor			7,00 %		17 343,15	
Total			100,00 +		463 307,91	
Cheltuieli de regie			12,70 %		58 840,10	
Beneficiu cde deviz			4,00 %		20 885,92	

Total	100,00 +	543 033,93
TVA	20,00 %	108 606,79

Total deviz:
Inclusiv salariu

651 640,72
161 132,59

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)