

Reparatia drumului in s.Bestemac

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum in s.Bestemac

Valoarea de deviz 365 555,66 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament (constructia rambleului)				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	27,0200	56,700 0,000	1 532,040 0,000
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in autocamion teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	16,2100	1 317,000 0,000	21 348,570 0,000
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	2 431,8000	6,400 0,000	15 563,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	16,2100	101,879 12,600	1 651,462 204,246
5	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются связным грунтом)	100 m3	16,2100	537,300 105,700	8 709,633 1 713,397
		<i>Total</i>	Lei			48 805,225
		Total Lucrari de terasament (constructia rambleului) Inklusiv salariu				48 805,225 1 917,643
		2. Amenjarea imbracamintei rutiere				
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	27,0200	7 918,840 172,900	213 967,053 4 671,758
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	7,4200	345,200 60,200	2 561,384 446,684
		<i>Total</i>	Lei			216 528,437
		Total Amenjarea imbracamintei				216 528,437

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere Inclusiv salariu				5 118,442

		Total	Lei	265 333,68
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 583,12
		Cheltuiile de transport	1 %	1 953,21
		Total		268 870,01
		Cheltuieli de regie	10 %	26 887,00
		Total		295 757,01
		Beneficu de deviz	3 %	8 872,71
		Total		304 629,72
		TVA	20 %	60 925,94
		365 555,66		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		7 036,09		

Intocmit

SRL "Sud-Terra"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)