

Oferta de pret

Date inițiale:				Crearea plantațiilor forestiere pe suprafața de 7,48 ha Pregătirea solului mecanizat integral, termenul de creștere - 5 ani, înclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuiat mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 22,3%St+18,5%Art+7,4%Tei+51,9% arb (alun, corcoduș, coacăz, păducelul, porumbur, vișin tătărească).												
Nr. d/o	Denumirea si conținutul operației	Unitatea de masura	Volumul lucrărilor	Componenta agregatului		Categorie de salarizare	Cantitatea necesara		Tariful zilnic, lei	Salariu total	Fondul asigurari sociale medicale	Consumul de materiale (l/kg)				Total general, lei
				Factorul	Utilajul		Agregatului schimb	Zile-om				Motorină	Ulei	Solidor	Benzină	
Lucrările de pregătire a solului și plantare																
1	Extragerea arborilor și arbuștilor preexistenți	m3	6,75	Manual		III	-	4,50	204,96	1743,18	479,38					
2	Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale	ha	7,48	Manual		II	-	2,00	173,36	655,30	180,21					
3	Defrisarea cioatelor (150 cioate)	ha	7,48	T-130	D-513A	VI	25,79	0,00	295,60	17383,73	4780,52	112,20	5,05	0,07	3,37	
4	Astupatul gropilor dupa defrisare	m3	75	T-100	D-492	VI	0,19	0,00	295,60	130,95	36,01	8,70	0,44	0,01	0,26	
5	Daracirea radacinilor	ha	7,48	T-130	D-513A	VI	4,99	0,00	295,60	3360,85	924,23	733,04	32,99	0,44	21,99	
6	Curatarea suprafeților de arbuști si arbori mici	ha	7,48	T-130	D-513A	VI	7,48	0,00	295,60	5041,28	1386,35	329,12	14,81	0,20	9,87	
7	Aratul de semiplantaj la o adincime de 50cm	ha	7,48	T-130	PPN-50	VI	6,08	0,00	295,60	4098,60	1127,12	578,95	26,05	0,35	17,37	
8	Discuirea solului	ha	7,48	DT-75	BDT-2,2	IV	0,74	-	221,76	411,90	102,97	70,31	3,23	0,021	2,11	
9	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	14,96	MTZ-80	KPS-4	III	1,38	-	197,12	272,02	70,72	40,40	1,54	0,024	1,29	
10	Transportarea materialului săditor la distanța de 30 km	buc	42713	T-25	IPTS-2	II	2,00	-	173,36	869,57	217,39	19,38	0,87	0,006	0,58	
1	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	42,713	manual		II	-	0,73	151,68	231,03	57,76					
2	Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	42,713	manual		II	-	3,75	151,68	1181,51	295,38					
	Șanșatul gropilor	buc	42713	MTZ-80, KIAU-100		IV	80,60	-	197,12	15887,87	4258,00	2306	84,00			
	Plăcuțarea puieților	buc	42713	manual		IV	-	152,00	186,16	46829,43	11884,00					
	Transportarea apei	tone	427,13	T-25	cisterna	II	10,00	-	173,36	4347,87	1086,97	96,90	4,36	0,029	2,91	

