

Obiect Lucrari de reparatie capitala a Liceului Teoretic „mesterul Manole,, din s.Salcuta,rn.Causeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Semnalizare incendiu				
1	11-03-011-03	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III(Seismic M16)	set			354,61
						354,61
	1	Muncitor	h-om	12,30	57,66	354,61
2	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			161,71
						161,71
	1	Muncitor	h-om	5,61	57,66	161,71
3	pret furnizor	Cablu de semnalizare 6x0.22mm2	m			7,73
						0,00
	21323232	Cablu de semnalizare 6x0.22mm2	m	1,00	7,73	7,73
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm	100 m			686,15
						686,15
	1	Muncitor	h-om	23,80	57,66	686,15
5	pret furnizor	Teava PVCd16	m			2,67
						0,00
	4	Teava PVCd16	m	1,00	2,67	2,67
		1.2. Sistemul de instiintare				
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			194,30
						194,30
	1	Muncitor	h-om	6,74	57,66	194,30
7	Pret furnizor	Cablu KBBΓHT 4x1.5MM2	m			9,50
						0,00
	45945943	Cablu BBΓHT(A)FRHF 2x1.5MM2	m	1,00	9,50	9,50
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm	100 m			686,15
						686,15
	1	Muncitor	h-om	23,80	57,66	686,15
9	pret furnizor	Teava PVCd16	m			2,67
						0,00
	4	Teava PVCd16	m	1,00	2,67	2,67
		2. Utilaj				
10	Pretul firmei	Sensor de seismicitate de tip Seismic M16 Madas	buc			2 350,00
						0,00
	2640260	Sensor de seismicitate de tip Seismic M16 Madas	buc	1,00	2 350,00	2 350,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

SRL,,Nobil Constructie,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.