

Investitor
Obiect

IMSP Spitalul raional Falesti

10.06.2019.



Borderou de lucrari

Schimbarea timplariei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate
				Conform datelor din proiect
1	2	3	4	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	816,720
2	CK25A	Usi interioare confectionate din rame de PVC de Clasa <A>, nereciclate, consolidare cu profile de metal cu gr=1.2mm, cu 5 camere de aer, cu geam dublu 4-16-4 Low-e, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,460
3	CK27C	Glasvanduri din rame de PVC de Clasa <A>, nereciclate, cu 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu gr=1.2mm, cu geam dublu 4-16-4 Low-e la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	74,770
4	CK23B	Ferestre noi din rame de PVC de Clasa <A> nereciclate cu 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu gr=1.2mm, cu geam dublu 4-16-4 Low-e, cu deschidere dubla si plasa antimoschit, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	18,580
5	CK23C	Ferestre noi din rame de PVC de Clasa <A> nereciclate cu 5 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu gr=1.2mm, cu geam dublu 4-16-4 Low-e, cu deschidere dubla si plasa antimoschit, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	710,910
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150mm	m	445,120
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m	9,600
8	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=250mm	m	23,250
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=300mm	m	408,000
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=400mm	m	46,800
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	1 259,800
12	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1 259,800

Directorul IMSP „Spitalul raional Fălești”

Osoianu Iurie