

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul raional Cahul**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Cahul**
- 3. Obiectul achizițiilor Intretinere periodica si reparatii la drumul local L 674, drum de acces spre s. Vladimirovca.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatii a carosabilului..		
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	59,000
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	5,900
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	168,140
4	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	6,800
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	186,000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=250mp, Emulsie=0.6kg/m2)	t	0,150
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , Nisipul bitumat se exclude	m2	250,000
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica , nisipul bitumat se exclude	m2	250,000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=810mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	0,243
10	DB16Hf	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	810,000

1	2	3	4	5
		marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , Kmat=1.25, (beton asfaltic BA 16),nisipul bitumat se exclude		
		2. Reparatii pod din beton armat.		
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,200
12	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,380
13	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	40,000
14	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	120,000
15	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi AIII d12 , Ltotal=1055m	kg	234,200
16	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, beton C22.5/M300	m3	16,000
17	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	12,000
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,800
19	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in , pereuri beton C22.5/M300	m3	5,400
		3. Transportarea cu tralul , masini si utilaje.		
20	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.	1 km	52,000

1	2	3	4	5
21	pret de piata	Transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92 cp..	1 km	52,000
22	pret de piata	Transportarea cu tralul a autogreiderului pina la 175 cp..	1 km	52,000

Întocmit: Dumitru CREȚU, șef interimar al Direcției construcții și drumuri