

## 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrari de reparatie (pavaj)

Autoritatea contractantă IP Gimnaziul "Nicolae Iorga" comuna Burlacu, r. Cahul

(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1.	45000000-7	Pavaje executate din plăci de trotuare din prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (H 4,0cm)	m <sup>2</sup>	980 m <sup>2</sup>
2.	45000000-7	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10X15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10X20 cm. (1000 x 70 x 200 B 2)	m	160 m
3.	45000000-7	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatră sau de beton orice dimensiuni, așezate pe nisip ( borduri din piatră sau beton )	m	160 m
4	45000000-7	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km.		12,500
<b>Total</b>				<b>339498,474</b>

Data „26 ” februarie 2025

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).*

