

Obiectivul: Cimișlia

Obiectul: Gimnaziul A. Puskin din or. Cimișlia

Devizul: Lucrari de reparație etajului III în incinta Gimnaziului A. Puskin din or. Cimișlia

## Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.18.1

| Nr. | Simbol norme<br>și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Volum     |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5         |
|     |                                | <b>Capitolul 1. Lucrări de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |
| 1   | RpCM33G                        | Demontarea placajelor din elemente liniare (Demontarea pervazurilor)                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 72,000    |
| 2   | RpCO56A                        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 52,000    |
| 3   | RpIB11A                        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desflintare.                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 18,500    |
| 4   | RpSA03A                        | Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1".                                                                                                                                                                                                        | m    | 250,000   |
| 5   | RpID19A1                       | Demontarea robinetilor cu flanse sau fitingurilor din fonta sau oțel pentru instalații de încălzire centrală cu diametrul pînă la 2".                                                                                                                                                                 | buc  | 74,000    |
| 6   | RpCU09C                        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală) - material demolat                                                                                                            | t    | 10,000    |
| 7   | TsH92B                         | Încarcarea în auto: material demolat                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 10,000    |
| 8   | TsI50A5                        | Transportarea materialului demolat cu autobasculantă la distanță de 5 km.                                                                                                                                                                                                                             | t    | 10,000    |
|     |                                | <b>TOTAL Capitolul 1. Lucrări de demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |
|     |                                | <b>Capitolul 2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |
| 9   | CN23A                          | Vopsirea plintelor la pardoseli cu vopsele de ulei                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 484,000   |
| 10  | CN16D                          | Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele.                                                                                                                                                                 | m2   | 521,900   |
| 11  | CN05C2                         | Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe glet de netezire existent aplicat pe suprafețe din beton greu sau din beton celular autoclavizat (Vopsirea scării)                                           | m2   | 10,850    |
|     |                                | <b>TOTAL Capitolul 2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |
|     |                                | <b>Capitolul 3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |
| 12  | CN53A                          | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor.                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 680,950   |
| 13  | CN06A                          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual.                                                                                                                                                          | m2   | 680,950   |
|     |                                | <b>TOTAL Capitolul 3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |
|     |                                | <b>Capitolul 4. Pereti și glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |
| 14  | CN53A                          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1 624,550 |
| 15  | CN06A                          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                           | m2   | 974,730   |
| 16  | RCsR09B1                       | Vopsirea cu email alchidat a peretilor și tavanelor, pe glet de ipsos, în 2 straturi, pentru executarea mecanizată a vopsitorilor - Vopsirea peretilor cu email                                                                                                                                       | m2   | 649,820   |
|     |                                | <b>TOTAL Capitolul 4. Pereti și glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |
|     |                                | <b>Capitolul 5. Timplari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |
| 17  | CK26A                          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,55 m)                                                                                                                                                                                                                             | m    | 72,200    |
| 18  | CN53A                          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 10,000    |
| 19  | CF50B                          | Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului.                                                                                                                                          | m2   | 10,000    |
| 20  | CF17C                          | Diverse lucrări strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.                                                                                                                                       | m2   | 10,000    |
| 21  | CF57A                          | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor și glafurilor                                                                                                                                                                                         | m2   | 10,000    |
| 22  | CN53A                          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 10,000    |
| 23  | CN06A                          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                           | m2   | 10,000    |
| 24  | CK25A                          | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (Uși interioare în cabinete și 2 uși pentru pod) | m2   | 40,650    |