

**Achizitionarea elementelor
prefabricate pentru canale de
cablu cu lucrari de executie si
montare in IDE 400 kV la SE
Vulcanesti 400/110/35/10 kV IS
"Moldelectrica"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 6 405 738,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	77,320	85,00	6 572,20
2.	7123010010200	Betonist	h-om	89,076	85,00	7 571,46
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,030	85,00	1 702,55
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2 033,010	85,00	172 805,85
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	18,375	85,00	1 561,87
6.	7212030022700	Sudor	h-om	48,803	85,00	4 148,26
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	14,932	85,00	1 269,22
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	142,736	85,00	12 132,56
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	125,194	85,00	10 641,49
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,960	85,00	4 331,60
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	336,614	85,00	28 612,19
Total manopera						251 349,25

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,365	15,00	245,47
2.	1310512	Bulon, piulita, saiba M10, M12	kg	10,600	42,00	445,20
3.	1310587	Clema (зажим) 8	buc	360,000	125,41	45 147,60
4.	1372061	Franghiu (канат) 6.1 Г-1-Ж-Н-1372	m	244,000	6,41	1 564,04
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	20,701	480,00	9 936,48
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,502	480,00	4 080,96
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,154	340,00	2 772,36
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,789	340,00	4 348,26
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,009	4 200,00	37,80
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,062	4 200,00	260,40
11.	2010237318750	Distantieri	buc	50,925	0,07	3,56
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,750	220,00	385,00
13.	2320187315789	Decofrol	kg	2,100	25,00	52,50
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,471	25,00	36,77
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,007	25,00	25,17

16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	8,182	56,50	462,28
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 872,487	2,40	9 293,97
18.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3 839,319	2,40	9 214,37
19.	26661228006001	Element prefabricat УБК-1А (J1 20.10)	buc	247,450	3 740,00	925 463,00
20.	26661228006002	Element prefabricat УБК-2А (2x0,5m)	buc	209,070	2 360,00	493 405,20
21.	26661228006005	Element prefabricat УБК-5А (1x0,5m)	buc	2 013,940	870,00	1 752 127,80
22.	26661228006009	Element prefabricat УБК-9А	buc	36,360	4 710,00	171 255,60
23.	26661228006011	Element prefabricat БК-11А	buc	236,340	267,00	63 102,78
24.	26661228006012	Element prefabricat БК-12А	buc	456,520	375,00	171 195,00
25.	26661228006034	Element prefabricat ЗПБ34-4-п (180кг)	buc	2,020	1 636,00	3 304,72
26.	2710602200010	Otel beton AIII d=10 mm	kg	347,987	21,00	7 307,73
27.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	3,760	50,00	188,00
28.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,560	25,00	14,00
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,875	25,00	21,87
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,395	25,00	84,88
31.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	3,000	65,00	195,00
32.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	59,290	28,00	1 660,12
33.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	2 340,000	28,00	65 520,00
34.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	940,000	28,00	26 320,00
35.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	818,240	28,00	22 910,72
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,400	23,00	32,20
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,371	65,00	284,12
38.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,413	65,00	416,85
39.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	15,930	2,00	31,86
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,250	2,00	10,50
41.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,250	2,00	10,50
42.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	15,930	2,00	31,86
43.	2874115883700	Saiba M 20	buc	15,930	1,00	15,93
44.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,087	52,80	4,59
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,525	25,00	13,13
46.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,400	260,00	624,00
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,623	20,50	74,26
48.	530-0075	TEAVA PE 75mm	m	40,000	32,29	1 291,60
		Total materiale de constructii				3 795 230,01

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	154,744	350,00	54 160,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,560	90,00	680,40
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,780	90,00	340,20
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	226,000	350,00	79 100,00
5.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,300	350,00	105,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,390	480,00	187,20
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,080	480,00	38,40
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,700	90,00	243,00
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,463	90,00	131,67
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,080	90,00	367,20
11.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	6,413	90,00	577,17
12.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	22,282	350,00	7 798,70
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,125	350,00	393,75


14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,400	350,00	5 390,00
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,600	350,00	1 260,00
		Total utilaje de construcții				150 773,09

Total	lei	4 197 352,35
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	60 323,82
Total	100,00 +	4 257 676,17
Cheltuieli de regie	10,00 %	425 767,62
Total	100,00 +	4 683 443,79
Cheltuieli de transport	10,00 %	379 523,00
Total	100,00 +	5 062 966,79
Beneficiu de deviz	5,00 %	253 148,34
Total	100,00 +	5 316 115,13
Elaborarea documentatiei de executie	20000,00 lei	20 000,00
Verificarea documentatiei de executie	2000,00 lei	2 000,00
Total	100,00 +	5 338 115,13
TVA	20,00 %	1 067 623,02

Total deviz:

6 405 738,15

Data completării: 30.01.2025

Semnat: 

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498

