

**DETS sec.Riscani Lucrari de  
reparatie a acoperisurii la IET  
nr.105**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.105 str.Florilor  
16/4**

**Valoarea de deviz 236 926,98 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,000	50,00	100,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	678,360	50,00	33 918,00
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	254,223	50,00	12 711,15
4.	7422010060100	Timplar	h-om	28,912	50,00	1 445,60
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,880	48,00	426,24
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	287,809	48,00	13 814,83
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,000	48,00	384,00
		<b>Total manopera</b>				<b>62 799,82</b>

**Materiale:**

1.	1120206201035	Gaz GRL in butelii	kg	342,390	14,84	5 081,07
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,111	360,00	39,96
3.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	88,992	18,00	1 601,86
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	222,480	15,83	3 521,86
5.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif Praimer	kg	162,270	41,14	6 675,79
6.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,168	24,48	28,59
7.	2430226103000	Chit polimeric	kg	17,514	100,00	1 751,40
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,472	2,47	769,34
9.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	658,196	64,08	42 177,20
10.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	658,196	59,41	39 103,42
11.	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	116,760	27,50	3 210,90
12.	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	124,589	59,41	7 401,83
13.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	667,200	2,08	1 387,78
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,541	0,00	0,00
15.	4100126202818	Apa	m3	0,267	0,00	0,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>112 751,00</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,818	5,00	54,09
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	54,414	8,00	435,31
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,616	8,00	260,93
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,620	10,00	16,20

5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,064	500,00	1 032,00	
		<b>Total utilaje de construcții</b>					<b>1 798,53</b>

Cheltuieli directe	lei	177 349,35
CNAS	24,00 %	15 071,96
Total	100,00 +	192 421,31
Transport	1,00 %	1 127,51
Total	100,00 +	193 548,82
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 935,49
Total	100,00 +	195 484,31
Beneficiu	1,00 %	1 954,84
Total	100,00 +	197 439,15
TVA	20,00 %	39 487,83

**Total deviz:**

**236 926,9**

**8**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)