

**Lucrari de reparatie a
acoperisului blocului A si E. IP
Gimnaziul Saratenii Vechi**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Caiet de sarcini

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Blocul A,E si galeria | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 1 554,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 559,44 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 559,44 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 31,08 |
| 2 | RpCH13B | Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, cu grinzile incovoiate sau la care s-a constatat inceputul de putrezire a capetelor grinzilor cu grinzi din lemn ecarisat de rasinoase | m3 | 0,50 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 11,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,54 |
| | 2010102908749 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m | m3 | 0,525 |
| | 2420157308151 | Carbolineum | kg | 0,125 |
| | 2875276310033 | Pene metalice pentru impanare | kg | 6,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,06 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,005 |
| 3 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (gr min 0,45 mm, Tabla cutata cantitatea acoperirii zinc min.225g/m2) montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 1 554,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 709,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 155,40 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1 876,455 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------|---|------|----------|
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,45 mm, cantitatea zinc minim. 225 g/m ² | kg | 979,02 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 8 158,50 |
| | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 8 158,50 |
| | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 530,3025 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 163,17 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 34,188 |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 73,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 26,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,28 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,46 |
| 5 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (gr min 0,45 mm, Tabla cutata, acop.zinc min.225g/m ²) montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 73,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 80,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,30 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata de 0,45 mm, cantitatea zinc minim 225 g/m ² | m2 | 88,1475 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana | kg | 45,99 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 383,25 |
| | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 383,25 |
| | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 24,9113 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 7,665 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,606 |
| 6 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 266,30 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 79,89 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 288,0035 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 384,0046 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 54,8578 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 27,4289 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 54,8578 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 54,8578 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 2 742,89 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,326 |
| 7 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 232,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 81,20 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 248,472 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 118,32 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 59,16 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 118,32 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 59,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------|---------------|---|------|-------|
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 59,16 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 59,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,48 |
| Total Blocul A si galeria | | | | |
| Total | | | | |
| Asigurari sociale | | | | |
| Transport | | | | |
| Cheltuieli de regie | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| TVA | | | | |

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

