

## OFERTA FINANCIARĂ

Către **CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Fortuna Dorin** reprezentanți ai ofertantului **SRL GROUP ONE**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

**Drumul L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni ( sectorul Bulboaca amenajarea trotuarului)**

pentru suma totala de

**431 393,20** (inclusiv TVA) (**patru sute treizeci una mii trei sute nouazeci trei lei, 20 bani**)

suma fara TVA – **359 494,33** (**trei sute cincizeci noua mii patru sute nouazeci patru lei, 33 bani**);

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu cerințe în termen de doua luni, inclusiv lucrările de amenajare a trotuarului in termen de pina la 10.08.2026.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45(patruzeci cinci) zile, respectiv pînă la data de **03.07.2026 inclusiv** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

*(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanția bancară în cuantum de 5% din valoarea contractului (fara TVA).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 3 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării)  
3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

**Fortuna Dorin**, în calitate de **Administrator**, legal autorizat să semnez cu semnatura electronica oferta pentru și în numele **SRL GROUP ONE**

## Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

431393,20 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		<b>Total borderou de resurse</b>				
		<b>Manopera:</b>				
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	279,74	60,00	16784,27
2	7122050013400	Zidar	h-om	3,20	60,00	192,00
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,80	60,00	108,00
4	7129020012800	Pavator	h-om	393,70	60,00	23621,76
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,58	60,00	455,04
		<b>Total manopera:</b>	<b>lei</b>			<b>41161,07</b>
		<b>Materiale:</b>				
6	1411122201752	Piatra sparta	m3	103,39	500,00	51694,80
7	2640112300739	Caramizi	buc	176,00	5,00	880,00
8	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,12	2000,00	240,00
9	4100116202818	Apa	m3	8,99	30,00	269,70
10	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,31	2000,00	10624,00
11	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	652,80	3,00	1958,40
12	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,92	450,00	864,00
13	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	643,20	100,00	64320,00
14	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	1,92	30,00	57,60
15	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	487,20	150,00	73080,00
16	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	768,00	3,00	2304,00
17	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3777,60	3,00	11332,80
18	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,40	450,00	1080,00
19	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	20,54	450,00	9244,80
20	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,60	200,00	1920,00
		<b>Total materiale:</b>	<b>lei</b>			<b>229870,10</b>
		<b>Utilaje:</b>				
21	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	19,36	1000,00	19360,00
22	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,69	550,00	10830,60
23	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,56	500,00	282,50
24	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,56	300,00	169,50
25	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,59	650,00	1681,87
26	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,46	700,00	322,00
27	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	18,88	300,00	5663,70
28	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	37,76	100,00	3775,80
		<b>Total utilaje:</b>	<b>lei</b>			<b>42085,98</b>
		<b>Total:</b>	<b>lei</b>			<b>313117,14</b>
		Asigurari sociale si medicale:24%	lei			9878,66
		<b>Total:</b>	lei			322995,80
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		<b>Total cheltuieli directe:</b>	lei			322995,80
		Cheltuieli de regie:5%	lei			16149,79
		<b>Total cu cheltuieli de regie:</b>	lei			339145,59
		Beneficiu de deviz:6%	lei			20348,74
		<b>Total:</b>	lei			359494,33
		TVA:20%	lei			71898,87
		<b>Total deviz:</b>	<b>lei</b>			<b>431393,20</b>

Întocmit: Administrator SRL "Group ONE"

/ Dorin FORTUNA /

## Catalog de prețuri unitare pentru obiect

(formular desfășurat)

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total (inclusiv salariu)
1	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-	t			94,40 (14,40)
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	1000,00	80,00
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			41,80 (0,00)
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	550,00	41,80
3	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-	t			94,40 (14,40)
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	14,40
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	1000,00	80,00
4	TsG18B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm	100 buc			4520,00 (0,00)
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	5,6500	500,00	2825,00
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	5,6500	300,00	1695,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1462,50 (0,00)
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1462,50
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			35,20 (0,00)
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	550,00	35,20
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			303,60 (21,60)
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	700,00	280,00
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren	m3			126,60 (126,60)
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	60,00	126,60
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,00 (75,00)
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	220,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	2000,00	60,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	60,00	27,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			742,40 (59,40)
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			502,80 (502,80)
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	60,00	502,80

<b>12</b>	<b>TsC54B</b>	<b>Strat de fundatie din piatra sparta</b>	<b>m3</b>			<b>742,40 (59,40)</b>
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
<b>13</b>	<b>DE11A</b>	<b>Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm</b>	<b>m</b>			<b>139,60 (18,00)</b>
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0083	2000,00	16,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,35
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	30,00	0,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
<b>14</b>	<b>DE18A</b>	<b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm</b>	<b>m2</b>			<b>241,93 (35,76)</b>
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	450,00	19,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95

Întocmit: Administrator SRL "Group ONE"

/ Dorin FORTUNA /

## Deviz local

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

431393,18 lei

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoare de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură (incl. salariu)	Total (inclusiv. salariu)
1	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-	t	121,00	94,40 (14,40)	11422,40 (1742,40)
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,04	60,00	1742,40
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,68	1000,00	9680,00
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	121,00	41,80 (0,00)	5057,80 (0,00)
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,20	550,00	5057,80
3	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-	t	121,00	94,40 (14,40)	11422,40 (1742,40)
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,04	60,00	1742,40
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,68	1000,00	9680,00
4	TsG18B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm	100 buc	0,10	4520,00 (0,00)	452,00 (0,00)
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,57	500,00	282,50
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,57	300,00	169,50
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,15	1462,50 (0,00)	1681,87 (0,00)
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,59	650,00	1681,87
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	164,00	35,20 (0,00)	5772,80 (0,00)
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,50	550,00	5772,80
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,15	303,60 (21,60)	349,14 (24,84)
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	500,00	2,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,41	60,00	24,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,46	700,00	322,00
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren	m3	3,40	126,60 (126,60)	430,44 (430,44)
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,17	60,00	430,44
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,00	355,00 (75,00)	1420,00 (300,00)
	2640112300739	Caramizi	buc	176,00	5,00	880,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,12	2000,00	240,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,20	60,00	192,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,80	60,00	108,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,50	742,40 (59,40)	2598,40 (207,90)
	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,02	500,00	2012,50
	4100116202818	Apa	m3	0,35	30,00	10,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,46	60,00	207,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,73	300,00	220,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,47	100,00	147,00
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	5,76	502,80 (502,80)	2896,13 (2896,13)
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,27	60,00	2896,13

12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	86,40	742,40 (59,40)	64143,36 (5132,16)
	1411122201752	Piatra sparta	m3	99,36	500,00	49680,00
	4100116202818	Apa	m3	8,64	30,00	259,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	85,54	60,00	5132,16
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	18,14	300,00	5443,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	36,29	100,00	3628,80
13	DE11A	<b>Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm</b>	m	640,00	139,60 (18,00)	89344,00 (11520,00)
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,31	2000,00	10624,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	652,80	3,00	1958,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,92	450,00	864,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	643,20	100,00	64320,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	1,92	30,00	57,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,80	60,00	4608,00
	7129020012800	Pavator	h-om	115,20	60,00	6912,00
14	DE18A	<b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm</b>	m2	480,00	241,93 (35,76)	116126,40 (17164,80)
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	487,20	150,00	73080,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	768,00	3,00	2304,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3777,60	3,00	11332,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,40	450,00	1080,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	20,54	450,00	9244,80
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,60	200,00	1920,00
	7129020012800	Pavator	h-om	278,50	60,00	16709,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,58	60,00	455,04
		<b>Total:</b>	lei			313117,14
		<b>Inclusiv salariu:</b>	lei			(41161,07)
		Asigurari sociale si medicale:24%	lei			9878,66
		Total:	lei			322995,80
		Cheltuieli de transport:0%	lei			0,00
		Total cheltuieli directe:	lei			322995,80
		Cheltuieli de regie:5%	lei			16149,79
		Total cu cheltuieli de regie:	lei			339145,59
		Beneficiu de deviz:6%	lei			20348,74
		Total:	lei			359494,32
		TVA:20%	lei			71898,86
		<b>Total deviz:</b>	lei			431393,18

Întocmit: Administrator SRL "Group ONE"

/ Dorin FORTUNA /