

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional din
raionul Straseni in anii 2019 -
2020**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Valoarea de deviz 557 326,40 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. „R1 - drum de acces spre s. Tataresti” 1.1. s. Tataresti 1.1.1. Varianta 2				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	84,000	254,51 92,26	21 379,02 7 749,50
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm	m3	168,000	20,85 8,25	3 502,01 1 385,22
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	235,200	8,60 0,00	2 021,88 0,00
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,400	118,57 0,00	995,98 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o	100 m3	1,680	1301,61 0,00	2 186,71 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		urma (Уплотнение насыпи пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-20 cm	m3	168,000	558,34 34,60	93 800,45 5 812,13
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	8 209,46 0,00	4 137,57 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	166,72 3,46	140 045,30 2 906,06
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	8 225,87 0,00	2 072,92 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	133,13 2,88	111 829,20 2 421,72
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,000	42,98 1,83	6 016,84 255,90
		<i>Total</i>	Lei			387 987,88
		Total Varianta 2 Inclusiv salariu				387 987,88 20 530,53
		<i>Total</i>	Lei			387 987,88
		Total s. Tataresti Inclusiv salariu				387 987,88 20 530,53
		<i>Total</i>	Lei			387 987,88
		Total „R1 - drum de acces spre s. Tataresti” Inclusiv salariu				387 987,88 20 530,53

	Total	Lei	387 987,88
	CASM	22,5 %	4 619,37
	Total		392 607,25
	Cheltuieli de regir	11,6 %	45 542,44
	Total		438 149,69



1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			26 288,98
		Total				464 438,67
		TVA	20 %			92 887,73
						557 326,40
		Total deviz: Inclusiv salariu				20 530,53

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

