

**Reabilitarea strazii centrale
Stefan cel Mare din s. Chitcanii
Vechi, r-nul Telenesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 186 645,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	96,0000	9,61 0,00	922,80 0,00
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	100,0000	290,45 27,34	29 045,18 2 733,94
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui shat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)	t	2,8800	12 525,00 0,00	36 072,00 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aslernere mecmica (Sunt excluse urmatoarele resurse : Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt:30 mm)	m2	9 600,0000	190,79 4,73	1 831 554,71 45 408,00
5	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	240,0000	201,16 44,46	48 278,84 10 670,88
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,8000	377,00 0,00	1 055,60 0,00
7	TsC02D1	Saparura mecanlca cu excavator	100	2,8000	3 116,39	8 725,88

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, materialelor in urma demolariei descarcare auto	m3		0,00	0,00
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (y-1,5 t/m3)	t	420,0000	27,10 0,00	11 383,68 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialelor in urma demolariei in depozit	100 m3	2,8000	275,40 34,06	771,11 95,36
		<i>Total</i>	lei			1 967 809,80
		Total Partea carosabila Inklusiv salariu				1 967 809,80 58 908,18
		2. Lucrari la demolare				
10	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	120,0000	12,30 12,30	1 475,76 1 475,76
11	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	600,0000	30,27 30,27	18 163,20 18 163,20
12	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	64,8000	42,57 42,57	2 758,54 2 758,54
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (y=2,4 t/m3)	t	64,8000	27,10 0,00	1 756,34 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialelor in urma demolariei in depozit	100 m3	0,2700	275,44 34,07	74,37 9,20
		<i>Total</i>	lei			24 228,21
		Total Lucrari la demolare Inklusiv salariu				24 228,21 22 406,70
		3. Montarea pietrei de bordura				
15	TsC54B	Srat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020),	m3	21,0000	649,45 93,65	13 638,53 1 966,73

1	2	3	4	5	6	7
		sub fundatia bordurei h=10 cm b=35 cm				
16	DE10E	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Se excluce: Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm, Apa pentru mortare si betoane) (Pentru resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3)	m	600,0000	321,48 64,33	192 886,80 38 596,80
		<i>Total</i>	lei			206 525,33
		Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu				206 525,33 40 563,53
		4. Amenajarea si constructia trotuarului				
17	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	120,0000	90,97 24,22	10 916,68 2 906,11
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoarea gri)	m2	120,0000	340,39 56,38	40 846,39 6 765,79
		<i>Total</i>	lei			51 763,07
		Total Amenajarea si constructia trotuarului Inclusiv salariu				51 763,07 9 671,90
		5. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).				
19	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial(SCM2.45) (16,7 kg/buc.)	buc	31,0000	977,91 103,11	30 315,34 3 196,54
20	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 700(B1)	buc	20,0000	1 155,42 41,62	23 108,48 832,48

1	2	3	4	5	6	7
21	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi, de forma patrata, Dimensiunile 700mm (B3)	buc	11,0000	1 155,42 41,62	12 709,66 457,86
22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	76,5000	201,16 44,46	15 388,88 3 401,34
		<i>Total</i>	lei			81 522,36
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). Inclusiv salariu				81 522,36 7 888,22

		Total	lei	2 331 848,77
		Asigurarea sociala	24 %	33 465,25
		Total		2 365 314,02
		Cheltuieli de regie	9 %	212 878,26
		Total		2 578 192,28
		Beneficiu de deviz	3 %	77 345,77
		Total		2 655 538,05
		TVA	20 %	531 107,61
		TOTAL		3 186 645,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 186 645,66 139 438,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea strazii centrale
Stefan cel Mare din s. Chitcanii
Vechi, r-nul Telenesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 3 186 645,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,2300	94,60	967,76
2.	7124010010700.1	Montator PB	h-om	2,4200	94,60	228,93
3.	7124010010700.1	Montator PB	h-om.	4,4000	94,60	416,24
4.	7129020012800	Pavator	h-om	375,6240	94,60	35 534,03
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	508,9000	94,60	48 141,94
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,4850	94,60	2 694,68
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	511,3052	94,60	48 369,48
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8960	94,60	179,36
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,7200	94,60	2 906,11
		Total manopera				139 438,53

Materiale:

1.	11110001000131.1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	902,4000	1 890,00	1 705 536,00
2.	1243454657	Microbile reflectorizante	kg	84,0000	120,00	10 080,00
3.	1243454657.1	Microbile	kg	26,7750	120,00	3 213,00
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	20,8800	335,00	6 994,80
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0123	335,00	4,12
6.	1411122201752.1	Piatra sparta LA 30 fr.16-31.5	m3	24,1500	335,00	8 090,25
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,6000	750,00	450,00
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,5600	370,00	1 687,20
9.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	11,5000	1 890,00	21 735,00
10.	23203226000401	Bitum	t	2,9664	12 000,00	35 596,80
11.	23203226001101	Bitum	t	0,0600	12 000,00	720,00
12.	2430126108720	Email alb	kg	231,0450	90,00	20 794,05
13.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	110,7750	60,00	6 646,50
14.	2615107326105	Indicator de forma patrata 700mm (B3)	buc	11,0000	1 100,00	12 100,00
15.	2615107326105.1	Indicator de forma triunghiulara, A 700(B1)	buc	20,0000	1 100,00	22 000,00
16.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	192,0000	2,15	412,80
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 584,0000	2,15	3 405,60
18.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	121,8000	225,00	27 405,00
19.	2663102100000	Beton C16/20	m3	2,3560	2 300,00	5 418,80
20.	2663102100001.1	Beton clasa C16/20	m3	33,0000	2 300,00	75 900,00

21.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15 cm	m	603,0000	130,00	78 390,00
22.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial(SCM2.45)	buc	31,0000	700,00	21 700,00
23.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	62,0000	1,00	62,00
24.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	124,0000	1,00	124,00
25.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	62,0000	1,00	62,00
26.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,2400	30,00	37,20
27.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,6200	30,00	18,60
28.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	124,0000	1,00	124,00
29.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,4000	300,00	720,00
30.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,50	76,50
31.	4100126202818	Apa	m3	2,1000	25,50	53,55
		Total materiale de construcții				2 069 557,77

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,8200	200,00	1 764,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,4100	400,00	1 764,00
3.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	5,0000	52,30	261,50
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	15,1920	583,33	8 861,95
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,0000	703,33	2 109,99
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8640	550,00	475,20
7.	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,6240	650,00	1 055,60
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	50,8800	415,50	21 140,64
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	50,8800	415,50	21 140,64
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,7520	400,00	700,80
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,0000	300,00	900,00
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	50,8800	753,33	38 329,43
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,3560	653,33	8 725,88
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2280	600,00	736,80
15.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,8000	121,50	97,20
16.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,8000	350,00	280,00
17.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	31,0272	423,50	13 140,02
18.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	3,5600	384,50	1 368,82
		Total utilaje de construcții				122 852,47

Total	lei	2 331 848,77
Asigurarea socială	24 %	33 465,25
Total		2 365 314,02
Cheltuieli de regie	9 %	212 878,26
Total		2 578 192,28

Beneficiu de deviz	3 %	77 345,77
Total		2 655 538,05
TVA	20 %	531 107,61
TOTAL		3 186 645,66

Total deviz: 3 186 645,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reabilitarea strazii centrale Stefan cel Mare din s. Chitcanii Vechi, r-nul Telenesti

Investitor Primaria Chitcanii Vechi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Valoare, lei
---	---	------	--------------

crt.	Simbol norme și Cod resurse			Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,61 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	384,50	9,61
		<i>Total</i>	lei			922,80
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			290,45 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0060	25,50	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 890,00	217,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 000,00	7,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	703,33	21,10
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	52,30	2,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	384,50	1,92
		<i>Total</i>	lei			29 045,18
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui shat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)	t			12 525,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			36 072,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aslernere mecmica (Sunt excluse urmatoarele resurse : Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt:30 mm)	m2			190,79 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 890,00	177,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	415,50	2,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	415,50	2,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	753,33	3,99
		<i>Total</i>	lei			1 831 554,71
5	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			201,16 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	60,00	21,00
	1243454657	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	120,00	42,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	583,33	28,00
		<i>Total</i>	lei			48 278,84
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			377,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	650,00	377,00
		<i>Total</i>	lei			1 055,60
7	TsC02D1	Saparura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica,	100 m3			3 116,39

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor in urma demolarii descarcare auto				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	653,33	3 116,39
		<i>Total</i>	lei			8 725,88
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (y-1,5 t/m3)	t			27,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	423,50	27,10
		<i>Total</i>	lei			11 383,68
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialelor in urma demolarii in depozit	100 m3			275,40
						34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	335,00	1,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			771,11
		2. Lucrari la demolare				
10	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			12,30
						12,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			1 475,76
11	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
						30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			18 163,20
12	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			42,57
						42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Total</i>	lei			2 758,54
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (y=2,4 t/m3)	t			27,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	423,50	27,10
		<i>Total</i>	lei			1 756,34
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialelor in urma demolarii in depozit	100 m3			275,44
						34,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	335,00	1,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			74,37
		3. Montarea pietrei de bordura				
15	TsC54B	Srat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm b=35 cm	m3			649,45
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752.1	Piatra sparta LA 30 fr.16-31.5	m3	1,1500	335,00	385,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,50	2,55
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	400,00	84,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 638,53
16	DE10E	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Se exclude: Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm, Apa pentru mortare si betoane) (Pentru resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3)	m			321,48 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100001.1	Beton clasa C16/20	m3	0,0550	2 300,00	126,50
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15 cm	m	1,0050	130,00	130,65
		<i>Total</i>	lei			192 886,80
		4. Amenajarea si constructia trotuarului				
17	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			90,97 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	335,00	58,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	25,50	0,51
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	384,50	2,11
		<i>Total</i>	lei			10 916,68
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoarea gri)	m2			340,39 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,15	3,44
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,15	28,38
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	225,00	228,38
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	750,00	3,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	370,00	14,06
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			40 846,39
		5. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).				
19	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial(SCM2.45) (16,7 kg/buc.)	buc			977,91 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,0760	2 300,00	174,80
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial(SCM2.45)	buc	1,0000	700,00	700,00
		<i>Total</i>	lei			30 315,34
20	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 700(B1)	buc			1 155,42 41,62
	7124010010700.1	Montator PB	h-om.	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105.1	Indicator de forma triunghiulara, A 700(B1)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			23 108,48
21	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi, de forma patrata, Dimensiunile 700mm (B3)	buc			1 155,42
						41,62
	7124010010700.1	Montator PB	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105	Indicator de forma patrata 700mm (B3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			12 709,66
22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2			201,16
						44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	60,00	21,00
	1243454657.1	Microbile	kg	0,3500	120,00	42,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	583,33	28,00
		<i>Total</i>	lei			15 388,88

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.