

Caiet de sarcini

1. Denumirea autorității contractante: **Primăria mun. Ungheni**
2. IDNO: **1007601001787**
3. Adresa: **mun. Ungheni, str. Națională nr. 7**
4. Numărul de telefon/fax: **0 236 22577**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:
primaria.municipiul-ungheni@apl.gov.md <http://www.ungheni.md>

Obiectul achiziției: Lucrari de confectionare si montare a prelatelor

1. Cantitatea: 30 bucăți.

2. Caracteristicile tehnice minime obligatorii

Antreprenorul va executa lucrările de confectionare, livrare și montare a prelatelor care vor întruni următoarele cerințe minime:

- Dimensiuni: **12,00 m × 12,00 m** fiecare
- 205m² dupa croi: 144 m² dimensiuni a carcusei
- Număr de laturi: **4 laturi**;
- Sistem de prindere: **prindere internă**, astfel încât elementele de fixare să fie protejate și să asigure un aspect estetic;
- Culoare: **bej**
- Material: PVC tehnic pentru exterior;
- Densitatea materialului: **minimum 650 g/m²**;
- Sarcina de lucru : minimum 250kg/ m²
- Material **100% impermeabil la apă**;
- Material **etanș la aer**
- Material **ignifug**, cu proprietăți de auto-stingere și certificat corespunzător;
- Rezistență la radiații UV și la intemperii;
- Material destinat utilizării permanente în exterior, rezistent la variații de temperatură, radiații UV, precipitații, vânt și umiditate

3. Lucrările ce urmează a fi executate

Antreprenorul va asigura:

- efectuarea măsurătorilor în teren
- confectionarea prelatelor;
- transportul acestora la locul montării;
- montarea completă a celor 30 prelate;
- fixarea acestora prin sistem de prindere internă;
- reglarea tensiunii prelatelor astfel încât să nu existe cute sau zone lăsate;
- verificarea stabilității sistemului de prindere;
- predarea lucrărilor în stare complet funcțională.

4. Materiale

Toate materialele utilizate vor fi noi, neutilizate anterior și vor corespunde standardelor de calitate în vigoare.

Materialele utilizate trebuie să fie însoțite, la livrare, de:

- fișa tehnică;
- declarația de conformitate;
- certificat privind proprietățile ignifuge;
- documente care confirmă densitatea materialului (minimum 650 g/m²).

5. Cerințe privind montajul

Montajul va fi executat de personal calificat, utilizând echipamente și accesorii corespunzătoare.

Antreprenorul este responsabil pentru:

- toate accesoriile de montaj;
- elementele de fixare;
- dispozitivele de tensionare;
- consumabilele necesare executării lucrărilor.

Toate aceste costuri vor fi incluse în oferta financiară.

6. Garanția:

Perioada minimă de garanție:

- **24 luni** pentru lucrările executate;
- **24 luni** pentru materialele utilizate.

În perioada de garanție, antreprenorul va remedia, pe cheltuiala proprie, orice defect apărut din cauza materialelor sau a montajului.

7. Termenul de executare

Lucrările vor fi executate în termen de **maximum 15 zile calendaristice** de la primirea ordinului de începere a lucrărilor sau de la semnarea contractului.

8. Recepția lucrărilor

Recepția se va efectua după verificarea:

- dimensiunilor prelatelor;
- calității materialului;
- densității materialului;
- proprietăților de impermeabilitate;
- proprietăților ignifuge;
- sistemului de prindere;
- calității montajului;
- funcționalității complete.

9. Cerințe pentru ofertant

Ofertantul va include în ofertă:


- specificația tehnică;
- fișa tehnică a materialului;
- certificat sau declarație privind caracterul ignifug;
- declarație privind densitatea materialului (minimum 650 g/m²);
- termenul de garanție;
- termenul de executare;
- oferta financiară care va include toate cheltuielile aferente executării lucrărilor (transport, materiale, montaj, echipamente, accesorii și alte costuri necesare).

10. Condiții speciale

- Nu se admit materiale cu densitate mai mică de **650 g/m²**.
- Nu se admit materiale permeabile la apă.
- Nu se admit materiale fără proprietăți ignifuge.
- Toate prelatele vor avea aceeași culoare (bej) și aceleași caracteristici tehnice.
- Antreprenorul este responsabil pentru protejarea bunurilor existente pe durata executării lucrărilor și pentru remedierea oricăror deteriorări produse din vina sa.

Ofertantul este obligat să efectueze vizita la amplasament și să execute măsurătorile înainte de confecționarea prelatelor.

Conducătorul grupului de lucru: Vitalie VRABIE

 L.Ș.