

**Rpaatia coridoelui et. 1 la
Liceul Teoretic „Alexandru
Donici" din satul Peresecina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 451 328,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. HOL				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,7000	15,106 14,256	342,906 323,611
2	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,7000	106,575 63,360	2 419,253 1 438,272
3	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.- pereti HOL	m2	75,7000	64,620 33,792	4 891,734 2 558,054
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti HOL	m2	75,7000	4,684 1,584	354,579 119,909
5	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu	m	16,0000	21,693 13,728	347,088 219,648
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti HOL	m2	75,7000	26,285 10,560	1 989,737 799,392

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - la HOL	m2	75,7000	36,238 29,040	2 743,240 2 198,328
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti inainte de vopsea- la pereti HOL	m2	75,7000	4,684 1,584	354,579 119,909
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti HOL	m2	75,7000	44,467 29,040	3 366,152 2 198,328
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - cu grosimea 12 mm	m2	55,1000	288,925 116,160	15 919,768 6 400,416
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane , fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - la coloane	m2	6,7000	328,180 129,360	2 198,806 866,712
		<i>Total</i>	Lei			34 927,842
		<i>Asigurea sociala si medicala</i>	24 %			4 138,219
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			499,943
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			1 978,300
		<i>Beneficiul</i>	3 %			1 246,329
		Total HOL Inclusiv salariu				42 790,633 17 242,579
		2. Coridor nr. 1				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	85,9000	15,106 14,256	1 297,605 1 224,590
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	85,9000	106,575 63,360	9 154,792 5 442,624

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
14	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.- pereti coridor nr. 1	m2	286,3000	64,620 33,792	18 500,707 9 674,650
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti coridor nr. 1	m2	286,3000	4,684 1,584	1 341,029 453,499
16	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu	m	156,0000	21,693 13,728	3 384,108 2 141,568
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti coridor nr. 1	m2	286,3000	26,284 10,560	7 525,252 3 023,328
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - la pereti coridor nr. 1	m2	286,3000	36,238 29,040	10 375,032 8 314,152
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti inainte de vopsea- la pereti coridor nr. 1	m2	286,3000	4,684 1,584	1 341,029 453,499
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti coridor nr. 1	m2	286,3000	44,467 29,040	12 730,902 8 314,152
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - cu grosimea 12 mm	m2	148,4000	288,925 116,160	42 876,470 17 238,144
		<i>Total</i>	Lei			108 526,926
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			13 507,249
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			1 452,126
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			6 174,314
		<i>Beneficiul</i>	3 %			3 889,818
		Total Coridor nr. 1 Inclusiv salariu				133 550,433 56 280,206
		3. Coridor nr. 2				

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti coridor nr. 2	m2	96,2000	15,106 14,256	1 453,197 1 371,427
23	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	96,2000	106,575 63,360	10 252,515 6 095,232
24	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.- pereti coridor nr. 2	m2	320,5000	64,620 33,792	20 710,710 10 830,336
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti coridor nr. 2	m2	320,5000	4,684 1,584	1 501,222 507,672
26	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu	m	196,0000	21,693 13,728	4 251,828 2 690,688
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti coridor nr. 2	m2	320,5000	26,284 10,560	8 424,182 3 384,480
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti la pereti coridor nr. 2	m2	320,5000	4,684 1,584	1 501,222 507,672
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - la pereti coridor nr. 2	m2	320,5000	36,238 29,040	11 614,382 9 307,320
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti coridor nr. 2	m2	320,5000	44,467 29,040	14 251,674 9 307,320
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - cu grosimea 12 mm	m2	170,8000	288,925 116,160	49 348,390 19 840,128
		Total	Lei			123 309,322

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurea sociala si medicala</i>	24 %			15 322,146
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			1 654,945
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			7 014,320
		<i>Beneficiul</i>	3 %			4 419,022
		Total Coridor nr. 2 Inclusiv salariu				151 719,755
		4. Electricitate				
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	15,0000	11,616 11,616	174,240 174,240
33	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp AVVG	m	300,0000	32,862 7,920	9 858,510 2 376,000
34	CK35A	Dibluri si curelusa pentru cablu	buc	200,0000	9,170 7,920	1 834,000 1 584,000
35	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm,- tub gofrat	m	300,0000	31,038 22,704	9 311,512 6 811,200
36	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate	buc	22,0000	516,552 57,552	11 364,144 1 266,144
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - tip 2P+E dubla alb - la HOL	buc	5,0000	66,445 16,368	332,226 81,840
38	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	76,162 20,064	456,969 120,384
39	RpEE09A	Montarea automate de tip BA47 29M - 16M	buc	2,0000	91,564 43,824	183,128 87,648
		<i>Total</i>	Lei			33 514,729

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			3 000,349
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			630,398
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9 501,107
		<i>Beneficiul</i>	3 %			1 399,397
		Total Electricitate Inclusiv salariu				48 045,980 12 501,456

		Total	Lei	376 106,80
		TVA	20 %	75 221,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		451 328,16 149 866,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)