

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **I.P.Primaria sat Chetrosu r-ul Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **I.P.Primaria sat Chetrosu r-ul Drochia**
3. Obiectul achizițiilor **Casa de Cultura din satul Chetrosu r-ul Drochia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. reparatie tavan scena</b>		
1	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	152,00
2	RpCO56B	Demontari: amstrung la tavane	m2	152,00
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	16,00
4	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp eluminare fara cost)	buc	16,00
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, tavane suspendate, usi, etc.	m2	8,40
6	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn	m2	8,40
7	RplzC42B	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la tavane aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	50,00
8	RplzC13C1	Strat termoizolant, executat la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (deseuri melana, de in sau cinepa, de fibre de cord de la anvelope, din paie fungicizate etc.) cu grosime de 120-180 mm, asezate intre placile de azbociment pe o folie din impislitura din fibre de sticla bitumata, asternuta pe placa inferioara, la constructii industriale si agrozootehnice. Pentru executie in spatii inguste, sub circulatie intensa sau cu sectii in functiune	m2	50,00
9	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din Profile PVC sau profile tabla cutata cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	161,00
10	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	95,00
11	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	800,00
12	CK34C	Bolturi - Tija dim metal cu filet d-8mm L- 0,8m impuscate in plansee sau in pereti din beton armat	buc	200,00
13	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere	m2	152,00
		<b>2. reparatie tavan sala</b>		
14	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la	m2	110,00