

1	2	3	4	5	6	7
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,070	14,43 7,49	44,3 23,0
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,070	2,74 1,11	8,4 3,4
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,070	24,53 20,62	75,3 63,3
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,070	2,74 1,11	8,4 3,4
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	3,070	30,26 20,62	92,9 63,3
114	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	3,070	160,00 41,24	491,2 126,6
115	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	8,000	38,51 22,50	308,1 180,0
		<i>Total</i>		lei		9 180,1
		Total Incapere tehnica Inclusiv salariu				9 180,1 6 759,3
		1.1.6. Cabine				
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,570	17,87 17,24	635,7 613,4
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	138,170	10,17 10,12	1 405,5 1 398,6
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	39,570	10,17 10,12	402,5 400,5
119	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,250	845,87 139,47	1 903,2 313,8
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	140,170	13,47	1 887,6

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti			5,25	735,7
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	140,170	83,16 63,73	11 656,3 8 933,5
122	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	2,000	222,85 106,85	445,7 213,7
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,170	2,75 1,12	379,9 155,4
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,170	56,21 45,74	7 766,3 6 319,6
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,170	14,44 7,50	1 994,8 1 036,0
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,170	24,55 20,62	3 391,9 2 849,0
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,170	2,75 1,12	379,9 155,4
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,170	30,25 20,62	4 180,1 2 849,0
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,170	2,75 1,12	108,8 44,5
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	39,570	67,85 57,36	2 684,7 2 269,7

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,570	14,44 7,50	571,3 296,7
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,570	2,75 1,12	108,8 44,5
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,570	24,55 20,62	971,4 815,9
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,570	2,75 1,12	108,8 44,5
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	39,570	30,25 20,62	1 197,1 815,9
136	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	39,570	159,97 41,24	6 330,2 1 631,8
137	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	35,620	38,49 22,49	1 371,1 801,2
138	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	688,10 86,20	688,1 86,2
139	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	495,00 75,00	495,0 75,0
140	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	26,85 12,35	53,7 24,7
141	SA35A	Fitinguri din PPR (Reductie	buc	2,000	26,20	52,4



1	2	3	4	5	6	7
		20*1/2)			20,60	41,2
142	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	49,00 13,50	98,0 27,0
143	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	22,000	41,64 26,24	916,1 577,3
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	26,40 18,00	52,8 36,0
		<i>Total</i>	lei			52 237,7
		Total Cabinete Inclusiv salariu				52 237,7 33 605,7
		1.1.7. Cabinet - sefa sectie				
145	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,720	17,87 17,25	334,6 322,9
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,800	10,17 10,12	537,1 534,5
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,720	10,17 10,12	190,4 189,5
148	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,600	846,00 139,47	3 045,6 502,1
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	52,800	13,47 5,25	711,0 277,1
150	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,800	83,16 62,73	4 390,8 3 365,1
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,800	2,75 1,12	145,2 59,4
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	52,800	56,21	2 967,9

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			45,74	2 415,0
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,800	14,44 7,50	762,3 395,9
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,800	24,55 20,62	1 296,2 1 088,7
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,800	2,75 1,12	145,2 59,4
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,800	30,25 20,62	1 597,4 1 088,7
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,720	2,75 1,13	51,5 21,1
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,720	67,85 57,36	1 270,1 1 073,8
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,720	14,44 7,50	270,3 140,4
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,720	2,75 1,13	51,5 21,1
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,720	24,55 20,62	459,6 386,0
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,720	2,75 1,13	51,5 21,1
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	18,720	30,25 20,62	566,3 386,0
164	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	18,720	159,97	2 994,7



1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez			41,24	772,0
165	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,600	38,50 22,49	677,6 395,9
		<i>Total</i>	lei			22 516,8
		Total Cabinet - sefa sectie Inclusiv salariu				22 516,8 13 515,7
		1.1.8. Cabinet - audiere				
166	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,340	17,87 17,24	238,4 230,0
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,940	10,17 10,12	457,1 454,9
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,340	10,17 10,12	135,7 135,0
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	46,940	13,47 5,25	632,1 246,4
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,940	83,16 63,73	3 903,4 2 991,6
171	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	2,000	222,85 106,85	445,7 213,7
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,940	2,75 1,12	123,5 50,5
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	44,940	56,21 45,74	2 526,0 2 055,5

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,940	14,44 7,50	648,8 337,0
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,940	24,55 20,62	1 103,2 926,6
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,940	2,75 1,12	123,5 50,5
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,940	30,25 20,62	1 359,6 926,6
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,340	2,75 1,12	36,7 15,0
179	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,340	67,85 57,36	905,1 765,2
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,340	14,44 7,50	192,6 100,0
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,340	2,75 1,12	36,7 15,0
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,340	24,55 20,62	327,5 275,1
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,340	2,75 1,12	36,7 15,0
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	13,340	30,25 20,62	403,6 275,1
185	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2	13,340	159,97 41,24	2 134,0 550,1

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				
186	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,980	38,50 22,50	576,7 337,0
187	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	688,10 86,20	688,1 86,2
188	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	495,00 75,00	495,0 75,0
189	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	26,85 12,35	53,7 24,7
190	SA35A	Fitinguri din PPR (Reductie 20*1/2)	buc	2,000	26,20 20,60	52,4 41,2
191	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	49,00 13,50	98,0 27,0
192	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	41,65 26,25	83,3 52,5
193	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	26,40 18,00	52,8 36,0
		<i>Total</i>	lei			17 869,9
		Total Cabinet - audiere Inclusiv salariu				17 869,9 11 308,4
		1.1.9. Evacuarea deseurilor				
194	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	20,000	50,98	1 019,7




1	2	3	4	5	6	7
					50,98	1 019,7
195	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	20,000	43,41 0,00	868,2 0,0
		<i>Total</i>	lei			1 887,9
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				1 887,9 1 019,7
		<i>Total</i>	lei			317 073,0
		Total Etajul 2 - Sectia Audiologie Inclusiv salariu				317 073,0 133 291,9
		1.2. Etajul 1				
		1.2.1. Timplarie				
196	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	26,960	15,75 15,75	424,5 424,5
197	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profil cu 5 camere, alb, deschidere dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)	m2	7,360	994,62 20,99	7 320,4 154,5
198	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	6,900	141,86 13,49	978,8 93,1
199	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	6,900	110,84 15,00	764,8 103,5
200	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 5 camere, akb, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)	m2	19,600	1 580,96 30,37	30 986,8 595,2
201	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - exterioare	m	16,800	28,79 S.R.L. 24,74	483,7 415,7
202	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	3,360	115,74	388,9

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat FASAD: glafuri plane de ferestre si usi			37,14	124,8
203	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,360	12,50 4,49	42,0 15,1
204	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	3,360	38,66 16,88	129,9 56,7
205	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare)	m	61,400	37,01 31,49	2 272,5 1 933,6
206	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	61,400	14,31 9,75	878,6 598,5
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	12,280	2,75 1,12	33,8 13,8
208	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	12,280	67,21 37,15	825,3 456,2
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,280	24,55 20,62	301,5 253,2
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	12,280	2,75 1,12	33,8 13,8
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,280	30,25 20,62	371,5 253,2
		<i>Total</i>	lei			46 236,8
		Total Timplarie Inklusiv salariu				46 236,8
		1.2.2. Coridor				5 505,4
212	RpCN12A	Desfacerea plintei	m	64,300	17,67 17,62	1 136,2 1 133,0
213	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	64,500	17,87	1 152,8



1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			17,24	1 112,3
214	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	31,800	26,62 8,62	846,6 274,2
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	318,900	2,75 1,12	876,9 358,7
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	318,900	30,25 20,62	9 647,9 6 575,6
217	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 12 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	17,520	180,35 82,48	3 159,8 1 445,0
218	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	64,500	159,97 41,24	10 318,3 2 659,9
219	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	64,300	38,49 22,49	2 475,2 1 446,4
		<i>Total</i>	lei			29 613,7
		Total Coridor Inclusiv salariu				29 613,7 15 005,1
		1.2.3. Cabinete				
220	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,400	17,87 17,24	525,4 507,0
221	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	92,820	12,77 12,00	1 185,4 1 113,5
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	92,820	10,17 10,12	944,1 939,5
223	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	29,400	10,17 10,12	299,1 297,6
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	96,820	13,47 5,25	1 303,8 508,2
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	96,820	83,16 63,73	8 051,4 6 170,6

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
226	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	4,000	222,88 106,85	891,5 427,4
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,820	2,75 1,12	255,2 104,4
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,820	56,21 45,74	5 217,3 4 245,4
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,820	14,44 7,50	1 340,1 696,0
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,820	24,55 20,62	2 278,6 1 913,9
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,820	2,75 1,12	255,2 104,4
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,820	30,25 20,62	2 808,1 1 913,9
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,400	2,75 1,13	80,9 33,1
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,400	67,85 57,36	1 994,8 1 686,4
235	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	29,400	14,44 7,50	424,4 220,4




1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,400	2,75 1,13	80,9 33,1
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,400	24,55 20,62	721,7 606,2
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,400	2,75 1,13	80,9 33,1
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	29,400	30,25 20,62	889,4 606,2
240	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	29,400	159,97 41,24	4 703,2 1 212,4
241	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,300	38,49 22,49	1 050,9 614,1
242	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	688,20 86,25	1 376,4 172,5
243	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	495,00 75,00	990,0 150,0
244	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,000	26,88 12,38	107,5 49,5
245	SA35A	Fitinguri din PPR (Reductie 20*1/2)	buc	4,000	26,20 20,62	104,8 82,5
246	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	49,02 13,50	196,1 54,0

1	2	3	4	5	6	7
247	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	41,65 26,25	166,6 105,0
248	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	26,40 18,00	105,6 72,0
		<i>Total</i>	lei			38 429,3
		Total Cabinețe Inclusiv salariu				38 429,3 24 672,3
		1.2.4. Cabinet - sefa sectie				
249	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	29,210	26,62 8,62	777,7 251,9
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	224,610	2,75 1,12	617,6 252,6
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	224,610	30,25 20,62	6 795,3 4 631,4
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,170	2,75 1,13	187,5 76,7
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	68,170	30,26 20,62	2 062,5 1 405,7
		<i>Total</i>	lei			10 440,6
		Total Cabinet - sefa sectie Inclusiv salariu				10 440,6 6 618,3
		1.2.5. Evacuarea deseurilor				
254	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	20,000	50,98 50,98	1 019,7 1 019,7
255	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	20,000	43,41 0,00	868,2 0,0
		<i>Total</i>	lei			1 887,9

1	2	3	4	5	6	7
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				1 887,9 1 019,7
		<i>Total</i>	lei			126 608,3
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				126 608,3 52 820,8
		<i>Total</i>	lei			443 681,3
		<i>CASM</i>	22,5 %			41 875,4
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			10 196,2
		<i>Total</i>				495 752,9
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			34 702,7
		<i>Total</i>				530 455,6
		<i>Beneficiu</i>	3 %			15 913,7
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				546 369,3 186 112,7
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari de electricitate et.2				
256	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	32,000	8,25 8,25	263,9 263,9
257	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	53,000	2,25 2,25	119,2 119,2
258	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	130,60 88,90	130,6 88,9
259	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,000	111,41 58,49	779,9 409,4
260	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	166,20 87,00	166,2 87,0
261	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,200	821,59 464,88	2 629,1 1 487,6
262		Cablu VVGng 3*1.5 mm	m	130,000	7,35 0,00	955,5 0,0

1	2	3	4	5	6	7
263		Cablu VVGng 3*2.5 mm	m	190,000	11,05 0,00	2 099,5 0,0
264	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200	1 317,84 892,25	4 217,1 2 855,2
265		Труба гофриров. ПВХ Д=20мм	m	320,000	2,00 0,00	640,0 0,0
266	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,140	8 659,29 6 335,71	1 212,3 887,0
267		Corp de iluminat LED 4* 18	buc	14,000	231,00 0,00	3 234,0 0,0
268	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,200	6 129,00 4 349,00	1 225,8 869,8
269		Corp de iluminat LED 2* 18	buc	20,000	221,00 0,00	4 420,0 0,0
270	RpEF12B	Montarea lampilor LED 10w	buc	40,000	45,52 5,62	1 820,9 224,9
271	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,200	1 238,00 1 207,00	247,6 241,4
272		Intrerupator cu o clapa	buc	20,000	18,30 0,00	366,0 0,0
273	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 257,50 1 230,00	50,3 49,2
274		Intrerupator cu doua clape	buc	4,000	19,50 0,00	78,0 0,0
275	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,500	1 508,40 1 428,40	754,2 714,2
276		Priza	buc	50,000	20,00 0,00	1 000,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			26 410,1
		Total Lucrari de electricitate et.2 Inklusiv salariu				26 410,1 8 297,7
		2.2. Lucrari de electricitate et.1				
277	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	8,25 8,25	66,0 66,0
278	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	10,000	2,25 2,25	22,5 22,5



1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
279	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,800	828,12 464,88	662,5 371,9
280		Cablu VVGng 3*1.5 mm	m	30,000	7,35 0,00	220,5 0,0
281		Cablu VVGng 3*2.5 mm	m	50,000	11,05 0,00	552,5 0,0
282	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 323,50 892,25	1 058,8 713,8
283		Труба гофриров. ПВХ Д=20мм	m	80,000	2,00 0,00	160,0 0,0
284	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,050	8 660,00 6 336,00	433,0 316,8
285		Corp de iluminat LED 4* 18	buc	5,000	231,00 0,00	1 155,0 0,0
286	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040	6 122,50 4 350,00	244,9 174,0
287		Corp de iluminat LED 2* 18	buc	4,000	221,00 0,00	884,0 0,0
288	RpEF12B	Montarea lampilor LED 10w	buc	8,000	45,52 5,62	364,2 45,0
289	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 230,00 1 205,00	24,6 24,1
290		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000	18,30 0,00	36,6 0,0
291	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 240,00 1 230,00	12,4 12,3
292		Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	19,50 0,00	19,5 0,0
293	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	1 502,50 1 428,75	120,2 114,3
294		Priza	buc	8,000	20,00 0,00	160,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			6 197,2
		Total Lucrari de electricitate et.1 Inklusiv salariu				6 197,2 1 860,7
		<i>Total</i>	lei			32 607,3



1	2	3	4	5	6	7
		CASM	22,5 %			2 285,6
		Transportarea materialelor	4 %			793,5
		Total				35 686,4
		Cheltuieli de regie	30 %			3 047,5
		Total				38 733,9
		Beneficiu de deviz	3 %			1 162,0
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				39 895,9 10 158,4
		3. Utilaj				
		3.1. Lucrari de electricitate				
295		Cutie pentru 24 automate	buc	1,000	245,80 0,00	245,8 0,0
296		Automat BA47-29 1P 16A	buc	3,000	19,00 0,00	57,0 0,0
297		Automat diferential ABДT32 2P C 25 30mA	buc	4,000	240,00 0,00	960,0 0,0
298		SEPARATOR DE SARCINA BH-32 32A3P	buc	1,000	79,50 0,00	79,5 0,0
		Total	lei			1 342,3
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				1 342,3
		Total	lei			1 342,3
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 342,3

		Total	lei			587 592
		TVA	20 %			117 518
		Total deviz: Inclusiv salariu				705 110
						196 266

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

IMSP Institutul Mamei si Copilului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




		mm				
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	180,00	0,900
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	94,817	10,00	948,170
19.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,928	20,00	18,560
20.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,769	32,60	25,069
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	2 950,00	8,850
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	790,400	0,01	7,904
23.	2019--24	Cutie pentru 24 automate	buc	1,000	245,80	245,800
24.	2019-2LED	Corp de iluminat LED 2* 18	buc	24,000	221,00	5 304,000
25.	2019-3x1.5	Cablu VVGng 3*1.5 mm	m	160,000	7,35	1 176,000
26.	2019-3x2.5	Cablu VVGng 3*2.5 mm	m	240,000	11,05	2 652,000
27.	2019-Aut-16	Automat BA47-29 1P 16A	buc	3,000	19,00	57,000
28.	2019-Dif 25	Automat diferential АДТ32 2P C 25 30mA	buc	4,000	240,00	960,000
29.	2019-Gofra20	Труба гофриров. ПВХ Д=20ММ	m	400,000	2,00	800,000
30.	2019-Intr	Intrerupator cu o clapa	buc	22,000	18,30	402,600
31.	2019-Intr2	Intrerupator cu doua clape	buc	5,000	19,50	97,500
32.	2019-LED	Corp de iluminat LED 4* 18	buc	19,000	231,00	4 389,000
33.	2019-Priza	Priza	buc	58,000	20,00	1 160,000
34.	2019-Sep 32	SEPARATOR DE SARCINA BH-32 32A3P	buc	1,000	79,50	79,500
35.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	12 000,00	108,000
36.	2030112938150-5	Ferestre din mase plastice (profil cu 5 camere, alb, deschidere dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4)	m2	34,220	950,00	32 509,000
37.	2030112939150-5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (profil cu 5 camere)	m2	65,390	1 500,00	98 085,000
38.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,970	20,00	19,400
39.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,064	12,00	0,768
40.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,417	17,00	7,089
41.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,715	17,00	12,155
42.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,785	17,50	48,738
43.	2320166200729	Parchetin	l	7,681	15,90	122,129
44.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,388	22,00	8,536
45.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,958	18,00	17,244
46.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	38,341	64,00	2 453,824
47.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	315,525	10,00	3 155,250
48.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,617	28,50	46,085
49.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	454,832	19,50	8 869,224
50.	2430116103800-L	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila	kg	102,208	19,50	1 993,056
51.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	9,984	31,20	311,501
52.	24302261000001	Fuga	kg	12,740	10,40	132,496
53.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	40,400	19,00	767,600
54.	2430226101010-B	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	225,511	19,50	4 397,463
55.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	17,574	19,50	342,693
56.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	9,544	17,20	164,158
57.	2430226101600	Chit siliconic	kg	15,652	92,50	1 447,810
58.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	21,113	28,00	591,164
59.	2430226109307	Diluant decapant	kg	30,505	28,00	854,140
60.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,330	18,00	5,940
61.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	8,000	15,50	124,000
62.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	66,333	34,00	2 255,322



63.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	81,754	1,60	130,807
64.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	190,872	34,00	6 489,648
65.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	32,50	68,250
66.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,000	35,00	420,000
67.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	12,30	25,830
68.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	276,369	9,50	2 625,505
69.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	263,930	9,50	2 507,337
70.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	21,859	125,00	2 732,375
71.	2521216700210-50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare-50mm	m	40,901	13,75	562,389
72.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836	13,75	25,244
73.	2521216717050-20	Teava din material plastic 20mm	m	38,760	11,20	434,112
74.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	8,240	25,50	210,120
75.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,830	14,00	67,620
76.	2523116716345	Covor PVC	m2	277,127	72,50	20 091,706
77.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	20,800	7,00	145,600
78.	2523156719400-20	Mufa din material plastic 20mm	buc	2,660	2,00	5,320
79.	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	3,040	1,80	5,472
80.	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	26,980	2,50	67,450
81.	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	4,180	2,30	9,614
82.	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	6,000	25,10	150,600
83.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	599,544	6,09	3 651,223
84.	2622102438000	Lavoar	buc	6,120	390,00	2 386,800
85.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,100	850,00	1 785,000
86.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100	120,00	252,000
87.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	6,120	112,30	687,276
88.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,410	750,00	307,500
89.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	17,550	2,80	49,140
90.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 550,264	1,33	8 711,850
91.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,240	1,33	1,649
92.	2652102100713	Var pasta	m3	0,438	1 600,00	700,800
93.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,054	5,00	45,270
94.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	84,336	1,40	118,073
95.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 891,586	1,40	5 448,220
96.	26531021008311-T	Tink (fara costul TINC-lui)	kg	188,025	0,00	0,000
97.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	620,301	3,72	2 307,520
98.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	613,754	1,60	982,007
99.	2653102100834-F	Amestec uscat Fasad pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	222,768	5,00	1 113,840
100.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,362	100,00	1 036,200
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-	m3	0,585	750,00	438,750



101.		ciment, M 25				
102.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	40,743	1,85	75,375
103.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	30,933	86,50	2 675,705
104.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,044	20,00	180,880
105.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	757,022	2,50	1 892,555
106.	2721204117810-R20	Reductie 20*1/2 PPR	buc	20,200	2,00	40,400
107.	2732103646151-12	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12 mm	m2	64,166	92,00	5 903,272
108.	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	225,603	3,00	676,809
109.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	21,430	95,00	2 035,850
110.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	20,500	3,00	61,509
111.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 826,534	0,20	365,306
112.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	8,000	1,00	8,000
113.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	45,00	94,500
114.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,00	8,000
115.	2874136313300	Diblu din metal	buc	244,440	0,30	73,332
116.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,100	23,50	49,350
117.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,030	2 920,00	3 007,600
118.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,120	40,20	246,024
119.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,150	13,50	96,525
120.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,100	70,00	147,000
121.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	12,240	15,00	183,600
122.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	8,000	3,00	24,000
123.	2875274204040-4	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	4,000	12,50	50,000
124.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	625,00	625,000
125.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,000	350,00	2 100,000
126.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	20,300	35,00	710,500
127.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100	52,30	109,830
128.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	35,00	73,500
129.	3150145100143-L10	Lampa LED 10w	buc	50,400	38,00	1 915,200
130.	3220137315778	Decapant	kg	0,228	25,00	5,700



131.	5009030	Flanse	10 buc	4,000	35,00	140,000
132.	5009031	Scoabe	10 buc	26,800	5,00	134,000
133.	5009061	Fisa de izolatie	buc	158,700	0,10	15,870
134.	5009062	Papuci de cablu	buc	48,800	4,00	195,200
135.	5009070	Racordari	10 buc	7,200	32,00	230,400
136.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000	2,00	16,000
137.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,034	1 000,00	34,000
138.	5009113	Prezoane	buc	87,720	0,30	26,316
139.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,878	200,00	175,600
140.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,204	55,00	66,220
141.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,176	100,00	17,600
142.	5009619	Ate de cusut	kg	0,009	50,00	0,450
143.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,039	100,00	3,900
144.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	2,000	23,30	46,600
145.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,051	22,00	1,122
146.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,364	55,00	20,020
147.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	137,221	2,50	343,051
		Total materiale de constructii				276 080

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,123	200,00	424,600
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	12,000	50,00	600,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	12,000	10,00	120,000
4.	030902	Asensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	63,200	5,00	316,000
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,550	10,00	125,500
6.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,00	2,200
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	10,00	2,200
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,411	200,00	282,200
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,882	5,00	54,410
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,192	5,00	40,960
11.	2922140007000	Macara	h-ut	2,165	200,00	433,000
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,833	10,00	8,330
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,075	5,00	300,375

14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,272	5,00	46,360
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,023	5,00	25,115
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,490	5,00	2,450
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,733	10,00	17,330
18.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,006	5,00	105,030
19.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,320	10,00	3,200
20.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	19,360	5,00	96,800
21.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	17,364	100,00	1 736,400
22.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	24,00	4,800
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,534	150,00	530,100
		Total utilaje de constructii				5 273

Total	lei	587 592
TVA	20 %	117 518

Total deviz:

705 110

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei si Copilului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

