

Lucrari de amenajare (pavare) a scuarului Gradinitei din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de amenajare (pavare) a scuarului Gradinitei din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi

Valoarea de deviz 830 452,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperiri existente				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	50,00	218,90 96,00	10 945,00 4 800,00
2	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	24,00	108,85 78,60	2 612,40 1 886,40
3	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,65	823,85 0,00	535,50 0,00
4	RpCS20C	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor	m	150,00	15,60 15,60	2 340,00 2 340,00
5	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,70	2 040,00 0,00	1 428,00 0,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,00	13,42 0,00	2 012,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperiri existente Inclusiv salariu				19 873,40 9 026,40
		2. Sistematizarea pe verticala				
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	2,40	959,58 0,00	2 303,00 0,00
8	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	2,40	562,92 0,00	1 351,00 0,00
9	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	2,40	1 665,42 0,00	3 997,00 0,00
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	350,00	10,75 0,00	3 762,50 0,00
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,40	133,21 18,00	319,70 43,20
		Total Sistematizarea pe verticala Inclusiv salariu				11 733,20 43,20
		3. Fantina de drenaj				
		3.1. Lucrari de terasament la camine				
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,05	700,00 0,00	35,00 0,00
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,00	123,60 123,60	123,60 123,60
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,05	770,00 0,00	38,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
15	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	8,75	22,40 0,00	196,00 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05	164,00 24,00	8,20 1,20
17	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,01	350,00 0,00	3,50 0,00
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,01	1 040,00 540,00	10,40 5,40
		Total Lucrari de terasament la camine Inclusiv salariu				415,20 130,20
		3.2. Executarea caminilor				
19	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	2,00	531,45 70,20	1 062,90 140,40
20	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,67	1 925,63 579,40	1 290,17 388,20
21	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	650,00 0,00	650,00 0,00
22	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	1,00	650,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului			0,00	0,00
23	AcE13A1	Capac de canalizare plastic DN 600 ,2T perforat	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
		Total Executarea caminilor Inclusiv salariu				4 153,07 528,60
		Total Fantina de drenaj Inclusiv salariu				4 568,27 658,80
		4. Lacat d argila				
24	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	2,40	1 665,42 0,00	3 997,00 0,00
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	300,00	10,74 0,00	3 223,50 0,00
26	1234	Cost argila pt constructii	m3	150,00	80,00 0,00	12 000,00 0,00
27	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,40	382,08 0,00	917,00 0,00
28	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	2,40	2 458,04 298,25	5 899,30 715,80
29	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	24,00	55,00 0,00	1 320,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lacat d argila Inclusiv salariu				27 356,80 715,80
		5. Exzekutarea pavajului				
		5.1. Nivelarea				
30	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	10,00	641,40 641,40	6 414,00 6 414,00
		Total Nivelarea Inclusiv salariu				6 414,00 6 414,00
		5.2. Pavaj din pavele din beton 80 mm 1000 m2				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 H=25 cm	m3	250,00	608,40 59,40	152 100,00 14 850,00
32	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm echivalent B 2 cu marginile superioare rotungite , prefabricate din beton vibropresat fara defecte	m	250,00	212,27 40,20	53 067,50 10 050,00
33	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 000,00	341,64 62,64	341 640,00 62 640,00
		Total Pavaj din pavele din beton 80 mm 1000 m2 Inclusiv salariu				546 807,50 87 540,00
		Total Exzekutarea pavajului Inclusiv salariu				553 221,50 93 954,00

		Прямые затраты	lei	616 753,17
		Fondul social	24,00 %	25 055,57
		Transportarea materialelor	5,00 %	23 362,25
		TOTAL	100,00 +	665 170,99
		Cheltuieli de regie	2,00 %	13 303,42
		TOTAL	100,00 +	678 474,41
		Benificiu	2,00 %	13 569,49
		TOTAL	100,00 +	692 043,90
		TVA	20,00 %	138 408,78
		Total deviz:		830 452,68

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				104 398,20

Intocmit

R. Donciu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)