

**Reparatia capitala a blocului alimentar la
LT"Alexandr Puskin" str. Bulgara nr. 122,
mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Deviz local №

Incalzire

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 22 520 lei

Întocmit in prețuri curente: 11.05.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	17,94	4,95 4,95	88,75 88,75
2	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (M140-AO)	m2	15,25	25,15 12,37	383,51 188,61
3		Радиатор чугунный (M140-AO)	sectie	51,00	144,20 0,00	7 354,20 0,00
4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический терморегулятор)	buc	4,00	864,59 3,09	3 458,37 12,37
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG)	buc	5,00	463,33 4,64	2 316,67 23,19
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм.	buc	1,00	133,34 4,64	133,34 4,64

1	2	3	4	5	6	7
		прокладкой R5TG)				
7	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герм. прокладкой R90)	buc	112,00	29,59 3,09	3 314,30 346,30
Total			lei		17 049	
CASM			22,5 %		149	
Transport			3 %		492	
Total					17 690	
Cheltuieli de regie			3 %		530	
Total					18 220	
Beneficiu de deviz			3 %		546	
Total					18 766	
TVA			20 %		3 753	
Total deviz:					22 520	
Inclusiv salariu					664	

Întocmit:

SRL Vladmih Company

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

DITS a Primăriei mun. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)