

Obiectivul: Primaria or. Cimisia

Obiectul: Spalatorie Sociala

Devizul: Lucrari de reparatie fatadei, scarilor, pereului, soclului si pavarea trotuarului la Spalatorie Sociala pe str. Decebal din or. Cimisia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 5.2.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	2,4500
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Scari si soclu)	m3	4,9500
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) -1 buc	m2	2,1400
4	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	11,8000
5	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	11,8000
6	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	11,8000
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare				
Capitolul 2. Scari si pandus				
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,7000
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	170,0000
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	6,0000
10	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv.	m3	3,5000
11	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	7,9500
12	CH06A	Balustrada din inox din ambele parti	m	4,2000
13	CK26B	Profil plat antiderapant la scari si pardoseli	m	4,0000
TOTAL Capitolul 2. Scari si pandus				
Capitolul 3. Tambur din PVC la intrare cu dimensiuni 2,20 x 1,40 x 2,60 (h)				
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,9000
15	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2	13,7500
TOTAL Capitolul 3. Tambur din PVC la intrare cu dimensiuni 2,20 x 1,40 x 2,60 (h)				
Capitolul 4. Pavarea accesului				
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Корыто)	100m3	0,0800
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	0,3230
18	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	0,3230
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	0,0800
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	12,5000
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, sub bordure 100x20x8 si 100x30x15 cm, H=5cm	m3	0,5000
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	30,0000
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3	3,2300
24	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Pellicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pellicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	32,3500

25	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	32,3500
26	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura de drum)	m3	1,2000
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	15,0000
TOTAL Capitolul 4. Pavarea accesului				
Capitolul 5. Pereu				
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	1,3000
29	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	4,9000
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa BP 100x100x4 mm	kg	26,0000
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,3000
TOTAL Capitolul 5. Pereu				
Capitolul 6. Soclu				
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	7,4000
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	25,0000
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	7,4000
35	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3	0,7400
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	7,4000
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea pentru lucrari exterioare)	m2	7,4000
TOTAL Capitolul 6. Soclu				
Capitolul 7. Termoizolarea fatadei				
38	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime.	buc	2,0000
39	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Conditioner cu inverter 18000 BTU)	buc	1,0000
40	Pret piata	Conditioner cu inverter 12000 BTU	buc	1,0000
41	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - 1 buc	m2	2,1400
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (Betoncontact)	m2	65,7000
43	IzF55A	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafata peretilor netedă: cu Placi polistiren cu grosime 50 mm	m2	61,2000
44	Pret de piata	Cornier de aluminiu la ferestre si colturi cu plasa	m	74,9000
45	IzF55D	Termoizolarea exterioara a glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafata peretilor netedă cu placă de polistiren glafurilor - Polistiren extrudat gr. 30 mm	m2	4,5000
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	65,7000
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	65,7000
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники и нижний отлив между цоколем и пенопластом, b=15cm)	m	36,4000
49	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Верхний отлив, b=10cm)	m	28,3000
50	CB14A Kman=0.5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	61,2000
TOTAL Capitolul 7. Termoizolarea fatadei				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

[Handwritten signature]