

## Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice la Scoala de Arte

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 02 Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice

Valoarea de deviz 234 220,96 lei

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile	t	2,0000	1 593,09 1 220,59	3 186,18 2 441,18
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	4,0000	797,49 794,49	3 189,96 3 177,96
		<i>Total</i>	lei			6 376,14
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>6 376,14 5 619,14</b>
		<b>1.1.2. Imprejmuiri metalice</b>				
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,0000	190,80 190,80	1 526,44 1 526,44
4	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul	m3	8,0000	102,28	818,24

1	2	3	4	5	6	7
		taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv			102,28	818,24
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,0000	15,85 15,85	126,83 126,83
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,6200	608,58 70,78	985,90 114,67
7	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	6,0000	1 900,19 238,96	11 401,15 1 433,76
8	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura- Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	850,0000	20,16 1,22	17 138,18 1 039,27
9	CO07B1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-L=108ml;- Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	2 950,0000	35,19 11,79	103 797,23 34 779,03
10	CO07B1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-PORTITA l=0.9 m- Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	55,0000	35,19 11,79	1 935,20 648,42

1	2	3	4	5	6	7
11	CO07B1	Imprejmuri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-POARTA buc L= 4 ml-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	432,0000	35,19 11,79	15 200,13 5 093,06
12	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	239,84 153,04	479,68 306,08
13	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	3,5000	582,85 115,10	2 039,96 402,84
		<i>Total</i>	lei			155 448,94
		<b>Total Imprejmuri metalice Inclusiv salariu</b>				<b>155 448,94 46 288,64</b>
		<b>1.1.3. Lucrari diverse</b>				
14	TsH92B	Incarcarea in auto: materialul demontat	t	10,0000	56,77 56,77	567,65 567,65
15	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	10,0000	153,93 153,93	1 539,31 1 539,31
16	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10,0000	103,12 0,00	1 031,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 138,21
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>3 138,21 2 106,96</b>
		<i>Total</i>	lei			164 963,29
		<b>Total Lucrari de instalarea imprejmuri metalice Inclusiv salariu</b>				<b>164 963,29 54 014,74</b>
		<i>Total</i>	lei			164 963,29
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>164 963,29 54 014,74</b>

		Total	lei			164 963,29
		Asigurari medicale si sociale	24 %			12 963,54
		Transport	3 %			3 249,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total				181 176,41
		Cheltuieli de regie	5 %			9 058,82
		Total				190 235,23
		Beneficiu	3 %			4 948,90
		Total				195 184,13
		TVA	20 %			39 036,83
		<b>Total deviz:</b>				<b>234 220,96</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>55 635,18</b>

Intocmit

"LivartPrim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de instalarea  
imprejmuiri metalice la Scoala  
de Arte**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02  
Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice**

**Valoarea de deviz 234 220,96 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	61,3000	61,55	3 773,02
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1,8630	61,55	114,67
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,5450	61,55	402,84
4.	7212030022700	Sudor	h-om	11,1000	61,55	683,20
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	547,5500	61,55	33 701,71
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,2200	61,55	690,59
7.	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400	61,55	297,90

8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,6800	51,14	3 052,03
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	190,4100	51,14	9 737,56
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6800	51,14	34,78
11.	9312040019600	Sapator	h-om	24,8000	61,55	1 526,44
		<b>Total manopera</b>				<b>55 635,18</b>

**Materiale:**

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,2630	450,00	1 918,35
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,6284	430,00	1 990,21
3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,1238	400,00	849,52
4.	2320166200676	White spirit	kg	2,2400	35,00	78,40
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,3825	70,00	236,78
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,2550	80,00	180,40
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	32,2000	48,00	1 545,60
8.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17,1850	48,00	824,88
9.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 729,5600	3,00	5 188,68
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,2422	0,00	0,00
11.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	3 608,8500	22,00	79 394,70
12.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	5,1000	22,00	112,20
13.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	1,0200	58,00	59,16
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,9500	45,00	267,75
15.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	850,0000	18,00	15 300,00
16.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,0000	85,00	170,00
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,4370	56,00	192,47
18.	2874115802501	Surub M 20	buc	2,5500	2,00	5,10
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,0000	0,30	3,60
20.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,5500	0,30	0,76
21.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,5500	0,30	0,76
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,9870	0,00	0,00
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,1758	0,00	0,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8461	0,00	0,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>111 568,90</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,8750	15,00	13,12
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,8000	15,00	12,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2479	65,00	16,11
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1080	565,00	61,02
5.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	5,0000	15,00	75,00
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,6000	15,00	54,00
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3420	15,00	5,13
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0200	50,00	51,00
9.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,5100	500,00	255,00
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	500,00	300,00
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,5000	500,00	750,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,7500	275,00	1 031,25
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0373	150,00	5,60
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>2 708,11</b>

Total	lei	164 963,2 9
Asigurari medicale si sociale	24 %	12 963,54
Transport	3 %	3 249,58
Total		181 176,4 1
Cheltuieli de regie	5 %	9 058,82
Total		190 235,2 3
Beneficiu	3 %	4 948,90
Total		195 184,1 3
TVA	20 %	39 036,83
<b>Total deviz:</b>		<b>234 220,9 6</b>

Intocmit

"LivartPrim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de instalarea imprejmui  
metalice la Scoala de Arte**

**Investitor Primaria or. Cricova**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de instalarea imprejmui metalice</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subsansambluri refolosibile	t			1 593,09 1 220,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,0000	61,55	984,80
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	61,55	184,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	51,14	51,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0000	80,00	80,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5000	70,00	105,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3000	500,00	150,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,5000	15,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			3 186,18

1	2	3	4	5	6	7
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			797,49 <hr/> 794,49
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	61,55	615,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	51,14	178,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			3 189,96
		<b>1.1.2. Imprejmuiri metalice</b>				
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			190,80 <hr/> 190,80
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	61,55	190,80
		<i>Total</i>	lei			1 526,44
4	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3			102,28 <hr/> 102,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000	51,14	102,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			818,24
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,85 <hr/> 15,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	51,14	15,85
		<i>Total</i>	lei			126,83
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			608,58 <hr/> 70,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	61,55	70,78
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	65,00	9,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,46
		<i>Total</i>	lei			985,90
7	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 900,19 <hr/> 238,96
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	61,55	218,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,14	20,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	430,00	331,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	565,00	10,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			11 401,15
8	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura	kg			20,16 <hr/> 1,22

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura-Dimensiunile conform schitei tehnice				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0132	61,55	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	61,55	0,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	51,14	0,04
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	18,00	18,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	58,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	0,00	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	2,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,30	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,30	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	80,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	70,00	0,03
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	45,00	0,32
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	22,00	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	50,00	0,06
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		Total	lei			17 138,18
9	CO07B1	Imprejmui metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-L=108ml;-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg			35,19 11,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	61,55	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,14	2,56
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	22,00	23,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	56,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	48,00	0,24
		Total	lei			103 797,23
10	CO07B1	Imprejmui metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-PORTITA l=0.9 m-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg			35,19 11,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	61,55	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,14	2,56
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	22,00	23,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	56,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	48,00	0,24
		Total	lei			1 935,20
11	CO07B1	Imprejmui metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-POARTA buc L= 4 ml-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg			35,19 11,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	61,55	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,14	2,56
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	22,00	23,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	56,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	48,00	0,24
		Total	lei			15 200,13
12	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			239,84 153,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,14	4,09
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	61,55	148,95
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			479,68
13	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t			582,85 115,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8700	61,55	115,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,2000	48,00	441,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,6400	35,00	22,40

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			2 039,96
		<b>1.1.3. Lucrari diverse</b>				
14	TsH92B	Incarcarea in auto: materialul demontat	t			56,77
						56,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	51,14	56,76
		<i>Total</i>	lei			567,65
15	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			153,93
						153,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	51,14	153,93
		<i>Total</i>	lei			1 539,31
16	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			103,12
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	275,00	103,12
		<i>Total</i>	lei			1 031,25

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"LivartPrim" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.