

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: L - 582 R - 30. Drum de acces spre satul Popeasca. Construcția unei porțiuni de trotuar.

Autoritatea contractantă Consiliul raional Ștefan Vodă

Nr. crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea podetului		
1	RpDA14B	Curățirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	20,000
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Vr-I, d=4/100x 100)	kg	7,000
3	CA02C	Beton simplu turnat in sape, preparat cu centrata de betoane conform art. CAOI sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cl 5	m3	1,700
		Capitolul 2. Pavaj		
4	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip		60,000
5	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	30,000
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. 11.	100 m3	0,620
7	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	93,000
8	DEHA	Borduri mici, prefabricate din beton pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm		400,000
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,000
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1 :6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	240,000
11	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,000

Conducătorul grupului de lucru

semnat electronic

Olga LUCHIAN